


ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO



**RELATÓRIO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, VIAÇÃO OBRAS
PÚBLICAS E INDÚSTRIAS**

DATA DE PUBLICAÇÃO , 1907

DESCRIÇÃO

**RELATÓRIO APRESENTADO AO DR.
MANOEL THOMAS DE CARVALHO
BRITTO, SECRETARIO DAS FINANÇAS
PELO ENGENHEIRO ARTHUR DA COSTA
GUIMARÃES , DIRETOR DE VIAÇÃO,
OBRAS PÚBLICAS E INDÚSTRIA.**

DIRECTORIA DE VIAÇÃO, OBRAS PUBLICAS E INDUSTRIAS

RELATORIO

APRESENTADO AO

DR. MANOEL THOMAZ DE CARVALHO BRITTO

SECRETARIO DAS FINANÇAS

PELO ENGENHEIRO

Arthur da Costa Guimarães

Director de Viação, Obras Publicas e Industrias



BELLO HORIZONTE

IMPrensa OFFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAES

DIRECTORIA DE VIAÇÃO, OBRAS PUBLICAS E INDUSTRIA

Sr. dr. Secretario das Finanças

Dando cumprimento ao disposto no § 4.º, art. 4.º do regulamento que baixou com o dec. n. 1.653, de 15 de dezembro de 1903, venho apresentar-vos o relatório dos serviços que correm por esta repartição, executados durante o anno de 1907.

Nesse documento encontrareis noticia detalhada sobre o andamento que tiveram os diversos trabalhos affectos a este departamento da administração publica do Estado, para cujo desempenho muito concorreu todo o pessoal desta Directoria, sempre zeloso no cumprimento de suas respectivas funcções.

Saude e fraternidade.

O Director de Viação, Obras Publicas e Industria,

Arthur da Costa Guimarães.



Obras Publicas

Nas paginas seguintes encontram-se discriminados todos os serviços de Obras Publicas do Estado.

Pelo quadro n. 1, vê-se que o total das auctorizações, contractos, e compromissos, correspondentes ao anno de 1907, e a outros anteriores e que ainda estão de pé, monta a 782:546\$000.

Desta importancia pagou-se, em 1907, a quantia de 500:000\$000, total da verba votada, indo sobrecarregar o exercicio seguinte 282:546\$000.

Os contractos feitos em 1907 foram em pequeno numero, sendo o total do compromisso relativo a elles de 122:156\$000.

No anno de 1908, porém, tem havido maior movimento no serviço de obras publicas e si a sua execução não tem sido tão prompta quanto seria para desejar-se, isso, provém da organização defeituosa da Secção Technica e do pequeno numero de engenheiros de que pode dispor a repartição.

Ha diversas obras que podem ser projectadas e orçadas na Secção Technica desde que a esta se forneçam os dados necessarios.

Seria, pois, conveniente organizar-se essa secção com um engenheiro abalizado, que dirigisse o serviço dos projectos, um ou mais engenheiros ajudantes e desenhistas praticos que se encarregassem da parte graphica.

Para colher os dados necessarios ao projecto de obras podem ser utilizados, com vantagem, *conductores de obras*.

A execução de obras publicas faz-se, de ordinario, por meio de hasta publica; mas este systema, que exige uma fiscalização energica, que falta á organização actual, cada vez vai dando piores resultados.

Ha toda conveniencia em ser feita a execução pelo processo das empreitadas por unidades de preço, pratica superior ao de administração com pessoal pago a jornal e mesmo ao da hasta publica, porque permite o emprego de material de superior qualidade.

Os conductores a que acima me referi podem também ser utilizados, com vantagem, na fiscalização das obras, na organização dos desenhos e projectos.

No sentido destas idéas, apresentei umas bases de regulamento que, sendo approvadas, virão pôr nova ordem no serviço de obras do Estado.

Destas merecem uma menção especial as estradas e pontes que tão damnificadas foram pelas enchentes dos annos anteriores.

Muitas pontes e principalmente as de grandes vãos, devem, com vantagem, ser substituidas por pontes de aço, que têm grande duração e estão relativamente baratas.

Obras Publicas

Nas paginas seguintes encontram-se discriminados todos os serviços de Obras Publicas do Estado.

Pelo quadro n. 1, vê-se que o total das autorizações, contractos, e compromissos, correspondentes ao anno de 1907, e a outros anteriores e que ainda estão de pé, monta a 782:546\$000.

Desta importancia pagou-se, em 1907, a quantia de 500:000\$000, total da verba votada, indo sobrecarregar o exercício seguinte 282:546\$000.

Os contractos feitos em 1907 foram em pequeno numero, sendo o total do compromisso relativo a elles de 122:156\$000.

No anno de 1908, porém, tem havido maior movimento no serviço de obras publicas e si a sua execução não tem sido tão prompta quanto seria para desejar-se, isso, provém da organização defeituosa da Secção Technica e do pequeno numero de engenheiros de que pode dispor a repartição.

Ha diversas obras que podem ser projectadas e orçadas na Secção Technica desde que a esta se forneçam os dados necessarios.

Seria, pois, conveniente organizar-se essa secção com um engenheiro abalizado, que dirigisse o serviço dos projectos, um ou mais engenheiros ajudantes e desenhistas praticos que se encarregassem da parte graphica.

Para colher os dados necessarios ao projecto de obras podem ser utilizados, com vantagem, *conductores de obras*.

A execução de obras publicas faz-se, de ordinario, por meio de hasta publica; mas este systema, que exige uma fiscalização energica, que falta á organização actual, cada vez vai dando piores resultados.

Ha toda conveniencia em ser feita a execução pelo processo das empreitadas por unidades de preço, pratica superior ao de administração com pessoal pago a jornal e mesmo ao da hasta publica, porque permite o emprego de material de superior qualidade.

Os conductores a que acima me referi podem também ser utilizados, com vantagem, na fiscalização das obras, na organização dos desenhos e projectos.

No sentido destas idéas, apresentei umas bases de regulamento que, sendo approvadas, virão pôr nova ordem no serviço de obras do Estado.

Destas merecem uma menção especial as estradas e pontes que tão damnificadas foram pelas enchentes dos annos anteriores.

Muitas pontes e principalmente as de grandes vãos, devem, com vantagem, ser substituidas por pontes de aço, que têm grande duração e estão relativamente baratas.

O governo já entrou mesmo nesta ordem de idéas e actualmente acham-se em montagem as seguintes pontes:

Sobre o rio das Velhas, no município de Sacramento; sobre o rio Muriahé, em Patrocínio; sobre o rio Verde, em Três Corações; sobre o rio Verde, em Pouso Alto.

Vão ser também montada, a ponte do «Funil», sobre o rio Grande, porto de Lavras.

Os vãos dessas pontes e os preços de suas superestructuras são os seguintes:

Pontes	Vãos	Preços
A de S. Miguel da Ponte Nova.....	80 metros.....	10:919\$400
A de Tres Corações.....	78 »	35:200\$000
A de Pouso Alto	41 »	7:455\$400
A de Patrocínio do Muriahe'.....	80 »	18:480\$000
A de Lavras, denominada do «Funil»....	123 »	27:993\$500

A necessidade de promover o concerto de nossas estradas e a construção de outras, em condições técnicas superiores, levou-me a fazer a seguinte representação ao exmo. sr. dr. Secretario:

«Sr. dr. Secretario.—O despacho de 5 do corrente que manda orçar por um engenheiro do Estado, uma estrada de rodagem de Curvello a Sorro, com um ramal para Diamantina, nos sugere algumas considerações sobre o systema que deve presidir á construção dessa estrada, que, por sua extensão e importancia da zona que tem de servir, está destinada a ter um transito consideravel.

Até aqui, podemos dizer, a nossa viação só têm consistido em estradas de ferro e caminhos mal construidos e pessimamente conservados, onde transitam, com alguma difficuldade, peões, cavalleiros, tropas e carros de bois.

Com esses primitivos systemas de transporte, as mercadorias ficam bastante oneradas e as viagens dispendiosas e difficéis.

Não admira assim que a vida rural, entre nós, seja desprovida do attractivos e o problema do povoamento de terra se apresente difficil de resolver.

A construção de estradas de rodagem com rampas moderadas conservadas regularmente mesmo no tempo das chuvas, viria mudar a face das cousas: as tropas e carros de bois, systemas primitivos, cederiam o logar aos vehiculos de rodas de tracção animada ou mecanica; as viagens se poderiam fazer tambem commodamente em carros particulares ou portoncentes á empresas adrede organizadas.

Essa transformação insufflaria um espirito novo na vida das nossas fazendas, concorreria para dividir o valorizar a propriedade, e, ba-

rateando o transporte, augmentaria a producção.

A difficuldade maior que se apresenta quando abordado o problema das estradas de rodagem é o receio da grande despesa a fazer-se para revesti-las convenientemente por meio do macadam.

Si o revestimento fosse imprescindivel, não ha duvida que o custo de construcção, seria obice difficil de remover-se.

Mas, apezar da superioridade das estradas macadamizadas, as que não são revestidas, quando convenientemente construidas e conservadas, já prestam serviços notaveis. São as estradas dos paizes novos, as *earth roads*, dos americanos.

O esforço necessario para fazer rolar sobre uma estrada de nivel, um vehiculo provido de rodas, é uma certa fracção do peso total (vehiculo e carga).

Em estradas macadamizadas, de regular conservação, esse esforço é, approximadamente, 3 % do peso a que nos referimos. Assim, para rebocar-se, em um trecho de nivel de uma dessas estradas, o peso de uma tonelada, será preciso um esforço de tracção egual a 30 kilogrammas.

Si a estrada, em vez de ser macadamizada, fôr de terra, bom construida e cylindrada, o coeeficiente acima indicado se elevará á 3,5 % e o esforço para rebocar uma tonelada será de 35 kilogrammas nas condições indicadas.

Este exemplo indica claramente que o augmento do esforço de tracção não é grande para a estrada de terra em muito boas condições. Si, porém, a sua superficie fôr humida e mal comprimida, o coeeficiente crescerá extraordinariamente, attingindo até 12 %; isto é, 120 kilogrammas para o transporte de uma tonelada.

Vemos, por conseguinte, que as estradas de rodagem não revestidas, só podem prestar bons serviços quando bem construidas e conservadas.

A sua construcção deve obedecer a certos preceitos que, succintamente vamos expôr:

1.º Devem-se evitar em seu traçado as fortes declividades.

Uma estrada dessa ordem, com fortes declividades é de difficil conservação e muito sujeita á erosão produzida pelas aguas, no tempo das chuvas. Além disso, e este é o motivo principal para não serem adoptadas declividades excedentes de um certo limite, o esforço de tracção torna-se muito maior.

Um simples exemplo elucidará esta questão:

Um cavallo que, em nivel, reboque 450 kg.^{as}, rebocará apenas:

em uma subida de 1 %.....	400 Kilgs.
» » » 2 %.....	360 »
» » » 2,5 %.....	320 »
» » » 4 %.....	240 »
» » » 5 %.....	180 »
» » » 10 %.....	110 »

Vemos quão rapidamente vai decrescendo a carga rebocada, a ponto de ser, mais ou menos, a metade na rampa de 4 % e a quarta parte na de 10 %.

Está claro que uma estrada que tenha grandes extensões de nivel e alguns trechos de rampas fortes, de 10 %, por exemplo, não permittirá um aproveitamento racional, nem dos vehiculos, nem do motor que faz a tracção, porque a carga deverá ser calculada, tendo-se em vista as rampas mais fortes, e no exemplo que figuramos deverá, para todo o percurso, ser egual á quarta parte do que poderia ser rebocado em nivel.

Em geral, temos a preocupação de encurtar as nossas estradas fazendo-as cortar, normalmente, montes e valles, subindo e descendo

com rampas incríveis. E' isto um erro, pois, o alongamento que se lhes daria, contornando as encostas, com pequenos declives, seria pouco consideravel e augmentaria, extraordinariamente, a capacidade de transitio, facilitando a tracção dos vehiculos e, por conseguinte, permittindo o accrescimento das cargas e a acceleração dos transportes.

Tem, neste caso, perfeita applicação o proverbio inglez — *«the longest way round is the shortest way home»*.

2.º A estrada deve ter, dos dois lados, nos trechos em que não estiver em aterro, valletas longitudinaes que conduzam as aguas das chuvas até dar-lhes sahida em drenos transversaes ou em bocieiros.

Nos trechos em que a natureza do terreno ou a topographia fizerem isso necessario, o leito deve ser perfeitamente drenado, de sorte que sempre se faça facilmente o escoamento das aguas pluvias.

As valletas devem ter, pelo menos, uma declividade de 0,5%; a agua não deve percorrel-as em grande distancia sem ter um escoamento transversal, porque, do contrario, se infiltraria no terreno e o amolleceria.

O escoamento transversal é feito por meio de drenos formados de tubos de barro, tendo um diametro de 12 pollegadas, mais ou menos; a inclinação maior ou menor dada a esses drenos permittio fazer-se variar o seu diametro.

As juntas desses tubos são cimentadas e a parto que dá para a vallêta, deve ser protegida por alvonaria, para evitar-se a erosão produzida pelas aguas que entram ou sahem.

Os tubos desses drenos tambem podem ser feitos de concreto moldado.

Da captação das aguas lateraes e perfeita drenagem do leito é que depende mais o successo da estrada de rodagem que, sem isso, ficaria logo reduzida a um lamaçal, onde os vehiculos seriam rebocados difficilmente.

A largura do leito não precisa ser exaggerada, podendo ser de 4 metros a 4,5, devendo-se sempre preferir uma estrada estreita e bem conservada.

O perfil transversal do leito é abaulado sendo mais alto no centro do que nas partes lateraes; nos trechos em que o declive é mais forte é aconselhado fazer-se o perfil, como um telhado, isto é, dar-lhe a fórma de dois planos inclinados, com o declive de 5% approximadamente.

3.º A faixa de terreno onde tem de ser construido o leito, deve ser completamente expurgada de raizes, paus e outras materias que possam apodrecer; em seguida vae-se pondo a terra sobre ella, borra-se ligeiramente, de agua e passa-se o rôlo compressôr ou cylindro, devendo a ultima camada ficar com uma superficie lisa e bem comprimida.

Ha muitos modelos de cylindros, que são automoveis ou puxados por animaes.

Os americanos empregam tambem machinas para preparar o leito e abrir vallêtas longitudinaes.

Dois homens dirigindo uma dessas machinas e um cylindro, podem construir a mesma porção da estrada, que exigiria 50 operarios munidos de ferramentas ordinarias.

4.º As estradas, uma vez construidas, deverão ser conservadas de modo permanente, por meio de um serviço modestamente organizado.

Tanto quanto possivel, os vehiculos pesados deverão ter rodas de arros largos, os quaes concorrem para a conservação.

Os aros estreitos, como os dos carros de bois, são os maiores inimigos das estradas de rodagem, de qualquer natureza que estas sejam.

Não ha difficuldade em se adoptarem aros largos, mesmo para os vehiculos já existentes.

Nos Estados Unidos fabricam-se esses aros, facilmente adaptaveis a qualquer roda, pelo preço de 2 dollars (*Richardson adjustable wide tires*).

São estas as considerações, sr. dr. Secretario, que desejavamos submeter ao vosso esclarecido espirito antes de darmos cumprimento ao despacho de 5 do corrente.

Bello Horizonte, 8-10-907.—A. C. Guimarães.

De accordo com as idéas expendidas nesta representação, foram oncommendadas para experiencia:

2 machinas para preparar estradas.

1 rôlo a vapor de 10 T.

1 » a tracção animada de 2,5.

Essas machinas já chegaram e foram experimentadas com muito exito.

Fez-se com ellas, o concerto de um caminho velho nas proximidades desta cidade e conseguiu-se transformal-o em uma boa estrada, sendo o preço da transformação, muito exaggerado, aliás, pelas condições especiaes da experiencia, de \$687.

Foram oncommendados mais alguns arados para movimentos de terra, carroças especiaes para esse serviço e um britador montado em carrota para macadamizar os trechos de estradas onde for necessario.

Continuo a pensar que a construcção de boas estradas entre nós se impõe cada vez mais ás cogitações da administração; o problema não pôde, entretanto, ser resolvido de um jacto.

Com as machinas hoje empregadas será facil construirem-se estradas de terra inteiramente novas e modificarem-se algumas das nossas que a isso se prestam.

Seguir-se á a macadamização do leito, nos pontos onde for mais necessario; serviço esse que irá sendo amplificado de anno em anno, até conseguirem-se estradas perfeitas.

Como as estradas de grandes extensões vão sendo substituidas por vias ferreas, parece mais acertado que as estradas de rodagem modelo, feitas pelos preceitos da arto do engenheiro, sejam, apenas, as de pequena extensão, destinadas a communicar as estações com os logares vizinhos.

A par da construção deve ser organizado o serviço de conserva, feito de accordo com as Camaras Municipaes, fazendo-se sentir a necessidade de uma lei sobre estradas de rodagem como as que existem nos diversos Estados da União Americana.

Essa lei estatuirá sobre o processo de conservação, sobre os fundos necessarios á construção e conservação das estradas e tratará também da circulação dos vehiculos, impondo as condições a que estes devem satisfazer.

Reclamações a respeito de obras, e quaes as providencias tomadas

Cadeias

Do Abseté.—Reclamam, desde 1900, a reconstrução do edificio. Ha um orçamento de 19:465\$910, mas de 1905. Promove-se a confecção de outro.

De Abre Campe.—Foram feitos alguns reparos, na importancia de 116\$500.

De Alvinopolis.—Estão sendo executados concertos.

De Santo Antonio do Machado.—Foram autorizados pequenos reparos.

De Santo Antonio do Monte.—A Camara Municipal está encarregada de mandar effectuar os concertos.

De Araguay.—Houve uma reclamação para os concertos que, segundo opinião do delegado de Policia, poderão importar em 500\$000.

Ainda não foram autorizados.

Do Araxá.—Está sendo reconstruida.

De Ayuruoca.—Ha denuncia de que o estado do edificio é lastimavel. Já se providenciou quanto ao orçamento.

De Baependy.—Estão sendo reclamados concertos desde 1905.

Encarregou-se um engenheiro de confeccionar o orçamento.

De Bambuhy.—Ha mais de uma reclamação para concertos.

De Barbacena.—Foram effectuados ligeiros reparos que importaram em 170\$000. Tem engenheiro encarregado do orçamento da limpeza interna e outros concertos.

De Santa Barbara.—Uma representação do Chefe do Policia para instalação de reservada.

De Bom Sucesso.—Ha reclamações do Chefe do Policia, Juiz de Direito e Presidente da Camara.

De Cabo Verde.—Ficaram concluidos os concertos que custaram 5:961\$600.

De Caldas.—Ha muitas reclamações, tendo sido também dada ordem reiterada a um engenheiro para apresentar o orçamento.

Do Caeté.—Está contractada a construção de um edificio.

De Cambuhy.—Ainda não foram autorizadas as obras de adaptação do predio comprado por 6:000\$000.

De S. Caetano da Vargem Grande.—Ha varias representações sobre o mau estado da cadeia. Apesar de tratar-se de um predio doa-

do ao Estado para a instalação recente da villa, o governo mandou orçar os serviços reclamados, que ainda não foram executados.

De Campo Bello.—Foram executados reparos na importancia de 43\$000. Outros serviços foram reclamados, tendo sido ordenada a confecção do orçamento.

De Carmo do Paranahyba.—Foi autorizado a despesa de..... 3:777\$600, com a execução dos concertos reclamados pela Chefe do Policia.

De Carmo do Rio Claro.—Reclamações de 1905. Os serviços foram orçados o contractados por 5:425\$000.

Da Capital.—Durante o exercicio de 1907, foram effectuados reparos na importancia de 412\$900.

De Carangola.—Autorizou-se a Chefe do Policia, a despende.... 260\$000 com a execução dos reparos que reclamou.

De Caratinga.—Foi renovada, sem que fosse utilizada, a autorização no importancia de 948\$000, concedida em 1906 para execução de concertos.

De Christina.—Os serviços reclamados em 1906, foram orçados em 2:192\$561 e já estão contractados.

De Conceição do Serro.—A autorização de 120\$000, dada em 1906, não foi utilizada. Ha orçamento, na importancia de 11:119\$257, dos serviços necessarios.

De Curvello.—Pagaram-se 2:995\$600 de concertos executados pela Camara Municipal. Ha orçamento, na importancia de 7:304\$050, dos serviços posteriormente reclamados.

De Diamantina.—Não foi utilizada a autorização de 669\$000 para concertos. Encarregou-se um engenheiro de orçar os serviços insistentemente reclamados.

De S. Domingos do Prata.—Pagaram-se á Camara Municipal..... 800\$000 despendidos com a instalação sanitaria. Tem engenheiro encarregado do orçamento de serviços ultimamente reclamados.

De Entre Rios.—Foram effectuados concertos que importaram em 3:030\$600.

De S. Francisco.—Ha diversas reclamações para reconstrução. O orçamento confeccionado em 1901 está revisto.

De S. Gonçalo do Sapucahy.—Foram concluidas e recebidas provisoriamente as obras de construção, que ficaram em 19:719\$900.

De Grão Mogol.—Pagaram-se 2:697\$800, de concertos effectuados por intermedio da Camara Municipal.

De Guanhões.—Foram feitos alguns reparos, na importancia de 159\$500.

De Guaranesia.—Os reparos feitos no serviço sanitario importaram em 50\$000.

Incumbiu-se um engenheiro de colher os dados necessarios á confecção de um orçamento para construção de outro predio.

De Itapeçerica.—Foram recebidas provisoriamente as obras dos concertos, que custaram 11:706\$000.

Já foram tomadas providencias quanto ao recebimento definitivo.

De Itaúna.—Novas reclamações foram feitas para a instalação de aguas e exgottos.

Este serviço deverá ser feito pela Camara Municipal, visto tratar-se de um predio doado ao Estado, por ocasião da recente instalação da villa.

De Jacuhy.—Foi effectuado o pagamento da despesa de 170\$000 realizada com a compra de uma sineta.

De Januaria.—O antigo orçamento de conclusão foi revisto e as obras respectivas vão ser executadas por contracto.

S. João d'El-Rei.—Em virtude de varias reclamações recebidas, foi confeccionado um orçamento na importancia de 1:304\$768, o qual não teve execução.

De S. José d'Além Parahyba.—Deu-se á Camara Municipal aucto- rização para despendor 5.638\$900 com a construcção de muros e de caes em torno do predio, estando quasi terminadas as obras respo- ctivas.

De Santa Luzia.—Estiveram em hasta publica, sem serem licita- dos os concertos dos encanamentos de aguas e exgottos. A execu- ção das obras foi confiada á Chefia de Policia.

De Manhuassi.—Muitas reclamações foram recebidas até serem postos em hasta publica e arrematados por 2:250\$000, os serviços de installação sanitaria.

De Marianna.—Encarregou-se um engenheiro do exame de obras reclamadas.

De Mar de Hespanha.—Tomaram-se providencias quanto ao orça- mento de concertos reclamados pela Chefia de Policia.

Os pequenos reparos effectuados importaram em 34\$000.

De Minas Novas.—Houve uma reclamação para os concertos, cal- culados em 203\$000.

De Monte Alegre.—Foram feitos pequenos reparos, na importan- cia de 24\$000.

De Montes Claros.—Concluíram-se os concertos, com cuja execu- ção despendeu-se a quantia de 2:133\$600.

De Muzambinho.—Reclamam a construcção de um novo edificio, visto ser o existente completamente desprovido das condições de segu- rança e salubridade. Tem engenheiro incumbido de proceder a con- fecção do orçamento e plano.

De Ouro Fino.—Importaram em 2:178\$000, as despesas feitas com a collocação de seis portas de ferro no edificio. Em vista de infor- mações do engenheiro, foi adiada a execução de outros serviços re- clamados.

De Ouro Preto.—Aham-se concluidas as obras de melhoramen- tos, executadas sob a fiscalização do engenheiro Ernesto von Sper- ling, e que ficaram em 44:947\$300. Vao ser construida, contigua a esta cadeia uma casa destinada a prisão das mulheres.

De Palma.—Terminou o prazo de conservação gratuita dos con- certos executados no exercicio anterior. A Camara Municipal en- carregada do recebimento definitivo, não quiz fazel-o, allegando ir- regularidades na execução do orçamento.

Designou-se um engenheiro para proceder a exame e orçar ou- tros concertos reclamados.

De Pelmyra.—Pagou-se a quantia de 3:341\$600, de concertos realizados em 1906.

Deu-se á Chefia de Policia, auctorização para o dispendio de 178\$000, com novos serviços necessarios.

Do Pará.—Foram pagos os concertos contractados por 1:399\$500.

De Patrocínio.—Houve reclamações de concertos, dos quaes existe orçamento na importancia de 2:598\$586. As obras estiveram em hasta publica, mas não foram licitadas.

Do Peçanha.—Têm sido reclamados insistentemente os concertos do predio, o qual, segundo se deprehendo das diversas representa- ções dirigidas ao governo, acha-se em deploravel estado, não offere- cendo segurança e nem a menor condição de salubridade.

Existe um antigo orçamento na importancia de 6:521\$329, mas a Camara Municipal propõe executar os serviços por 4:000\$000.

De Pitanguy.—Por intermedio da Camara Municipal, foram effe- ctuados concertos que ficaram em 2:122\$000.

De Piumhy.—Despenderam-se 222\$000 com poquenos reparos e com a compra de uma sineta.

Do Pomba.—Fizeram-se concertos em uma prisão, ficando a des- pesa em 400\$800.

De Ponte Nova.—Os concertos realizados em virtude de recla- mação da Chefia de Policia, importaram em 118\$000.

De Pouso Alegre.—Foram pagas as ultimas despesas effectuadas com os concertos, que custaram 9:500\$000. Despenderam-se, 100\$000 com a aquisição de um sino e de um relógio.

De Prados.—A Camara Municipal e a magistratura têm recla- mado concertos desde 1905.

O orçamento existente importa em 2:030\$491.

Do Rio Novo.—Houve uma reclamação para os concertos.

Os orçamentos, na importancia de 768\$100, remetidos pela Chefia de Policia, foram enviados ao engenheiro para informar.

De Rio Pardo.—São reclamados concertos desde 1906. Acompa- nhou uma recente reclamação da Chefia de Policia, um orçamento na importancia de 6:449\$000.

De Santa Rita do Sapucahy.—Está auctorizada a despesa de 130\$ para a aquisição e assentamento de um sino.

De Sabará.—Os concertos estiveram em hasta publica, chegando a serem arrematados por 3:798\$000, mas não foram contractados, visto ter-se resolvido a execução por administração de um engenheiro, de melhoramentos mais consideraveis.

De Salinas.—Foram auctorizados concertos na importancia de 135\$000.

De S. Sebastião do Paraizo.—Ha reclamações da imprensa local Chefia de Policia e promotor de justiça.

Existe orçamento na importancia de 2:906\$360.

Do Serro.—Ficaram concluidos os concertos auctorizados no exercicio anterior, e que custaram 2:955\$900.

De Sote Lagoas.—Podem o abastecimento de agua e exgottos.

Designou-se um engenheiro para proceder a confecção do orça- mento.

De Theophilo Ottoni.—Terminou o prazo de conservação gra- tuita, das obras de construcção.

Fizeram-se por 242\$000, reparos em 85 metros de encanamento.

De Tres Corações do Rio Verde.—Foram recebidas definitiva- mente as obras de construcção, que custaram ao Estado 21:444\$700.

De Tres Pontas.—Ha reclamações de concertos desde 1906.

Providenciou-se quanto á confecção do orçamento.

De Ubá.—Tiveram recebimento definitivo as obras de constru- ção que custaram 31:312\$000.

De Uberaba.—Foram recebidas varias reclamações para concer- tos. Pediram-se os bons officios da Camara Municipal, perante o en- genheiro Josephino Felicissimo, para a confecção de um orçamento.

De Uberabinha.—Vao ser construido um novo predio, visto ter sido o antigo incendiado por um louco.

De Villa Nova de Rezende.—Encarregou-se um engenheiro, de orçar os concertos que têm sido, por vezes, reclamados pela muni- cipalidade.

Pontes

Sobre o rio Santo Antonio, no districto de S. Roque, municipio de Plumhy.—A reclamação dirigida ao Congresso, em 1904, pelos habitantes do districto de S. Roque, foi incluída no quadro das reclamações, organizado por ordem do sr. dr. Secretario de Estado.—Ainda não teve solução.

Sobre o rio Santo Antonio, em Sant'Anna de Ferros.—Firmou-se em 27 de novembro, com o sr. Luciano Ferreira Junqueira, contracto para execução, por 53:814\$360, das obras de reconstrução.

Sobre o rio Santo Antonio, em Joanezia, municipio de Ferros.—O Estado concorreu com 2:000\$000 para a construção desta ponte, considerada de grande necessidade ao desenvolvimento do commercio do Norte, para os centros servidos por estradas de ferro.

Sobre o rio Arassuahy, em Piedade de Minas Novas.—Foram orçadas em 36:351\$299 as obras de construção.

Sobre o rio Arassuahy, entre S. João Baptista e o districto de Barreiras.—Houve reclamação para a cobertura e alcatroamento da ponte. A respeito officiou-se á Camara Municipal de S. João Baptista, que foi a encarregada da reconstrução recente.

Sobre o rio Ayurucca, denominada de «Serranos».—Foi effectuado o pagamento das ultimas despesas realizadas com a reconstrução executada por intermedio da Camara Municipal.

Sobre o rio Baependy, na cidade do mesmo nome.—Foi construída por 7:638\$303, de accordo com o orçamento do engenheiro Baeta Neves.

Sobre os ribeirões «Betim» e «Açude», e sobre o rio Paraopeba, denominada «Ponte Nova».—A execução dos reparos destas pontes, foi contractada com o sr. Edmundo Narciso de Mello, por 1:800\$000.

Sobre o rio Capivary, em Pouso Alto.—Vão ser executadas, por via de adjudicação publica, as obras de reconstrução, orçadas em 7:442\$564.

Sobre o rio Carandahy, na Cachoeira do Mosquito, municipio de Tiradentes.—Foram recebidas novas reclamações da Camara Municipal para os concertos. Foi determinada a revisão do orçamento, na importancia de 1:748\$078, confeccionado em 1904.

Sobre o rio Casca, no districto de Jequerý, municipio de Ponte Nova.—Estão orçados em 2:202\$274, os reparos reclamados.

Sobre o rio Dourados, estrada de Uberaba á Paracatu.

Autorizou-se á Camara Municipal de Monte Carmello, mandar effectuar os concertos orçados em 2:470\$204.

Pontes do Soberbo, de José de Castro, do Jacaré, Bicudos e Matipoó.—Foram reclamadas pela Camara Municipal de Ponte Nova. As providencias estão dependendo de estudos e dados orçamentarios.

Do rio Extrema, municipio de Grão Mogol.—Autorizou-se a Camara Municipal de Grão Mogol despendor com os concertos até 3:000\$000.

Pontes do Riacho do Fogo, rio Verde Grande, Pacuhy e S. Lambert.—Houve uma reclamação da Camara Municipal de Montes Claros, mas por falta de orçamento de profissional não se poudo providenciar.

Do «Escorropicho», no S. Francisco.—Ainda não foi apresentado o orçamento pedido a um engenheiro, em consequencia de representação local.

Do rio S. Francisco, districto de Fortaleza.—Foi auctorizada a Camara Municipal de Salinas despendor até 2:500\$000 com a construção.

Do Funil, sobre o rio Grande, em Lavras.—Ficou resolvida a construção de pontes metallicas. Foram encommendadas na Belgica por 27:993\$500.

Do Gloria, em Santa Rita.—A Camara Municipal de S. Paulo do Muriaé foi encarregada de concertos que custaram 950\$000.

—Do rio Gavião.

Não houve fundamento para attender-se á reclamação de Joaquim Gonçalves Chaves Sobrinho que pediu o pagamento de 4:000\$000 pela construção; pois não foi dada auctorização, para o serviço da ponte, e nem se recebeu representação alguma a respeito.

—Do Maynart.

Ficou concluída a reconstrução que custou 15:677\$000.

—Do Guanhães, em Nossa Senhora do Porto.

Foi encarregada das obras de conclusão a camara municipal da Conceição do Serro, por 1:500\$000.

—Sobre o rio Jacaré, em Canna Verde..

Terminou o prazo de conservação gratuita das obras de reconstrução contractadas por 12:828\$757. Ainda não se fez o recebimento definitivo por terem sido encontrados graves defeitos na obra

—Sobre o rio Jaguary, na estrada para Santo Antonio das Cachoeiras.

Foi feito a camara municipal de Jaguary o pagamento de 3:000\$ despendidos com a construção, auctorizada em 1904.

—Do rio Jaguary, em Santa Rita da Extrema.—Por conta da verba de obras publicas pagaram-se 1:200\$000 de despesas effectuadas com a reconstrução.

—Do Jequitinhonha, em S. Gonçalo.—Foram recebidas definitivamente as obras de reconstrução contractadas pela quantia de 4:277\$000.

—Sobre o rio S. João, entre Passos e Santa Rita de Cassia.—Foram recebidas duas representações da camara municipal de Passos, sobre a necessidade da reconstrução desta ponte. Uma questão levantada sobre a escolha de local mais conveniente motivou a caducidade da auctorização de 8:000\$000 concedida, em 1906 á camara de Santa Rita de Cassia.

—Sobre o rio S. João, em S. Gonçalo do Sapucahy.—Reclamações da camara municipal. Tem engenheiro encarregado de orçar as despesas para reconstrução.

—Sobre o correço «Joaquim Theodoro», na estrada de Barbacena á colonia Rodrigo Silva.—Reclamação do director da colonia transmittida pela Directoria de Agricultura.—Verificando-se não se tratar de obra de caracter geral, mas do interesse quasi exclusivo da colonia, e existindo no regulamento attinente a esses serviços, disposições sobre a execução de taes obras, foram os papeis devolvidos áquella directoria.

—Sobre o rio José Pedro, no districto do mesmo nome, municipio de Manhuassu.—A representação dirigida ao Poder Legislativo pelos habitantes do districto de Doros do José Pedro, sobre a necessidade da construção da ponte, acha-se incluída no quadro das reclamações, confeccionado por ordem do dr. Secretario de Estado.

—Sobre o rio Jurumirim, na estrada do Prata á Caratinga e Ponte Nova.—Tem engenheiro encarregado de proceder a confecção do orçamento para construção.

—Sobre o rio Matipóó, em S. João.—Tem engenheiro encarregado de confeccionar orçamento da construção reclamada desse 1906 pelo «O Matipóó», periodico local, e pelos habitantes do districto.

—Sobre os rios S. Miguel, Candonga, S. Francisco e Formiga, no municipio deste nome.—A camara municipal dirigiu longa representação sobre a necessidade dos concertos destas pontes.—Existem orçamentos das duas primeiras.

—Sobre o rio S. Miguel, na estrada do Arassuahy á Recebedoria do Salto Grande.—Incumbiu-se um engenheiro de planejar e orçar a construção.

—Sobre o rio Lambary, entre Formiga e Campo Bello.—Nenhuma providencia foi tomada com relação aos concertos reclamados pela camara municipal de Formiga.

—Sobre o rio Mogy, na estrada entre Ouro Fino e Monte Sião. Reclamações da Camara Municipal do Ouro Fino. O profissional incumbido do exame, verificou não serem necessários concertos, orçando apenas a construção de uma barragem num braço do rio Mogy.—O orçamento importa em 1.184\$040.

—Sobre o Rio das Mortes, em Tiradentes.—Aham-se concluidas e recebidas provisoriamente as obras de construção arrematadas por 8.000.000.

—Sobre o rio das Mortes, na cidade de S. João d'El Rey.—A Camara Municipal duas vezes reclamou a indemnização de 12.5000 das despesas de construção.—Tratando-se de uma obra de caracter inteiramente municipal, ao Estado não compete promover pagamento algum.

Sobre o rio das Mortes, proximo á estação de Ilhéos, da E. F. Oeste de Minas.—Em virtude de representações da Camara Municipal de Barbacena e de habitantes dos districtos de Ilhéos e Ibertioga, foi organizado orçamento de construção, na importancia de 7.955\$787, sendo as obras arrematadas por 6.955\$000.

—Sobre o rio Mucury, na estrada de Theophilo Ottoni á Arassuahy. Uma reclamação feita n'«O Mucury», de Theophilo Ottoni, motivou a confecção do orçamento, na importancia de 3.778\$178, das obras de construção.—A ponte é considerada de necessidade imprescindivel, não só para regularidade dos serviços do correio como para facilitar o desenvolvimento do commercio, que já é importante entre aquelles municipios.

—Entre Ouro Fino e outros municipios mineiros e paulistas.—Houve reclamação da Camara Municipal de Ouro Fino para concertos.

—Sobre o Rio das Palmeiras, na estrada de Machado á Campanha.—Está auctorizado o dispendio de 636\$000 para execução dos concertos reclamados.

—Sobre o rio Pará, denominada «do Miranda».—Continua sem solução o alvitre de se entrar em accordo com a administração da E. F. Oeste de Minas, para montagem de uma fonte metallica.

—Sobre o Rio Parahyba, no ponto fiscal de Antonio Carlos.—Auctorizou-se o vigia fiscal despendar até 342\$240 com os concertos.

—Sobre o rio Parahybuna, na estação do mesmo nome.—Importaram em 715\$000 as despesas feitas com a substituição de pranchões.

Sobre os rios Pardo e Verde, no municipio de Caldas.—Tem engenheiro encarregado de orçar a reconstrução desta ponte, cuja falta prejudica a exportação do districto do Campestre.

Sobre o rio do Peixe, denominada «José Rodrigues», na estrada entre os municipios de Juiz de Fôra, Lima Duarte e Rio Preto.—Encarregou-se um engenheiro de confeccionar plano e orçamento para construção.

Sobre o rio Pequery, na estrada entre Queluz e Entre Rios, e outras, no municipio de Queluz.—Providenciou-se quanto á confecção de orçamento da reconstrução reclamada pela Camara Municipal.

Sobre o rio Piranga, na cidade do mesmo nome.—A reclamação de concertos feita pela Camara Municipal, foi incluída no quadro organizado por ordem do dr. Secretario de Estado.

Sobre o rio Pomba, em Catagnazes.—Aos srs. Trajano de Me-deiros & Comp., empreiteiros das installações hydro-electricas da Companhia Força e Luz Catagnazes-Leopoldina, foi concedido o auxilio de 6.260\$000, para concertos da ponte.

Sobre o ribeirão do Prata, na fazenda da Vargem, municipio de Leopoldina.—Pagou-se á Camara Municipal de Itabira, a quantia de 2.500\$000, relativa aos concertos executados.

Sobre o rio Pirapetinga, em Sant'Anna.—Ha varias reclamações para concertos. Já tem orçamento no valor de 3.831\$427.

Sobre o rio Preto, em Porto das Flores.—Despenderam-se 270\$000 com a substituição dos pranchões.

Sobre o rio Preto, em Santa Delfina.—Importaram em 548\$600, as despesas realizadas com a substituição dos pranchões.

Sobre o rio Preto, em Tres Ilhas.—Está contractada por 14.735\$495, a execução das obras de reconstrução.

Sobre o rio Preto, na cidade do mesmo nome.—A obra interessa ao fisco e tem sido, por vezes, reclamada. Já se providenciou no sentido da confecção do orçamento.

No lugar denominado Sapucaia, perto de Joanesia.—Para a construção desta ponte o Estado concorren com 2.000\$000, pagos á Camara Municipal de Ferros.

Pontes na povoação do Sitio.—Reclamação de habitantes do lugar. Designou-se um engenheiro para exame e informação quanto á classificação e necessidade das obras.

Sobre o rio Muriahé, em Patrocínio.—Ficou resolvida a aquisição no estrangeiro, de uma superestrutura metallica por intermedio dos srs. Norton Megaw & Comp., que se comprometteram a fazer o fornecimento por 5.600 dollars americanos-ouro.

Sobre o rio Piracicaba, em Antonio Dias Abaixo.—Importa em 22.368\$000, o orçamento para construção de uma ponte metallica.

Sobre o rio Tanque, na estrada entre Itabira e Ferros.—Houve comunicação por telegramma, de que a ponte desabara. Foram tomadas providencias quanto á confecção de plano e orçamento para reconstrução.

Pontes na vargem dos Contos e no lugar denominado «Duas Pontes».—Auctorizou-se á Camara Municipal de Itabira, despendar até 3.500\$000, com concertos.

Sobre o rio Vargem Grande, na estrada entre S. Caetano e S. José do Paraizo.—Reclamações da Camara Municipal quo diz ser a obra de imprescindivel e urgente necessidade. O orçamento confeccionado em 1906, importa em 3.119\$721.

Da «Vazante», sobre o rio Lambary, municipio de Santo Antonio do Monte.—Foi contractada por 1.477\$000 a execução dos reparos reclamados.

Sobre o rio das Velhas, em Honorio Bicalho.—Estão concluidas as obras de reconstrução confiadas á Companhia do Mineração do Morro Velho, mediante o dispendio de 10.390\$600.

Sobre o rio das Velhas, em S. Miguel.—Vae ser montada uma ponte metallica, já adquirida no estrangeiro, por intermedio dos srs. Herm Stoltz & Comp., por 9.200\$000.

Sobre o rio Verde, em Conceição.— Importa em 10:276\$332, o novo orçamento para reconstrução, cuja confecção foi determinada por ter sido considerado inexequível, o primitivo, na importância de 5:219\$100.

Sobre o rio Verde, em Pouso Alto.— Ficou resolvida a construção de uma ponte metálica, já encomendada aos srs. Herm Stoltz & Comp.

Sobre o rio Verde, em Tres Corações.— Vae ser construída uma ponte metálica, importada da Belgica por 35:200\$000. A montagem será confiada à directoria da Estrada do Ferro Muzambinho.

Sobre o rio Verde, em S. Lourenço.— Já têm orçamento, os concertos reclamados por moradores de S. Lourenço, estação de Aguas Mineraes.

Estradas

De Aguas Virtuosas aos municipios limitrophes.— A Camara Municipal de Aguas Virtuosas mandou effectuar os reparos, conforme foi autorizada, despendendo 14:086\$500.

De Ouro Preto ao norte, trecho entre Rio do Peixe e Itabira.— A Camara Municipal de Itabira mandou effectuar concertos, pelos quaes o Estado pagou 2:000\$300.

De Santa Rita do Sapucahy aos municipios vizinhos.— Houve uma reclamação do presidente da Camara do Santa Rita, pedindo providencias, ou concessão de um auxilio de 6:000\$000, para concertos das estradas do municipio. Está adiada a solução.

De Itabira do Campo ao Paraopeba.— Veiu para estudos e solução uma representação que ao congresso dirigiram os habitantes de Itabira, tratando da abertura de uma estrada daquelle districto ao rio Paraopeba.

De Bello Horizonte á Villa Nova de Lima.

Por 4:900\$000 foi contractada a execução dos concertos necessarios.

Do Camillinho á S. Sebastião das Correntes.— Foi renovada a autorização para o dispendio de 14:609\$600 com os concertos.

Pagaram-se por conta 10:372\$900.

Da Serra do Picu.— Trecho entre Capellinha e o antigo registro, nas fronteiras. Foram recebidas definitivamente as obras de reparos, contractados por 4:100\$000.

De Carandahy á Capella Nova das Dores.— Transmittida pela Camara Municipal de Barbacena, foi recebida uma representação dos habitantes do districto de Carandahy, sobre a necessidade dos concertos.— Existe um antigo orçamento na importância de 2:804\$946.

De Cataguazes á Usina Mauricio.— Para a reconstrução desta estrada concorreu o Estado com a quantia de 14:100\$000. pagos aos srs. Trajano de Medeiros & Comp, empreiteiros das installações hydro-electricas da Companhia Força e Luz Cataguazes— Leopoldina.

De Curralinho á Diamantina.— Não tendo apparecido licitantes á praça para arrematação das obras de concertos, foram os serviços entregues ao sr. Miguel de Almeida Telles, que os executará por administração, mediante o dispendio de 31:303\$000, valor de orçamento.

De Curvello á Diamantina, passando pela cidade do Serro.— Fizeram-se, no trecho perto do arraial do Gouvêa, pequenos reparos na importância de 800\$000.

Por portaria de 27 de dezembro, foi designado o sr. Antonio Archanjo do Couto Lima, para fazer um estudo de reconhecimento de todo o percurso da estrada.

De Diamantina á Jucury, passando pela serra do Gavião, Rio Vermelho e Columna.— Encarregou-se o engenheiro Catão Gomes Jardim, de estudar e orçar a abertura dessa estrada.

De São Domingos do Prata á Estação da Sade.— O Estado pagou pelos concertos effectuados pela Camara Municipal de S. Domingos do Prata, a quantia de 8:000\$000, previamente autorizada.

De São Domingos do Prata á Caratinga.— Ficaram em 3:956\$000 os concertos confiados á Camara Municipal de S. Domingos do Prata, que teve como preposto, o sr. Joaquim Moreira da Silva.

De Entre Folhas á S. José do Gramma.— Ainda não teve solução uma representação dos moradores do districto de Entre Folhas, pedindo um auxilio para melhoramentos da estrada.

De Theophilo Ottoni a S. João Baptista e Minas Novas.— O engenheiro Alfredo A. de Oliveira Graça está incumbido da execução dos concertos, mediante o dispendio de 12:000\$000.

De Taquarassú á fazenda do Cipó.— Está contractada com o sr. José dos Santos Ferreira, por 19:895\$000 a execução das obras de abertura desta estrada, bem como as de construção das pontes do Sotero e Rio do Peixe.

De Marianna á Ponte Nova.— Foram orçados os concertos em 32:426\$591, porém, está adiada a execução.

De Sabará á Colonia «Maria Custodia». — Existe orçamento para concertos, na importância de 6:859\$106.

Da cidade de Itabira ao districto de Santa Maria.— A Camara Municipal de Itabira foi encarregada dos concertos, que custarão 2:550\$000.

De Ouro Preto ao districto da Espera.— Ficaram concluidos os concertos, de que foi encarregado o engenheiro Ernesto von Sperling. A despesa attingiu a 18:826\$500.

De Ouro Preto ao Norte — Trecho até Antonio Pereira.— Estiveram em praça e foram arrematados por 2:590\$000 os concertos. E' empreiteiro o sr. Francisco Gomes de Aranjó.

Da Passagem do rio José Pedro ao Porto da Natividade.— Está reconhecida a necessidade da abertura da estrada, mas nenhuma providencia poudé ainda ser tomada, por falta de orçamento.

A Companhia Estrada de Ferro Victoria a Minas, porém, acceitou o encargo de mandar confeccionar o orçamento, promettendo apresental-o com brevidade.

De Ponte Nova a Bicudos e S. Pedro dos Ferros.— Mandou-se pagar á Camara Municipal de Ponte Nova a quantia de 3:000\$000 pelos concertos do trecho de Bicudos até S. Pedro dos Ferros, continuação da que parte daquelle cidade, e cujos reparos foram effectuados no exercicio anterior.

De Urucú a S. Miguel do Jequitinhonha.— Continuaram os trabalhos da abertura sob a administração do engenheiro Alfredo A. O. Graça, a cargo anteriormente do engenheiro Bley.

Tem-se despendido até ao exercicio de 1907 39:309\$700.

De Uberaba á Paracatu.— Foram entregues a engenheiro, para estudos, todos os papeis referentes á esta estrada.

Estabelecimentos de instrução

Escolas primarias de Sant'Anna do Capivary. — Em virtude de reclamações da Secretaria do Interior, deu-se a um engenheiro a incumbência de proceder a exame e orçar os concertos.

Na ocasião, porém, em que o profissional ia dar desempenho a comissão, encontron os serviços já iniciados por ordem da Secretaria reclamante.

Cessaram, por isso, as providencias desta Repartição.

Escola publica de Bella Vista, em Santa Rita do Sapucahy. — Attendendo-se a solicitação da Secretaria do Interior, providencias foram tomadas no sentido de se fazerem no predio em que funciona esta escola os concertos de que elle precisa, achando se incumbido da confecção do respectivo orçamento o engenheiro Benjamin Brandão.

Escola primaria do districto de Bella Vista, municipio de Santa Rita do Sapucahy. — No desempenho da comissão dada pela repartição, o engenheiro Benjamin Brandão examinou o predio e, verificando as suas pessimas condições, que tornam inexequível qualquer concerto, lombrou o alvitro, já adoptado, de se construir um novo predio, aproveitando-se o madeiramento daquello.

Escolas primarias de Livramento, no municipio de Barbacona. — Designou-se um engenheiro para confeccionar orçamento dos concertos reclamados pela Secretaria do Interior.

Escola mixta do districto de Barreiras, municipio de S. João Baptista. — A Secretaria do Interior pediu providencias no sentido de ser assalhada a sala do predio em que funciona a escola.

A satisfação do pedido depende da apresentação do orçamento pedido á Camara Municipal.

Escolas publicas de Cabo Verde. — Acha se encarregado da confecção do orçamento dos concertos reclamados pela Secretaria do Interior, o engenheiro João Baptista Randolpho Paiva.

Escolas primarias da villa do Campus Geraes. — Attendendo-se ao facto de se achar assás sobrecarregada ou totalmente comprometida a verba de obras publicas, remetteu-se á Secretaria do Interior, para execução por conta da rubrica especial lá existente, o orçamento na importancia de 2.970\$784, organizado pelo engenheiro Randolpho Paiva.

Escolas primarias na cidade de Cataguazes. — O engenheiro Benjamin Brandão está encarregado de orçar os concertos dos predios em que funcionam as cadeiras do sexo masculino regidas pelos professores Clodoveu Henriques de Oliveira e d. Honorina Ventania, em consequencia de reclamações da Secretaria do Interior.

Escolas publicas de Conquista, no municipio do Sacramento. — Deram-se providencias quanto á confecção do orçamento dos concertos precisos. A reclamação veio da Secretaria do Interior.

Escolas publicas de Doros do Indayá. — A Secretaria do Interior, que foi a reclamante dos concertos dos predios destas escolas, remetteu-se o parecer do engenheiro José Barcellos de Carvalho, sobre a necessidade da construção de novos predios, attentas ás deploraveis condições dos existentes.

Escolas primarias da villa de Guaranesia. — Auctorizado pelo engenheiro João Baptista Randolpho Paiva que por sua vez, usou de faculdade conferida por disposição regulamentar vigente, o collecter Misaél Sandoval, effectuou concertos que attingiram á importancia de 125\$000.

Escolas primarias de S. José dos Botelhos, no municipio de Cabo Verde. — O engenheiro João Baptista Randolpho Paiva, está incumbido de orçar os concertos de um predio estadual existente em S. José dos Botelhos, afim de serem nelle installadas as escolas publicas da localidade.

Escolas publicas de Ouro Preto e do districto do Redondo, municipio de Queluz. — Pediu-se ao director de Agricultura, Commercio, Terras e Colonização, encarregar o engenheiro Ernesto von Sperling, da secção technica daquella repartição de orçar os concertos dos predios em que funcionam as cadeiras regidas pelas professoras dd. Generosa Augusta Ferreira, Maria Dolinda Ferreira e Raymunda Nonato Franco e pelo professor Antonio Lopes Tinoco.

Escola em Palmyra. — A Secretaria do Interior pediu a reparação urgente do predio da cadeira regida pelo professor Americo Egydio de Almeida. Ha orçamento na importancia de 2.060\$214, confeccionado em 1906, pelo engenheiro José Dantas.

Grupo escolar de Passos. — Em cumprimento de ordem vinda do gabinete da secretaria, incumbiu-se o engenheiro João Baptista Randolpho Paiva, de orçar a adaptação a grupo escolar do predio destinado a esse mister.

O profissional, desempenhando se da comissão foi a Passos e verificando a impossibilidade de tal adaptação e a inexistencia de um local apropriado para construção de um outro, aconselhou a uma comissão municipal que o acompanhava, a adquirir o predio referido e demolil o, aproveitando-se o material para construção, no mesmo logar, de um novo.

O alvitro foi adoptado, sendo a aquisição feita por 6.000\$000, já estando iniciadas as obras que terão certamente breve conclusão, em vista da boa vontade da camara.

Foi remettida á Secretaria do Interior, copia do officio do engenheiro.

Escolas publicas de Santa Rita de Cassia. — Veiu da Secretaria do Interior uma reclamação para concertos no predio destas escolas.

Ainda não teve desempenho, a comissão dada, em consequencia a um profissional.

Escolas primarias de Tres Corações do Rio Verde. — Em virtude de uma reclamação da Secretaria do Interior, encarregou-se o engenheiro Randolpho Paiva de orçar os concertos do predio.

O profissional cumpriu a comissão, apresentando um orçamento na importancia de 1.563\$084; mas ponderou, no que foi acompanhado pelo engenheiro José Dantas, que o predio absolutamente não se presta para o fim a que se destina, propondo a sua venda por qualquer preço.

Como se tratasse de assumpto pertencente á Secretaria reclamante, para lá foram remettidos todos os papeis a respeito.

Escola do sexo feminino de Thebas, municipio de Leopoldina. — Reclamação da Secretaria do Interior. Está designado um engenheiro do Estado para fazer o necessario orçamento de concertos.

Escolas primarias da villa de Guarará. — Existem diversas reclamações sobre os concertos dos predios destas escolas.

Por causa da ultima, da Secretaria do Interior, incumbiu-se um engenheiro de orçar os serviços. — Ainda não foi comprida a comissão.

Escolas publicas de Villa Nova de Rezende. — Ha varias reclamações da Secretaria do Interior. Trata-se de um predio recentemente doado ao Estado,

Officiou-se á Camara Municipal, ponderando que a ella cabe o dever de effectuar os serviços, sanando assim a falta de ter feito a doação de um predio incompleto e mal construido.

Escola de Pharmacia de Ouro Preto :

Em consequencia de reclamações do director da escola, remetidas pela Secretaria do Interior, foi confeccionado pelo engenheiro Ernesto von Sperling, orçamento no valor de 5:792\$309 dos concertos no telhado e pintura externa do edificio.

Escola Normal de Ouro Preto :

Renovou-se a autorização dada no exercicio anterior ao director do estabelecimento, para o dispendio de 100\$000 com os concertos necessarios no edificio.

Escola Normal da Campanha :

Pagaram-se 50\$000 por concertos urgentes realizados no telhado do edificio.

Em resposta a um officio da repartição reiterando um pedido para confecção de orçamento de outros serviços, o director da escola informou que a Secretaria do Interior já tinha promovido a execução dos mesmos. Cessaram por isto as providencias desta repartição.

Escola Livre de Musica:

Cumprindo ordem vinda do Gabinete da Presidencia do Estado, a repartição determinou a confecção do orçamento das obras de conclusão, e posteriormente, a pedido da Secretaria do Interior, providenciou no sentido de serem prestadas, pelo engenheiro encarregado de fiscalizar os serviços, as informações necessarias para o pagamento do auxilio concedido pelo Poder Legislativo.

Construções diversas

Paço do Senado:

Estão em andamento as obras de augmento do edificio do Senado, autorizadas por disposição especial na lei de orçamento.

O serviço está contractado por 43:946\$000.

Tribunal da Relação e Forum da Capital:

Ficaram terminadas e liquidadas as obras da ala esquerda do edificio da Relação e do Forum da Capital, e ajardinamento do respectivo quarteirão.

Foi encarregado da administração o engenheiro Horta Barbosa, ondo importado as despesas em 68:535\$185.

Forum do Juiz de Fóra:

Remettida pela Secretaria do Interior, veio uma representação do presidente da Camara Municipal do Juiz de Fóra, e juizes da 1.ª e 2.ª vara civeis, sobre concertos no edificio do Forum, que ali foram orçados em 13:766\$352.

Encarregou-se um engenheiro do exame e confecção de orçamento.

Forum da Boa Vista do Tremedal:

Ha uma reclamação das autoridades locais sobre concertos. Faltam, porém, dados orçamentarios.

Assistencia a Alienados, em Barbacena:

Continuaram sob a direcção do engenheiro José Barcellos de Carvalho, as obras de melhoramentos da Assistencia a Alienados, em Barbacena, conforme a autorização expressa no art. 27 da lei n. 422, de 29 de setembro de 1905.

Por conta do credito especial de 250:000\$000, aberto por decreto n. 1907, de 21 de maio de 1906, tem se despendido até 30 de março 84:706\$622.

Directoria da Agricultura, Commercio, Terras e Colonização:

Precedida hasta publica, está contractada e em andamento a construção do edificio para funcionamento da repartição da Agricultura, Commercio, Terras e Colonização.

E' de 53:308\$700 a importancia do contracto para o edificio e laboratorio chimico annexo.

Instituto filial ao de Manguinhos:

Ficaram concluidas as obras do edificio destinado ao Instituto Filial ao de Manguinhos, que está sendo custeado pelo governo Federal.

Os serviços estiveram a cargo do engenheiro Horta Barbosa, vindo, afinal, a ser concluidos pelo dr. Esequiel Caetano Dias, delegado do Instituto.

Attingiram as obras de adaptação a 65:316\$100.

Predios na cidade de Ayuruoca:

Em consequencia de representação do collecter de Ayuruoca, encarregou-se o engenheiro Benjamin Brandão, de proceder a exame e confecção de orçamento para concertos dos predios estadoacs ali existentes, e que reclamam reparos.

Plantas dos povoados «Pouso Alto e Itanhandú»:

A pedido da Camara Municipal de Pouso Alto, foi incumbido o engenheiro Benjamin Brandão, de levantar as plantas dos povoados Pouso Alto, proximo a estação da Estrada F. Minas e Rio e o do Itanhandú.

Secção de Obras Publicas, 30 de maio de 1908.—José Martins Prates, amanuense.—Josephino Torquato, chefe da Secção.

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados
Cadeias :		
De S. Jose' de Alem Parahyba....	Além Parahyba.....	Camara municipal.....
De Pomba.....	Pomba.....	Chefe de Policia.....
De S. Gonçalo do Sapucahy.....	S. Gonçalo do Sapucahy.	Domingos Lucio.....
De Ouro Fino.....	Ouro Fino.....	Camara municipal.....
De Entre Rios.....	Entre Rios.....	Idem, idem.....
De Barbacena.....	Barbacena.....	Secretaria do Interior.....
De Pouso Alegre.....	Pouso Alegre.. ..	Camara municipal e Secretaria do Interior.....
De Guanhões.....	Guanhões.....	Chefe de Policia.....
De Palma.....	Palma.....	Collector estadual.....
Da Capital.....	Capital.....	Mestre de obras.....
De Ouro Preto.....	Ouro Preto.....	Engenheiro Ernesto von Sperling
De Ponte Nova.....	Ponte Nova.....	Chefe de Policia.....
De Jacuhy.....	Jacuhy.....	Secretaria do Interior.....
De Theophilo Ottoni.....	Theophilo Ottoni.....	Engenheiro João Bley Filho ...
De Monte Alegre.....	Monte Alegre.....	Delegado de policia.....
De Diamantina.....	Diamantina.....	Secretaria do Interior.....
De Campo Bello.....	Campo Bello.....	Chefe de Policia.....
De Cabo Verde.....	Cabo Verde.....	Camara municipal.....
De Pitanguy.....	Pitanguy.....	Idem.....
De Caldas.....	Caldas.....	Delegado de policia.....
De Alto Rio Doce.....	Alto Rio Doce.....	Secretaria do Interior.....
De Mar de Hespanha.....	Mar de Hespanha.....	Augusto Felix Moreira.....
De Grão Mogol.....	Grão Mogol.....	Camara municipal.....
De S. Domingos do Prata.....	S. Domingos do Prata.....	Idem, idem.....
De Montes Claros.....	Montes Claros.....	Idem, idem.....
De Palmyra.....	Palmyra.....	Idem, idem.....
A mesma cadeia.....	Idem.....	Idem, idem.....
De Rio Branco.....	Rio Branco.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.....
A transportar.....		

N. 1

OBRAS PUBLICAS

N. XXVII, § 2.º, art. 10, da lei n. 440, de 2 de outubro de 1906-500:000\$000

Natureza das obras	Municipios	Contractantes ou encarregados	Datas		Importancias				Observações
			Das autorizações ou contractos	Dos pagamentos	Das autorizações, contractos e compromissos	Das obras accrescidas	Pagas no exercício de 1907	Por pagar-se	
Cadeias :									
De S. Jose' de Alem Parahyba....	Além Parahyba.....	Camara municipal.....	25-1 e 25-6-07	7-5 e 13-7-07	6:279\$500	—	640\$600	5:638\$900	Construção de muros e caes em torno da cadeia e de um commodo para quartel.
Do Pomba.....	Pomba.....	Chefe de Policia.....	27-2-07	25-7-07	400\$800	—	400\$800	—	Reparos em uma prisão.
De S. Gonçalo do Sapucahy.....	S. Gonçalo do Sapucahy.....	Domingos Lucio.....	28-5-06 e 18-9-06	3-4-07	19:719\$900	1:719\$900	19:719\$900	—	Construção
De Ouro Fino.....	Ouro Fino.....	Camara municipal.....	30-11-06	4-4-07	2:178\$000	—	2:178\$000	—	Assentamento de 6 portas de ferro.
De Entre Rios.....	Entre Rios.....	Idem, idem.....	28-8-06	4-4-07	3:030\$600	—	3:030\$600	—	Concertos.
De Barbacena.....	Barbacena.....	Secretaria do Interior.....	11-4 e 22-5-07	21-5 e 13-11-07	170\$000	—	170\$000	—	Reparos.
De Pouso Alegre.....	Pouso Alegre.....	Camara municipal e Secretaria do Interior.....	9-5-06 e 15-4-07	16-4 e 14-9-07 e 15-1-08	1:416\$100	—	1:416\$100	—	Concertos. Ficou concluida a reconstrução que custou 9:500\$000.
De Guanhões.....	Guanhões.....	Chefe de Policia.....	30-9-07	8-1-08	159\$500	—	159\$500	—	Reparos.
De Palma.....	Palma.....	Collector estadual.....	—	—	78\$000	—	78\$000	—	Idem no telhado.
Da Capital.....	Capital.....	Mestre de obras.....	Diversas	Diversas	412\$900	—	412\$900	—	Diversos reparos.
De Ouro Preto.....	Ouro Preto.....	Engenheiro Ernesto von Sperling.....	Exercício de 1906	Idem	32:748\$700	—	32:347\$000	—	Saldo a favor das obras 401\$700.
De Ponte Nova.....	Ponte Nova.....	Chefe de Policia.....	Idem	20-4-07	418\$000	—	118\$000	—	Concertos.
De Jacuhy.....	Jacuhy.....	Secretaria do Interior.....	22-4-07	25-7-07	470\$000	—	170\$000	—	Compra de uma sineta.
De Theophilo Ottoni.....	Theophilo Ottoni.....	Engenheiro João Bley Filho.....	—	10-5-07	242\$000	—	242\$000	—	Reparos no serviço sanitario.
De Monte Alegre.....	Monte Alegre.....	Delegado de policia.....	—	11-5-07	24\$000	—	24\$000	—	Concertos numa prisão.
De Diamantina.....	Diamantina.....	Secretaria do Interior.....	14-5-07	—	669\$000	—	—	669\$000	Concertos.
De Campo Bello.....	Campo Bello.....	Chefe de Policia.....	16-5-07	—	43\$000	—	—	43\$000	Reparos.
De Cabo Verde.....	Cabo Verde.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	25-5-07	2:526\$600	—	2:526\$600	—	Concertos.
De Pitanguy.....	Pitanguy.....	Idem.....	29-5-07	2-8-07	2:189\$600	—	2:122\$000	—	Saldo a favor das obras 67\$600.
De Caldas.....	Caldas.....	Delegado de policia.....	—	21-6-07	380\$000	—	380\$000	—	Reparos.
De Alto Rio Doce.....	Alto Rio Doce.....	Secretaria do Interior.....	28-6-07	16-8-07	116\$500	—	116\$500	—	Concertos.
De Mar de Hespanha.....	Mar de Hespanha.....	Augusto Felix Moreira.....	—	13-7-07	84\$000	—	34\$000	—	Reparos.
De Grão Mogol.....	Grão Mogol.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	25-7-07	2:697\$800	—	2:695\$800	—	Concertos.
De S. Domingos do Prata.....	S. Domingos do Prata.....	Idem, idem.....	Idem	25-7-07	800\$000	—	800\$000	—	Idem.
De Montes Claros.....	Montes Claros.....	Idem, idem.....	Idem	25-7-07	2:133\$600	513\$766	2:133\$600	—	Idem.
De Palmyra.....	Palmyra.....	Idem, idem.....	Idem	25-7-07	3:341\$600	—	3:341\$600	—	Idem.
A mesma cadeia.....	Idem.....	Idem, idem.....	Idem	—	178\$000	—	—	178\$000	Idem.
De Rio Branco.....	Rio Branco.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.....	26-11-07	—	—	—	—	—	Indemnização por prejuizos com a demora na entrega do predio para execução do concertos.
A transportar.....	—	—	—	30-7-07	1:242\$000	—	1:242\$000	—	

Natureza das obras	Municipios	Contractantes ou encarregados	Datas	
			Das auctorizações ou concertos	
Transporte.....	—	—	—	
De Salinas.....	Salinas.....	Chefe de Policia.....	16-8-07	
De Guaranesia.....	Guaranesia.....	Delegado de Policia.....	—	
De Curvello.....	Curvello.....	Camara Municipal.....	Exercicio anterior	
De Piumhy.....	Piumhy.....	Delegado de Policia.....	—	
De Alvinopolis.....	Alvinopolis.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.....	14-12-07	
De Carmo do Parnahyba.....	Carmo do Parnahyba.....	Chefe de Policia.....	21-12-07	
Do Serro.....	Serro.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	
De Santo Antonio do Machado.....	Santo Antonio do Machado.....	Secretaria do Interior.....	21-6-07	
De Abre Campo.....	Abre Campo.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	
Cadeias do Estado.....	—	Chefe de Policia.....	23-10-07	
Edificios diversos:				
Palacio Presidencial.....	—	Belmiro de Almeida.....	25-2-07	
Idem, idem.....	—	Diversos.....	Diversas	
Secretaria das Finanças.....	—	Engenheiro Josaphat Bello.....	4-2-07	
Idem, idem.....	—	Diversos.....	Diversas	
Secretaria do Interior.....	—	Idem.....	Idem	
Directoria de Agricultura, Commercio, Terras e Colonização.....	—	Antonio Dias da Silva.....	30-8-07	
Secretaria da Agricultura.....	—	Diversos.....	Diversas	
Secretaria da Policia.....	—	Idem.....	Idem	
Paço do Senado.....	—	Idem.....	»	
Paço da Camara dos Deputados.....	—	Idem.....	»	
Externato do Gymnasio Mineiro.....	Capital.....	Idem.....	»	
Forum da Capital.....	—	Engenheiro Julio A. Horta Barbosa.....	Exercicio anterior	
O mesmo edificio.....	—	Mestre de obros.....	Diversas	
Quartel do 1.º batalhão.....	Capital.....	Diversos.....	»	
Quartel do 2.º batalhão.....	Idem.....	Idem.....	»	
Quartel policial de Barbacena.....	Barbacena.....	Camara municipal.....	2-3-07	
Observatorio Meteorologico.....	Capital.....	Dr. Prado Lopes.....	Exercicio anterior	
A transportar.....	—	—	—	

[illegible]

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados	Datas	
			Das autorizações ou contractos	
Transporte.....	—	—	—	
Casa do funcionario Antonio Cezario de Lima.....	Idem.....	Setti Caravita.....	—	
Escolas primarias de Guaranesia...	Guaranesia.....	Engenheiro Randolpho Paiva...	10-4-07	
Instituto filial ao de Manguinhos...	Capital.....	Engenheiro Horta Barbosa e dr. Ezequiel Caetano Dias.....	Exercicio anterior e diversas	Exd
Casa do funcionario Emilio Mineiro.....	Idem.....	Raymundo Jose' da Silva.....	—	
Escola Normal da Campanha.....	Campanha.....	Director do Estabelecimento...	—	
Linha de Tiro.....	Capital.....	Engenheiro Honorio do Couto..	Diversas	
Forum do Pomba.....	Pomba.....	Juiz de direito.....	1-6-07	
Santa Casa de Misericordia.....	Capital.....	—	—	
Obras no districto de Cambuquira.	—	Servulo Penido.....	—	
Forum de Salinas.....	Salinas.....	Camara municipal.....	10-7-07	
Forum de Tres Corações do Rio Verde.....	Tres Corações.....	Galdino Augusto da Luz.....	Exercicio anterior	
O mesmo predio.....	Idem. idem.....	Domingos Lucio	2-12-07	
Edificios publicos da Capital.....	Capital.....	Prefeitura.....	—	
Forum de S. Gonçalo do Sapucahy	S. Gonçalo do Sapucahy.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	
Ponto fiscal de Tres Ilhas.....	Juiz de Fora.....	Francisco Narbona.....	30-8-07	
Quartel Policial de Montes Claros..	Montes Claros.....	Camara municipal.....	2-9-07	
Forum de Carangola.....	Carangola	Juiz de direito.....	26-11-07	
Grupo escolar.....	Capital.....	Diversos.....	Diversas	
Casa de residencia do Secretario das Finanças.....	Idem.....	Idem.....	"	
Casa de residencia do Chefe de Policia.....	Idem.....	Idem.....	"	
Estradas de rodagem :				
De Itabira ao districto de Santa Maria.....	Itabira	Camara municipal.....	5-1-07	
De Aguas Virtuosas aos municipios limitrophes.....	Aguas Virtuosas.....	Idem.....	5-4-07	
De S. Domingos do Prata á estação da Saude.....	S. Domingos do Prata	Idem.....	Exercicio anterior	
De S. Sebastião de Correntes ao Camillinho.....	Serro.....	Idem	" "	
A transportar.....	—	—	—	

Natureza das obras	Municipios	Contractantes ou encarregados	Datas	
			Das autorizações ou contractos	De pagamentos
Transporte.....	—	—	—	—
De Ponte Nova á Bicudos e S. Pedro dos Ferros (Trecho de Bicudos á S. Pedro dos Ferros).....	Ponte Nova.....	Idem.....	Exercício anterior	18-7-07
De Ouro Preto á Espera.....	Ouro Preto.....	Engenheiro Ernesto von Sperling.....	" "	18-7-07
De Curvello á Diamantina (Trecho de Gouveia á Diamantina).....	Curvello e Diamantina.....	Camara municipal de Curvello	—	16-8-07
De Theophilo Ottoni á Minas Novas e S. João Baptista.....	—	Engenheiro Alfredo A. de Oliveira Graça.....	3-9-07	10-10-07
De Bello Horizonte á Villa Nova de Lima.....	Bello Horizonte.....	Faustino Pinto Collares.....	7-10-07	—
De Ouro Preto ao Norte (trecho de Itabira ao Rio do Peixe).....	Itabira.....	Camara municipal.....	—	9-10-07
De Taquarassú á fazenda do Cipó	Caete'.....	Jose' dos Santos Ferreira.....	10-10-07	—
De Curralinho á Diamantina.....	Curvello e Diamantina.....	Miguel de Almeida Telles.....	6-11-07	19-12-07
De Urucu' á S. Miguel do Jequitinhonha.....	Theophilo Ottoni e Arassuahy.	Engenheiros João Bley Filho e Alfredo de Oliveira Graça...	Exercício anterior e de 1907	Diversas 8-10-07
De Cataguazes á Usina Mauricio....	Cataguazes.....	Traiano Medeiros & Comp.....	—	—
Pontes :				
Sobre o Rio das Velhas, em Honório Bicalho.....	Villa Nova de Lima.....	Director da Companhia de Morro Velho.....	29-1-07	19-12-07
Sobre o rio das Mortes, em Tiradentes.....	Tiradentes.....	Jose' Moreira Carneiro Felipe	24-1-07	10-6-07
Pontes no municipio de Itabira....	Itabira.....	Camara municipal.....	8-2-07	25-5-07
Sobre o Rio Verde, em Tres Corações (superstructura metallica).....	Tres Corações.....	Engenheiro De Jaegher.....	2-4-07	22-4-07
Sobre o rio das Palmeiras.....	S. Gonçalo do Sapucahy.....	Camara municipal.....	4-4-07	—
Sobre o rio Maynart, do Gualaxo...	Piranga.....	Camara municipal, que contractou com João Romualdo da Silva.....	Exercício anterior	4-4-07
A transportar.....	—	—	—	—

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados	Datas		Das ações pro
			Das autorizações ou contractos	Dos pagamentos	
Transporte.....	—	—	—	—	
Sobre o Rio Brumado denominada «do Lucas».....	Entre Rios.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	6-4-07	
Sobre o rio Brumado.....	Idem.....	Idem.....	»	6-4-07	
Sobre o rio Itapeccerica, em Henri- quo Galvão.....	Itapeccerica.....	Idem.....	»	6-4-07	
Sobre o Rio Grande, denominada do Funil (superstructuras metalli- cas).....	Lavras.....	Engenheiro De Jaegher.....	Idem e 11-4-07	Diversas	
Sobre o rio Baependy.....	Baependy.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	10-5-07	
Ponte no lugar denominado Sapa- caia, em Joanesia.....	Sant'Anna de Ferros.....	Idem.....	—	17-5-07	
Sobre o rio Paraopeba, denomina- da «Manoel Ferreira».....	Santa Quitéria.....	Jose' Nicolau da Silva Lopes...	Exercicio anterior	17-5-07	
Sobre o rio Gloria, em Santa Rita.	S. Paulo do Muriahe'.....	Camara municipal.....	—	18-5-07	
Ponte metallica sobre o Rio das Velhas, em S. Miguel da Ponte Nova.....	Sacramento.....	Herm. Stoltz. & Comp... ..	22-5-07	19-12-07	
A mesma ponte.....	Idem.....	Recebedoria de Minas.....	—	9-1-08	
Ponte do Taquarassu'.....	Caele'.....	Fortunato Coelho de Maga- lhães.....	—	1-6-07	
Sobre o ribeirão do Prata, na fa- zenda da Vargem.....	Itabira.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	6-6-07	
Sobre o rio Parahyba, no ponto fiscal de Antonio Carlos.....	Além Parahyba.....	Vigia fiscal.....	11-6-07	—	
Sobre o rio Ayuruoca denominada de Serranos.....	Ayuruoca.....	Camara municipal.....	Exercicio anterior	25-7-07	
Sobre o rio Parahybuna, na esta- ção do mesmo nome.....	Juiz de Fora.....	Vigia fiscal de Parahybuna.....	2-8-07	3-10-07	
Sobre o rio Guanhães, em N. S. do Porto.....	Conceição do Serro.....	Camara municipal.....	2-8-07	—	
Sobre o rio Santo Antonio. em Joanesia.....	Sant'Anna de Ferros.....	Idem.....	—	16-8-07	
Sobre o rio Preto, em Porto das Flores.....	Juiz de Fora.....	Vigia fiscal.....	—	16-8-07	
Sobre o rio Jaguary.....	Santa Rita da Extrema.....	Theophilo Cardoso Pinto...	—	31-8-07	
Ponte na vargem dos Coutos, no lo- gar denominado «Duas Pontes»...	Itabira.....	Camara municipal.....	4-9-07	—	
Sobre o rio Jaguary, na estrada para Santo Antonio das Cachoei- ras.....	Jaguary.....	Idem.....	—	10-9-07	
A transportar.....	—	—	—	—	

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados	Datas		Importancias				Observações
			Das autorizações ou contractos	Dos pagamentos	Das autorizações, contractos e compromissos	Das obras accrescidas	Pagas no exercício de 1907	Por pagar-se	
Transporte.....	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sobre o Rio Brumado denominada «do Lucas».....	Entre Rios.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	6-4-07	3:620\$700	—	3:620\$700	—	Concertos.
Sobre o rio Brumado.....	Idem.....	Idem.....	»	6-4-07	3:411\$700	—	3:411\$700	—	Idem.
Sobre o rio Itapecerica, em Henrique Galvão.....	Itapecerica.....	Idem.....	»	6-4-07	2:201\$700	—	2:193\$300	—	Idem. Houve uma economia de 8\$400.
Sobre o Rio Grande, denominada do Funil (superstructuras metallocas).....	Lavras.....	Engenheiro De Jaegher.....	Idem e 11-4-07	Diversas	22:993\$500	—	14:453\$500	8:540\$000	No exercício anterior foram pagos 5:000\$.
Sobre o rio Baependy.....	Baependy.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	10-5-07	7:638\$300	2:373\$300	7:638\$300	—	Concertos.
Ponte no lugar denominado Sapucaia, em Joanesia.....	Sant'Anna de Ferros.....	Idem.....	—	17-5-07	2:000\$000	—	2:000\$000	—	Idem.
Sobre o rio Paraopeba, denominada «Manoel Ferreira».....	Santa Quitéria.....	Jose' Nicolau da Silva Lopes..	Exercício anterior	17-5-07	4:267\$700	—	4:267\$700	—	Indemnização de serviços feitos por ter sido rescindido o contracto.
Sobre o rio Gloria, em Santa Rita.	S. Paulo do Muriahe'.....	Camara municipal.....	—	18-5-07	207\$500	—	207\$500	—	Concertos.
Ponte metallica sobre o Rio das Velhas, em S. Miguel da Ponte Nova.....	Sacramento.....	Herm. Stoltz. & Comp.....	22-5-07	19-12-07	9:200\$000	—	4:600\$000	4:600\$000	Despesa de descarga e retirada da Alfandega.
A mesma ponte.....	Idem.....	Recebedoria de Minas.....	—	9-1-08	1:719\$400	—	1:719\$400	—	
Ponte do 'Taquarassu'.....	Caete'.....	Fortunato Coelho de Magalhães.....	—	1-6-07	3:844\$400	—	3:844\$400	—	Indemnização por prejuizos que o contractante allegou ter soffrido com a construção.
Sobre o ribeirão do Prata, na fazenda da Vargem.....	Itabira.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	6-6-07	2:500\$000	—	2:500\$000	—	Construção.
Sobre o rio Parahyba, no ponto fiscal de Antonio Carlos.....	Além Parahyba.....	Vigia fiscal.....	11-6-07	—	342\$200	—	—	342\$200	Concertos.
Sobre o rio Ayuruoca denominada de Serranos.....	Ayuruoca.....	Camara municipal.....	Exercício anterior	25-7-07	4:030\$400	—	4:030\$400	—	Reconstrução.
Sobre o rio Parahybuna, na estação do mesmo nome.....	Juiz de Fora.....	Vigia fiscal de Parahybuna.....	2-8-07	3-10-07	715\$000	—	715\$000	—	Substituição de pranchões.
Sobre o rio Guanhães, em N. S. do Porto.....	Conceição do Serro.....	Camara municipal.....	2-8-07	—	1:500\$000	—	—	1:500\$000	Reconstrução.
Sobre o rio Santo Antonio, em Joanesia.....	Sant'Anna de Ferros.....	Idem.....	—	16-8-07	2:000\$000	—	2:000\$000	—	Auxilio concedido para a construção.
Sobre o rio Preto, em Porto das Flores.....	Juiz de Fora.....	Vigia fiscal.....	—	16-8-07	270\$000	—	270\$000	—	Substituição de pranchões.
Sobre o rio Jaguary.....	Santa Rita da Extrema.....	Theophilo Cardoso Pinto.....	—	31-8-07	650\$000	—	650\$000	—	
Ponte na vargem dos Coutos, no lugar denominado «Duas Pontes»..	Itabira.....	Camara municipal.....	4-9-07	—	3:500\$000	—	—	3:500\$000	Idem.
Sobre o rio Jaguary, na estrada para Santo Antonio das Cachoeiras.....	Jaguary.....	Idem.....	—	10-9-07	3:000\$000	—	3:000\$000	—	Construção.
A transportar.....	—	—	—	—	—	—	—	—	

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados	Datas		Das ações ctos pro
			Das autorizações ou contractos	Dos pagamentos	
Transporte.....	—	—	—	—	
Sobre o rio S. Francisco, na estrada de Fortaleza.....	Salinas	Camara municipal.....	16-9-07	—	
Sobre o rio Pomba, em Cataguazes.	Cataguazes.....	Trajano de Medeiros & Comp...	—	8-10-07	
Sobre o Rio das Mort's, na estação de Ilhéos.....	Barbacena.....	Joaquim da Rocha Neves e Honorio de Paula Campos.....	19-10-07	—	
Sobre o rio Extrema.....	Grão Mogol.....	Camara municipal.....	25-10-07	—	
Sobre o rio Lambary, denominada «do Soares»	Santo Antonio do Monte.....	Cyrillo Dias Maciel.....	5-11-07	—	
Sobre o correjo da Vasante.....	Idem.....	O mesmo.....	5-11-07	—	
Sobre o rio Pará, em Alberto Isaacson.....	Pará.....	Collector do Pará.....	—	6-11-07	
Sobre o rio Preto, em Santa Delina.....	Rio Preto.....	Vigia fiscal.....	7-11-07	8-1-08	
Sobre o rio Santo Antonio, em Santa Anna de Ferros.....	Sant'Anna de Ferros.....	Luciano Francisco Junqueira...	27-11-07	—	
Pontes do Betim e Açude e Ponte Nova, sobre o rio Paraopeba. ...	Santa Quiteria.....	Edmundo Narciso de Mello....	2-12-07	—	
Sobre o rio Preto, em Tres Ilhas...	Juiz de Fora.....	Francisco Narbona.....	6-12-07	—	
Diversos :					
Jardins dos edificios publicos.....	Capital.....	—	Diversas	Diversas	
Ferraria do Estado.....	Idem.....	João Chrysostomo Coelho e outros.....	Idem	Idem	
Carpintaria do Estado.....	Idem.....	João Gomes dos Santos e outros.....	Idem	Idem	
Mestre de obras.....	Idem.....	Antonio do Val.....	Idem	Idem	
Diarias a engenheiros pelo exame de obras publicas e desempenho de outras commissões.....	—	—	—	Idem	
Material hydraulico.....	—	Carlos Wigg.....	—	6-11-07	

Recapitulação :

Cadeias.....	1
Edificios diversos.....	2
Estradas de rodagem.....	1
Pontes.....	2
Diversos.....	
Economias realizadas na execução das obras, conforme se verifica das observações competentes.....	

Natureza das obras	Municípios	Contractantes ou encarregados	Datas		Importancias				Observações
			Das autorizações ou contractos	Dos pagamentos	Das autorizações, contractos e compromissos	Das obras accrescidas	Pagas no exercício de 1907	Por pagar-se	
Transporte.....	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sobre o rio S. Francisco, na estrada de Fortaleza.....	Salinas	Camara municipal.....	16-9-07	—	2:500\$000	—	—	2:500\$000	Construção. Auxilio concedido para os concertos da ponte do Pomba, na cidade de Cataguazes, tendo sido pagos, na mesma data, 14:100\$ para a construção da estrada da mesma cidade á Usina Mauricio.
Sobre o rio Pomba, em Cataguazes.	Cataguazes.....	Trajano de Medeiros & Comp...	—	8-10-07	6:260\$000	—	6:260\$000	—	
Sobre o Rio das Mort's, na estação de Ilhéos.....	Barbacena.....	Joaquim da Rocha Neves e Honório de Paula Campos.....	19-10-07	—	6:955\$000	—	—	6:955\$000	Construção. Concertos.
Sobre o rio Extrema.....	Grão Mogol.....	Camara municipal.....	25-10-07	—	3:000\$000	—	—	3:000\$000	
Sobre o rio Lambary, denominada «do Soares»	Santo Antonio do Monte.....	Cyrillo Dias Maciel.....	5-11-07	—	2:093\$000	—	—	2:093\$000	Idem.
Sobre o correjo da Vasante.....	Idem.....	O mesmo.....	5-11-07	—	1:477\$000	—	—	1:477\$000	Idem.
Sobre o rio Pará, em Alberto Isaacson.....	Pará.....	Collector do Pará.....	—	6-11-07	90\$000	—	90\$000	—	Despesas com a avaliação dos materiaes da antiga ponte.
Sobre o rio Preto, em Santa Delina.....	Rio Preto.....	Vigia fiscal.....	7-11-07	8-1-08	550\$000	—	548\$600	—	Substituição de pranchões. Houve uma economia de 1\$400.
Sobre o rio Santo Antonio, em Santa Anna de Ferros.....	Sant'Anna de Ferros.....	Luciano Francisco Junqueira...	27-11-07	—	53:814\$000	—	—	53:814\$000	Reconstrução.
Pontes do Belim e Açude e Ponte Nova, sobre o rio Paraopeba. ...	Santa Quiteria.....	Edmundo Narciso de Mello....	2-12-07	—	1:800\$000	—	—	1:800\$000	Concertos.
Sobre o rio Preto, em Tres Ilhas...	Juiz de Fora.....	Francisco Narbona.....	6-12-07	—	13:353\$000	—	—	13:353\$000	Reconstrução.
Diversos :									
Jardins dos edificios publicos.....	Capital.....	—	Diversas	Diversas	8:055\$900	—	8:055\$900	—	Despesas feitas com o pessoal encarregado da conservação.
Ferraria do Estado.....	Idem.....	João Chrysostomo Coelho e outros.....	Idem	Idem	5:863\$000	—	5:863\$000	—	Despendidos com o pessoal e material.
Carpintaria do Estado.....	Idem.....	João Gomes dos Santos e outros.....	Idem	Idem	1:945\$000	—	1:945\$000	—	Idem, idem.
Mestre de obras.....	Idem.....	Antonio do Val.....	Idem	Idem	2:880\$000	—	2:880\$000	—	
Diarias a engenheiros pelo exame de obras publicas e desempenho de outras commissões.....	—	—	—	Idem	10:462\$000	—	10:462\$000	—	Compra feita pelo Estado.
Material hydraulico.....	—	Carlos Wigg.....	—	6-11-07	3:160\$600	—	3:160\$600	—	
Recapitulação :									
Cadeias.....					104:219\$600	2:223\$666	89:983\$400	13:762\$500	
Edificios diversos.....					239:874\$200	—	180:304\$700	59:280\$800	
Estradas de rodagem.....					162:677\$600	—	82:697\$300	79:975\$800	
Pontes.....					243:408\$100	2:373\$300	114:648\$100	128:750\$200	
Diversos.....					32:366\$500	—	32:366\$500	—	
Economias realizadas na execução das obras, conforme se verifica das observações competentes.....					—	—	—	776\$700	
					782:546\$000	4:596\$966	500:000\$000	282:546\$000	

[36]

N. 2

QUADRO DEMONSTATIVO

DO

Compromisso de Obras Publicas

Autorizadas em exercicios anteriores e que
passam a sobrecarregar o de 1908

N.

**Quadro comparativo do compromisso de obras
passam a sobre**

Obras	Contractantes ou encarregados	Data das autorizações
Cadeias :		
De S. Jose' d'Além Parahyba.....	Camara municipal.....	25-1 e 25-6-907
De Diamantina.....	Secretaria do Interior.....	14-5-907
De Campo Bello.....	Chefe de Policia.....	16-5-907
De Palmyra.....	Camara municipal.....	26-11-907
De Salinas.....	Chefe de Policia.....	16-8-907
De Alvinopolis.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.....	14-12-907
Do Carmo do Parahyba..	Chefe de Policia.....	21-12-907
De Santo Antonio do Machado.....	Secretaria do Interior.....	21-6-907
De Abre Campo.....	Camara municipal.....	21-5-906
Edificios diversos :		
Directoria da Agricultura, Commercio, Terras e Colonização.....	Antonio Dias da Silva.....	30-8-907
Quartel do 1.º Batalhão....	Diversos.....	Diversas
Linha de Tiro.....	Engenheiro Honorio do Couto.....	Diversas
Forum de Salinas.....	Camara municipal.....	10-7-907
Forum de Tres Corações do Rio Verde.....	Domingos Lucio.....	2-12-907
Ponto Fiscal de Tres Ilhas..	Francisco Narbona.....	30-8-907
Quartel policial de Montes Claros.....	Camara municipal.....	2-9-907
Forum de Carangola.....	Juiz de direito.....	26-11-907
A transportar.....	—	—

2

**autorizadas em exercicios anteriores e que
carregar o de 1908**

Importancias			Observações
Autorizadas	Pagas	Por pagar-se	
6:279\$500	640\$600	5:638\$900	Construção de muros e caes em torno da cadeia e de um comodo para quartel.
669\$000	—	669\$000	Concertos.
43\$000	—	43\$000	Reparos.
178\$000	—	178\$000	Concertos.
135\$000	—	135\$000	Reparos.
2:650\$000	—	2:650\$000	Concertos.
3:777\$600	—	3:777\$600	Idem.
184\$000	—	184\$000	Idem.
487\$000	—	487\$000	Concertos.
14:403\$100	640\$600	13:762\$500	
48:300\$000	—	48:300\$000	Construção do edificio para a repartição.
2:888\$600	2:877\$600	11\$000	Diversos concertos.
1:863\$400	1:566\$500	296\$900	Diversas obras.
1:809\$000	—	1:809\$000	Concertos.
4:500\$000	—	4:500\$000	Idem.
3:307\$900	—	3:307\$900	Idem.
256\$000	—	256\$000	Idem.
800\$000	—	800\$000	Concertos e limpeza.
63:724\$900	4:444\$100	59:280\$800	

Obras	Contractantes ou encarregados	Data das autorizações
Estradas :		
De S. Sebastião de Correntes ao Camillinho.....	Camara Municipal do Serro	3-8-06
De Theophilo Ottoni a Minas Novas e S. João Baptista.	Engenheiro Alfredo A. de Oliveira Graça.....	3-9-907
De Bello Horizonte a Villa Nova de Lima.....	Faustino Pinto Collares....	7-10-907
De Taquarassu' a fazenda do Cipo.....	Jose' dos Santos Ferreira..	10-10-907
De Curralinho a Diamantina	Miguel de Almeida Telles..	6-11-907
De Urucu' a S. Miguel do Jequitinhonha	Engenheiros João Bley Filho e Alfredo A. de Oliveira Graça.....	11-1-906 e 7-12-907
Pontes :		
Sobre o rio Verde, em Tres Corações (superestrutura metallica).....	Engenheiro Joseph De Jaeger.....	2-4-907
Sobre o rio das Palmeiras..	Camara Municipal de S. Gonçalo do Sapucahy.....	4-4-907
Sobre o rio Grande, denominada « do Funil » (superestrutura metallica)..	Engenheiro Joseph de Jaeger.....	17-8-906 e 11-4-907
Ponte metallica sobre o rio das Velhas, em S. Miguel da Ponte Nova.....	Herm, Stoltz & Comp.	22-5-907
Sobre o rio Parahyba, no ponto fiscal de Antonio Carlos.....	Vigia fiscal.....	11-6-907
Sobre o rio Guanhões, em Nossa Senhora do Porto..	Camara Municipal da Conceição do Serro.....	2-8-907
A transportar.....		

Importancias			Observações
Autorizadas	Pagas	Por pagar-se	
14:609\$600	10:372\$900	4:236\$700	Concertos da estrada e de pontes existentes na mesma.
12:000\$000	5:000\$000	7:000\$000	Concertos.
4:900\$000	—	4:900\$000	Idem.
19:895\$000	—	19:895\$000	Idem.
31:303\$800	14:050\$000	17:253\$800	Idem.
35:000\$000	8:309\$000	26:690\$000	
117:708\$400	37:732\$600	79:975\$800	
35:200\$000	10:560\$000	24:640\$000	
636\$000	—	636\$000	Construcção.
22:993\$500	14:453\$500	8:540\$000	No exercicio de 1906 foram pagos 5:000\$.
9:200\$000	4:600\$000	4:600\$000	
342\$200	—	342\$200	Concertos.
1:500\$000	—	1:500\$000	Reconstrucção.
69:871\$700	29:613\$500	40:258\$200	

Obras	Contractantes ou encarregados	Data das autorizações
Transporte.....	—	—
Pontes na vargem dos Coutos e no logar denominado « Duas Pontes».....	Camara Municipal de Itabira	4—9—907
Sobre o rio S. Francisco, na estrada de Fortaleza.....	Camara Municipal de Salinas	16—9—907
Sobre o rio das Mortes, na estação de Ilhéos.....	Joaquim da Rocha Neves e Honório de Paula Campos	19—10—907
Sobre o rio Extrema.....	Camara Municipal de Grão Mogol.....	25—10—907
Sobre o rio Lambary, denominada « do Soares».....	Cyrillo Dias Maciel.....	5—11—907
Sobre o correjo da « Vassante », em Santo Antonio do Monte	O mesmo.....	5—11—907
Sobre o rio Santo Antonio, em Sant'Anna dos Ferros	Luciano Francisco Junqueira	27—11—907
Pontes do Betim e do Açude e « Ponte Nova » sobre o rio Paraopeba.....	Edmundo Narciso de Mello.	2—12—907
Sobre o rio Preto, em Tres Ilhas.....	Francisco Narbona.....	6—12—907

Recapitulação:

Cadeias.....
Edifícios diversos.....
Estradas.....
Pontes.....

Secção de Obras Publicas, 30 de maio de 1908. — José Martins Prates,

Importancias			Observações
Autorizadas	Pagas	Por pagar-se	
69:871\$700	29:613\$500	40:258\$200	
3:500\$000	—	3:500\$000	Concertos.
2:500\$000	—	2:500\$000	Construcção.
6:955\$000	—	6:955\$000	Idem.
3:000\$000	—	3:000\$000	Concertos,
2:093\$000	—	2:093\$000	Idem.
1:477\$000	—	1:477\$000	Idem.
53:814\$000	—	53:814\$000	Reconstrucção.
1:800\$000	—	1:800\$000	Concertos.
13:353\$000	—	13:353\$000	Reconstrucção.
158:363\$700	29:613\$500	128:750\$200	

14:403\$100	640\$600	13:762\$500
63:724\$900	4:444\$100	59:280\$800
117:708\$400	37:732\$600	79:975\$800
158:363\$700	29:613\$500	128:750\$200

354:200\$100	72:430\$800	281:769\$300
--------------	-------------	--------------

amanuense. — Josephino Torquato, chefe de secção.

N. 3

SECÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRACTOS CELEBRADOS

EM 1907

Contractos effectua

Numero de ordem	Obras	Contractantes
1	Ponte sobre o Rio das Mortes, em Tiradentes.....	José Moreira Carneiro Felipe.
2	Ponte sobre o rio Para, no lugar da antiga denominada do Mendonça, no município de Oliveira.....	Antonio José Gomes.....
3	Casa de residencia do Vigia Fiscal de Tres Ilhas, municipio de Juiz de Fora.	Francisco Narbona.....
4	Edificios para a Directoria de Agricultura, Commercio, Terras e Colonização e Laboratorio Chimico nesta Capital.....	Antonio Dias da Silva.....
5	Estrada de Bello Horizonte à Villa Nova de Lima.....	Faustino Pinto Collares.....
6	Estrada de Taquarassu' à fazenda do Cipó e pontes sobre o correço de Sotero e rio do Peixe.....	Jose dos Santos Ferreira.....
7	Ponte sobre o rio das Mortes, nas proximidades da Estação de Ilheos — Estrada de Ferro Oeste de Minas.....	Joaquim da Rocha Neves e Honório de Paula Campos.....
8	Ponte «da Vasante» sobre o rio Lambary, em Santo Antonio do Monte.....	Cyrillo Dias Maciel.....
9	Ponte do «Soares» sobre o rio Lambary, em Santo Antonio do Monte.....	Cyrillo Dias Maciel.....
10	Ponte sobre o rio Santo Antonio, na cidade de Sant'Anna dos Ferros.....	Luciano Francisco Junqueira...
11	Pontes sobre os ribeirões do «Betim» e «Açude» e sobre o rio Paraopeba, denominada «Ponte Nova».....	Edmundo Narciso de Mello....
12	Forum de Tres Corações do Rio Verde.	Domingos Lucio.....
13	Ponte sobre o rio Preto em Tres ilhas, municipio de Juiz de Fora.....	Francisco Narbona.....
14	Paço do Senado Mineiro.....	Jose' Verdussen.....
15	Cadeia de Alvinópolis.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.....

Secção de Obras Publicas, 30 de maio de 1908 — José Martins Prates,

dos no anno de 1907

Data dos contractos	Importancias	Observações
24 de janeiro de 1907.....	8:000\$000	Construcção.
29 de janeiro de 1907... ..	1:718\$200	Additamento ao contracto de 12 de janeiro de 1906, para construcção.
30 de setembro de 1907.....	3:307\$900	Reparos.
30 de setembro de 1907.....	48:300\$000	Construcção.
7 de outubro de 1907.....	4:900\$000	Concertos.
10 de outubro de 1907....	19:895\$000	Abertura e construcção.
19 de outubro de 1907.....	6:955\$000	Construcção.
5 de novembro de 1907.....	1:477\$000	Reparos.
5 de novembro de 1907. ...	2:093\$000	Reparos.
27 de novembro de 1907...	53:814\$000	Reconstrucção.
2 de dezembro de 1907.....	1:800\$000	Reparos
2 de dezembro de 1907.....	4:500\$000	Obras de conclusão.
6 de dezembro de 1907.....	13:353\$000	Reconstrucção.
9 de dezembro de 1907.....	43:946\$000	Obras de adaptação a Paço do Senado Mineiro da casa que serviu de residencia do Secretario da Agricultura.
14 de dezembro de 1907....	2:650\$000	Construcção de duas prisões e execução de reparos.

amanuense.— Josephino Torquato, Chefe de Secção.

Contractos de obras publicas liquidados definitivamente durante o anno de 1907

Obras	Contractantes
<i>Cadeias :</i>	
De Carangola.....	Francisco Lopes Ribeiro.
De Dorez do Indaia.....	Antonio Jose' Gomes.
De Piumhy.....	Domingos Lucio.
De S. Jose' de Alem Parhyba.....	Jose' Villela de Andrade Junior.
De Tres Corações do Rio Verde.....	Galdino Augusto da Luz.
De Rio Branco.....	Antonio Jose' Soares dos Santos.
Do Pará.....	Joaquim Marinho de Almeida.
De Ubá.....	Felinto Elisio Neves.
<i>Pontes :</i>	
Sobre o ribeirão da Varginha, entre Matheus Leme e Bicas.....	Miguel Alves Diniz.
Sobre o rio Jequitinhonha, em S. Gonçalo.....	João Avelino Pereira.
Do Açude, em Capella Nova do Betim.	Emygdio Augusto da Silva.
<i>Estrada :</i>	
Do Picú, (trecho de Capellinha ao antigo Registro, nas fronteiras.....	Antonio de Paula Dias.
<i>Quartel :</i>	
De Ouro Preto.....	Jose' Duarte dos Santos.

Secção de Obras Publicas, 20 de maio de 1908.—José Martins Prates, amanuense.—Josephino Torquato, chefe de secção.

SECÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

Movimento de papels, no exercicio de 1907

<i>Officios e requerimentos entrados :</i>	
Das Secretarias de Estado e repartições publicas.....	262
De camaras municipaes.....	137
De engenheiros do Estado.....	306
De diversos.....	139
	844
<i>Officios e requerimentos expedidos :</i>	
A's camaras municipaes.....	82
A's Secretarias do Estado e repartições publicas.....	118
A diversos.....	244
Aos engenheiros do Estado.....	194
Requerimentos á engenheiros.....	19
	657

Secção de Obras Publicas, 30 de maio de 1908.—José Martins Prates, amanuense.—Josephino Torquato, chefe de secção.

RELATORIO

DA

SECÇÃO DE VIAÇÃO E INDUSTRIA

1908

VIAÇÃO FERREA

A extensão em trafego, actualmente, das estradas de ferro do Estado é de 4.044,ks.651 ou mais 114,ks.043 do que o total constante do meu ultimo relatório apresentado no anno de 1907.

Esse acrescimo resulta da entrega ao trafego ultimamente dos seguintes trechos de estradas de ferro:

43,ks.886 na Central do Brazil, inaugurados a 26 de fevereiro ultimo, até á estação de Lassance;

31,ks.600 na estrada de ferro Goyaz, inaugurados a 21 de abril proximo findo, até á estação de Arcos;

36,ks.700 na Victoria a Minas, inaugurados a 8 de agosto do anno proximo passado e 1.º de maio ultimo, até á estação de Resplendor;

1,ks.857 no ramal de Peço Fundo da estrada de ferro Leopoldina, aberto ao trafego em virtude do ultimo accordo celebrado pelo governo com a Companhia.

114,ks.043

O total a que me referi acima discrimina-se pela forma abaixo:

Linhas federaes:

Central do Brazil.....	801,ks.355
Minas e Rio.....	147,ks.000
Oeste de Minas.....	912,ks.000
Estrada de Ferro Goyaz (Formiga a Arcos)	31,ks.600
Mogyana.....	302,ks.000
Victoria a Minas.....	36,ks.700

Somma..... 2.230,ks.655

Linhas estadoaes:

Leopoldina.....	851,ks.035
Sapucahy.....	407,ks.000
Muzambinho.....	237,ks.990
Bahia e Minas.....	233,ks.870
Juiz de Fôra e Piau.....	58,ks.101
Guaxupe.....	14,ks.000
Paraopeba (Jubileo, Estrada de Ferro Central, a Mattosinhos).....	12,ks.000

Somma..... 1.813,ks.996

Total..... 4.044,ks.651

Garantias de juros pagas em 1907

A' Companhia Viação Ferroa Sapucahy, juros vencidos nos dois semestres de 1906 e 1.º de 1907:

1.º semestre de 1906.....	404:864\$882
2.º " " ".....	414:908\$989
1.º " " 1907.....	422:332\$882
Somma.....	1.242:106\$753
A' Companhia Juiz de Fóra e Piau, juros vencidos durante o periodo decorrido de 26 de outubro de 1896 a 31 de dezembro de 1905	710:292\$551
Total	1.952:399\$304

Dos juros pagos á Companhia Viação Ferroa Sapucahy foi deduzida a importancia de 830:400\$000 destinada á amortização do emprestimo feito pelo Estado á mesma Companhia, ou 276:800\$000 por semestre, de conformidade com a tabella approvada por despacho do 24 de outubro de 1902.

De accordo com a referida tabella e para a amortização do mencionado emprestimo, foram feitos, nos juros vencidos até o primeiro semestre de 1907, os seguintes descontos, a partir do segundo semestre de 1900:

No segundo semestre de 1900.....	69:200\$000
Em 1901.....	276:800\$000
" 1902.....	276:800\$000
" 1903.....	276:800\$000
No primeiro semestre de 1904 (despacho de 10 de dezembro de 1905).....	138:400\$000
No segundo semestre de 1904.....	276:800\$000
Em 1905.....	553:600\$000
" 1906.....	553:600\$000
No primeiro semestre de 1907.....	276:800\$000
Total.....	2.698:800\$000

Sendo o emprestimo de 6.920:000\$000, é ainda a Companhia devedora ao Estado da quantia de 4.221:200\$000, que deverá ser descontada dos juros que se forem vencendo.

Recetta e despesa das estradas de ferro em 1907

	Recetta	Despesa	Déficit
Leopoldina.....	3.734:399\$640	5.413:152\$804	1.678:752\$664
Sapucahy.....	812:285\$729	1.155:922\$610	343:636\$871
Muzambinho.....	693:394\$595	746:034\$704	52:640\$109
Bahia e Minas.....	502:144\$138	510:840\$444	8:696\$306
Juiz de Fóra e Piau.....	265:036\$740	289:215\$346	24:178\$606

Estrada de Ferro Leopoldina

Em virtude de auctorização contida no art. 29 da lei n. 440, de 2 outubro de 1906 e tendo em vista uma proposta feita pela Leopoldina Railway Company, Limited, resolveu o governo combinar com aquella Companhia a novação dos seus contractos.

Depois do cuidadoso estudo, ficaram ajustadas as principaes condições para a celebração do contracto, que foi assignado a 22 de fevereiro do corrente anno.

Não preciso enaltecer as vantagens resultantes desse accôrdo, julgando bastante para proval-o a citação, que faço, dos seus principaes pontos.

O novo contracto prorogou até dezembro de 1999 o prazo dos privilegios concedidos á Companhia ou de que se tornou ella cessionaria, para o uso e gozo das linhas ferreas de que está de posse, findo o qual reverterão ao Estado, incondicionalmente e independentemente de qualquer indemnização, todas as linhas com o material fixo e rodante, estações, officinas e dependencias, tudo em perfeito estado de conservação, inclusivé as linhas de Cataguazes a Mirahy, com 35,ªs.350; da estação do Sereno á de João Pinheiro, com 1,ª. 857, que, pelos contractos anteriores, não estavam sujeitas á reversão.

Desistiu a Companhia dos juros garantidos pelo Estado, na importancia annual de 731:949\$264, a partir de 1.º de janeiro de 1905, do que resultou uma economia para o Estado de 2.927:797\$056, durante os 4 annos que faltavam para terminar o prazo da garantia de juros.

Não se descuidou tambem de acantelar os interesses do Estado, quanto ás despesas por este realizadas até 31 de dezembro de 1904 e ficou estipulado que, para a restituição dos juros pagos até aquella data, a Companhia entrará para os cofres publicos com as seguintes percentagens calculadas sobre a renda bruta das linhas actualmente em trafego, constantes das clausulas 1.ª e 2.ª do contracto:

1 1/2% quando a renda bruta attingir ou exceder de 8:000\$000 por kilometro;

3% quando a mesma renda attingir ou for superior a 10:000\$000 por kilometro.

Ainda depois de ultimada esta restituição, logo que a renda bruta das mencionadas linhas attinga a 12, 13 e 14 contos por kilometro, a Companhia pagará 1%, 2% e 3%, respectivamente, sobre a dita renda.

Comprometteu-se a Companhia a auxiliar o governo do Estado com uma subvenção de 2.000:000\$000 para o serviço de colonização á margem de suas linhas ferreas, paga em tres prestações, tendo sido já, a 30 de abril ultimo, effectuado o pagamento da 1.ª na importancia de 500:000\$000.

As duas outras prestações, de 750:000\$000 cada uma, serão pagas a 30 de outubro proximo futuro e 30 de abril de 1909.

Outro ponto do contracto que merece menção especial é o que se refere á construcção, a que se obriga a Companhia, das seguintes linhas, sem onus para os cofres publicos:

Da estação de Santa Luzia do Carangola á cidade do Manhuassú ou suas immediações;

Do ponto mais conveniente deste prolongamento ás divisas deste Estado com o do Espirito Santo, a entroncar-se na linha que a mesma Companhia tem de construir naquelle Estado, com direcção a Minas:

Da estação de Ponte Nova, ou outro ponto mais conveniente, em direcção ao Manhuassú, passando por Bicudos, com a extensão de 100 kilometros.

Devo notar que, para a construcção desta ultima linha, foi o Governo auctorizado pelo art. 4.º da lei n. 431, de 4 de setembro de 1906, a despende até a quantia de 1.400:000\$000 em conceder privilegio com garantia de juros de 6%.

Os prolongamentos acima referidos deverão ficar concluidos dentro de 5 annos contados da data do contracto.

Decorridos 6 mezes depois da conclusão destas linhas, a Companhia submeterá á approvação do governo estudos para a ligação da linha de Ponte Nova ao municipio do Manhuassú ao prolongamento que parte de Santa Luzia do Garangola, devendo concluir esta ligação no prazo de 3 annos, contado da data em que forem approvados os mesmos estudos.

Pelo novo accordo dependem de approvação do Governo as tarifas e horarios da rede mineira dessa via-ferrea, tendo o governo o direito de exigir uma redução das tarifas, que serão revistas de tres em tres annos, pelo menos, logo que exceda de 12:000\$000, por kilometro, a renda bruta media, por kilometro.

Estrada de Ferro Muzambinho

Pelo art. 27 da lei n. 393, de 19 de setembro de 1904, foi o governo auctorizado a encampar a Estrada de Ferro Muzambinho, realizando para isso as necessarias operações de credito, auctorisação essa reproduzida pelo art. 29, paragrapho unico, da lei n. 440, de 2 de outubro de 1906.

Em virtude, pois, daquellas auctorizações e para o fim de organizar o plano geral de viação ferrea no Estado, resolveu o governo encampar a mencionada via-ferrea, sendo a 24 de outubro de 1907, lavrada a respectiva escriptura que vai em seguida transcripta.

Passaram, desde aquella data, ao pleno dominio do Estado todas as linhas trafegadas ou não, contractos, acervo, etc., fazendo egualmente a Companhia cessar ao Estado dos juros garantidos pelo Governo Federal, correspondentes áquelle semestre e aos seguintes, tudo pelo preço de 12 mil contos de reis.

Sendo, porém, o Estado credor da Companhia por empréstimos, impostos arrecadados, acções da mesma Companhia e titulos que adquiriu do Banco da Republica, teve que pagar á Companhia Muzambinho somente a differença verificada a seu favor na importância de 6.139:470\$000, sendo 750\$000 em dinheiro e 6.139:720\$000 em 7.308 apolices do valor nominal de 1:000\$000 cada uma e juro de 5% ao anno, pelo preço e cotação de 840\$000.

Estrada de Ferro Muzambinho

Tem o seguinte teor a escriptura publica de compra e encampação pelo Estado de Minas Geraes, da Estrada de Ferro Muzambinho, com todos os seus pertences, assignada em o livro de notas do tabellião Guimarães, na Capital Federal:

Livro 473, fls. 17 v. *Primeiro Traslado* da escriptura publica de venda e transferencia (que valerá também como acto de encampação) do dominio da ESTRADA DE FERRO MUZAMBINHO, com o seu acervo, accessorios pertences, direitos, contractos e concessões, ao Estado de Minas Geraes, pela forma abaixo declarada:

Saibam quantos este instrumento de escriptura publica virem, que nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica dos Estados Unidos do Brazil, aos vinte e quatro dias do mez de outubro do anno do nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e seto, em meu cartorio, por me ser esta distribuida, conforme o respectivo bilhete, que fica archivado, compareceram perante mim tabellião, como partes justas e contractadas, a saber: de um lado, como outorgante vendedora, a Companhia Estrada de Ferro Muzambinho, com sede nesta Capital, representada por sua directoria, composta do doutor Carlos Augusto de Miranda Jordão, director-presidente; commendador Luiz Plinio de Oliveira, director e o doutor Americo Gomes Ribeiro da Luz, também director, este domiciliado no municipio de Muzambinho, estado de Minas Geraes e os dois primeiros, residentes nesta Capital que exhibiram, devidamente authenticada e assignada, a acta da assembléa geral extraordinaria dos accionistas da mesma Companhia, da sessão de 14 de setembro do corrente anno de 1907, a qual vae transcripta no final desta escriptura, e de outro lado como outorgado comprador, o Estado de Minas Geraes, por seu actual Presidente, o excellentissimo senhor doutor João Pinheiro da Silva, neste acto representado pelo sub-Procurador Geral do mesmo Estado, doutor Aureliano Moreira Magalhães, munido de plenos e expressos poderes de procuração, que apresentou, a qual vae, egualmente, transcripta no final desta escriptura, residente o referido sub-Procurador, na cidade de Bello Horizonte, todos reconhecidos de mim tabellião e das testemunhas abaixo assignadas, como as proprias partes contractantes, e seus legaes representantes e procuradores, do que dou fé, ahi pela outorgante vendedora Companhia Estrada de Ferro Muzambinho, por sua já referida directoria, em presença das ditas testemunhas, me foi dito que sendo a alludida Companhia, senhora e possuidora, com livre e geral administração de diversas concessões e contractos para linhas de navegação e de estradas de ferro, destas, umas já em tráfego e todas em territorio do Estado de Minas Geraes, cujas concessões são as que se acham enumeradas nos seguintes contractos, que ficam fazendo parte integrante desta escriptura, a saber: a) contracto de 15 de dezembro de 1891, entre o Estado de Minas e a Companhia Muzambinho, quanto ás linhas e concessões, especificadas nos numeros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do § 1.º da clausula 1.ª e numeros 1 e 2, § 2.º, da mesma clausula; b) contracto de 18 de janeiro de 1893, quanto ás linhas e concessões, declinadas na clausula unica; c) accordo e contracto de 25 de abril de 1894, quanto ás linhas e concessões mencionadas nos numeros 1 e 7, inclusivé, da clausula 1.ª e sem excepção, todas as de que fala a clausula 8.ª; d) egualmente, as concessões dadas pelo governo federal, constante do decreto n. 846, de 11 de outubro de 1890, e contracto com o governo da União de 21 de novembro, também de 1890 e com a via-ferrea Minas and Rio, em 20 de julho de 1891, está a referida Companhia Estrada de Ferro de Muzambinho, por previa auctorização do governo Federal, contractada com o governo do Estado de Minas Geraes, para o fim e effeito de vender ao mesmo Estado, *ex-vi* de auctorização dos accionistas em assembléa geral, e transferir ao pleno dominio deste, todas as concessões e con-

tractos supra mencionados, tanto de navegação de rios, como de venda e transferencia de todas as linhas ferreas da Estrada e Companhia Muzambinho, linha tronco, ramaes e prolongamentos em diversas direcções, umas em estudos, outras em inicio de construcção e outras já em trafego, sendo a venda e transferencia de dominio, effectuadas, mediante as condições e clausulas seguintes, mutuamente ajustadas e approvadas pelas partes contractantes: — A Companhia Estrada do Ferro Muzambinho, por bem da presente escriptura publica de venda, que valerá tambem como acto de encampação, transfere, desde hoje, ao outorgado comprador, Estado de Minas Geraes, todo o dominio, servidões activas, posse, uso e gozo de todas as concessões e contractos das linhas ferreas, que possui a outorgante, em trafego, em inicio de construcção e em estudos, comprehendidas a navegação, linha ferrea tronco, ramaes, prolongamentos e entroncamentos, que á referida Companhia Muzambinho concederam respectivamente os governos da União e do Estado de Minas Geraes.

Além das linhas ferreas existentes e das concessões já referidas, vende e transfere, igualmente, a Companhia Muzambinho ao pleno dominio do outorgado comprador, Estado de Minas Geraes, todo o acervo e bens da referida Estrada, como sejam—linhas telegraphicas que servem á linha tronco, e ramaes, com todos os seus fios, instrumentos, pertences e accessorios, assim como todo o material rodante e fixo, todos os immoveis, terrenos, predios de estações, casas de turmas e para empregados, depositos, caixas d'agua, almoxarifados e armazens, bem como os bens de qualquer mister ou destino, todos os moveis e mobiliarios da Companhia vendedora, em qualquer dependencia, local ou em predios e, do mesmo modo, além dos immoveis, moveis e semoventes, officinas com seus instrumentos e pertences, trollys, motores e machinismes, bem como todos os bens de qualquer natureza, especie e denominação, que forem de propriedade da Estrada e da Companhia Muzambinho, nos escriptorios desta Capital e fóra, em estações, em stock, almoxarifados, armazens, ao longo das linhas ou em depositos, bemfeitorias, cercas, obras d'arte, etc., etc. Declarou mais a outorgante vendedora que todos os bens acima explicados e outros quaesquer, transferidos por bem da presente escriptura, e sem reserva, são os que ficam discriminados em competente inventario e minucioso balanço, que visados e assignados pela directoria da Companhia outorgante vendedora, como exactos, authenticados e rubricados pelo procurador do outorgado comprador, são a este entregues como annexos e de complemento da presente escriptura, sob os numeros 1, 2, 3, 4 e 5, para seu documento e efeitos de direito e bem assim os titulos de propriedade de immovel da Companhia, plantas, bilhetes, etc., concernentes ao movimento e trafego da estrada e como do seu acervo, pela Companhia vendidos ao Estado de Minas. A Companhia Muzambinho transferindo, com transfere, desde hoje, ao pleno dominio do Estado de Minas Geraes todas as suas linhas, trafegadas ou não, contractos e bens de qualquer natureza do seu acervo, concessões federaes e estaduais, direitos e cessão ao mesmo Estado da garantia de juros do governo federal do corrente semestre e dos seguintes, juntamente com todos os bens inventariados e outros, que, por qualquer possível omissão, não constem dos respectivos inventario e balanços, faz a alludida venda de toda o acervo da Companhia pelo preço ajustado com o Estado de Minas, outorgado comprador, de doze mil contos de réis (12.000:000\$000), sendo que por definitivo ajuste de contas entre a Companhia Muzambinho e o Estado de Minas, reconhecem ambas as partes contractantes ter esta Companhia a haver do

preço ajustado da venda, na forma da presente escriptura, a quantia de sete mil cento e trinta e um contos de réis (7.131:000\$000), sendo: de sua parte, o Estado de Minas Geraes, creder da Companhia Muzambinho, por emprestimo, impostos arrecadados, acções da Companhia e titulos que adquiriu do Banco da Republica, da quantia de seis mil oitocentos e sete contos de réis (6.807:000\$000) e porque importem as duas contas e parcelas de dividas, em treze mil novecentos e trinta e oito contos de réis (13.938:000\$000) convencionaram as partes contractantes, receber cada uma, por saldo de seu pagamento, a quota que respectivamente lhes tocar, operada a conta de proporção entre a divida na somma supra de 13.938:000\$000 e o preço da venda da Estrada e seu acervo, na importancia de 12.000:000\$000, cabendo, portanto, ao Estado de Minas o pagamento, por saldo, da quantia de cinco mil oitocentos e sessenta contos, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e oitenta e um réis (5.860:525\$181) e competindo á Companhia Muzambinho receber, como recebe, por saldo do preço da venda e transferencia de sua Estrada, concessões de navegação e outras de vias ferreas, bens do acervo, direitos e contractos conforme esta escriptura, a quantia de seis mil cento e trinta e nove contos, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezenove réis (6.139:474\$819).

Para seu pagamento por saldo, recebe a Companhia Muzambinho, neste acto, a alludida importancia, desprezadas fracções, ou seja o total de 6.139:470\$000 pela forma seguinte: setecentos e cincuenta mil réis (750\$000) em dinheiro, que ella recebeu, contou e achou exacto, o que certifico eu tabellião e seis mil cento e trinta e nove contos, setecentos e vinte mil réis (6.139:720\$000) em sete mil trezentos e oito (7.308) apolices mineiras, de valor nominal de conto de réis cada uma, juros de 5% ao anno, pelo preço e cotação de 840\$000, por cada apolice, representadas as referidas 7.308 apolices, por uma cautela de responsabilidade do Estado de Minas Geraes, devidamente assignada e que achando-a exacta, a recebeu a Companhia Muzambinho, por sua directoria presente, das mãos do sub-Procurador Geral do Estado, abaixo assignado, o que vi e porto por minha fé publica, entendendo-se ser a cautela de caracter provisorio e intransferivel, até ser substituida, em breve prazo, na Secretaria de Finanças de Minas Geraes, pelas correspondentes sete mil trezentas e oito apolices, perdendo desde então tal cautela todo o valor e efeitos, uma vez operada a alludida substituição por apolices nominativas aos respectivos possuidores, pela forma, numero e quantidade, que ao governo de Minas indicar, por declaração escripta, a Companhia Muzambinho, por seu representante legal. Perante mim e as testemunhas ainda declarou a outorgante vendedora, por sua directoria, que tambem convencionou com o governo do Estado de Minas, outorgado comprador, que os juros das apolices, de que trata a alludida cautela, concernentes ao corrente semestre, só serão abonados proporcionalmente, a partir da data da presente escriptura e mais, que tendo o governo de Minas concordado, por solicitação recente da Companhia Muzambinho, em resgatar na vigencia da cautela ou no acto da sua substituição por apolices, o numero possível destes titulos, pela mesma cotação e preço de 840\$000 por cada apolice, não excedendo o dispendio pelo Estado de Minas, em dinheiro contado, da somma de duzentos contos de réis (200:000\$000) ficou estipulado entre as partes contractantes que, realizado que seja este resgate, o governo de Minas ficará isento de pagar os juros dos titulos que forem resgatados, concernentes ao corrente semestre. Do pagamento neste acto effectuado como preço e valor da venda e transferencia ao pleno domi-

nio do Estado de Minas, das linhas ferreas, concessões e todos os bens do acervo da Companhia Muzambinho, dá esta ao comprador, Estado de Minas Geraes, plena e geral quitação e por sua vez o Estado de Minas dá á referida Companhia quitação da divida do que era credor, de cujo pagamento, bem como da reciproca quitação, dou eu tabellião a minha fé publica. Outrossim, e no mesmo acto, perante mim e testemunhas declarou a Companhia vendedora, por sua directoria presente, haver ajustado com o governo do Estado de Minas, deixar como caução, em poder deste, durante noventa dias, a contar da entrega material da estrada Muzambinho e do acervo da Companhia vendedora, com (100) das apolices constantes da alludida *cautela*, as quaes responderão pela entrega e conservação da mesma estrada e do acervo da referida Companhia, nos termos desta escriptura e pela effectividade e observancia de todas as obrigações nesta assumidas com a expressa comminação de perder a Companhia o valor da caução a bem do Estado de Minas, verificada qualquer infracção das clausulas nesta ajustadas, o que igualmente certifico por minha fé publica. Para todos os effeitos desta escriptura, declarou ainda a Companhia outorgante que, desde hoje, transfere ao comprador Estado de Minas Geraes toda a posse, jus e dominio sobre as linhas ferreas da Companhia Muzambinho, bens do seu acervo, garantia de juros, direitos, contractos e concessões federaes e estadoaes, na forma e declarações da presente escriptura e do inventario e balanço já referidos, obrigando-se a outorgante vendedora a fazer, a todo tempo, boa, firme e valiosa a presente venda e transfereencia, que tambem valerá como acto de encampação, responsabilizando-se a outorgante, sem onus para o Estado comprador, por quaesquer acções em juizo ou reclamações de credores ou de accionistas da Companhia Estrada de Ferro Muzambinho. Declarou mais a mesma Companhia, por sua directoria, perante mim e as testemunhas abaixo assignadas, do que certifico e dou fé, que ainda como clausula integrante desta escriptura, consiste formalmente, desde hoje, sem onus algum para o Estado de Minas e para o co-reu, coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle, da acção civil, que contra elles intentou no juizo seccional de Minas Geraes, para indemnização e nullidade da concessão para o ramal ferreo do Guaxupé, de cuja acção decabiu a mesma Companhia, como auctora, de recente data, *ex-vi* da sentença do Supremo Tribunal Federal, em grau de appellação no feito sob n. 1.258, cuja desistencia da acção respeitará, desde hoje, como irrevtractavel, desistindo igualmente de todo e qualquer recurso legal sobre a sentença já proferida e de em qualquer tempo renovar a referida acção civil quanto ao seu objecto e pedido, entendendo-se que, não para completar a validade da desistencia e de recursos, pois que a Companhia a declarou irrevogavel por bem desta escriptura, mas tão sómente para o effeito de ser pelo tribunal competente decretado o perpetuo silencio sobre a acção, requererá hoje a Companhia Muzambinho, por seu legitimo representante, em petição, que lhe seja tomada, por termo em juizo a formal desistencia e de qualquer recurso de que abre mão, correndo por conta e responsabilidade della desistente as custas e despesas da acção e destas diligencias. Ainda declarou mais a outorgante vendedora que assume exclusivamente a responsabilidade, em juizo ou fora delle, de pôr o outorgado Estado de Minas Geraes a salvo de qualquer acção, reclamações presentes e futuras de quem quer que seja, contra o preço, venda e transfereencia, ora effectuada, das vias ferreas Muzambinho e de todo o seu acervo, na forma nesta declarada, bem como sobre o ajuste mutuo de contas, ficando a Companhia obrigada, sem onus e responsabilidade do outorgado comprador, aos prejuizos, damnos, indenpi-

zações ou multas, provenientes do trafego das linhas ferreas ora vendidas e que tambem ocorrerem desde hoje, em que o dominio sobre as linhas ferreas e do seu acervo é transferido ao Estado de Minas, até a tradição e entrega material da estrada, que a Companhia Muzambinho se compromette a restituir ao comprador no dia trinta (30) de novembro do corrente anno (1907), bem como a entregar ao comprador, no mesmo dia, o barracão existente na estação da Fama, actualmente arrendado a Figueiredo Magalhães & Lemos, isto sem onus ou despesas para o outorgado comprador, cabendo á Companhia neste periodo de administração provisoria da estrada, que fará por conta propria, os rendimentos e encargos do trafego e de tudo o que cogita a presente escriptura, utilizando-se, quanto ao material, por motivos de ligeiros concertos das linhas e regularidade do trafego, do que existir em almoxarifado, escripturando a sahida e descarga do que for necessario, para sciencia do outorgado comprador e não para debito da Companhia vendedora. Declarou, finalmente, a Companhia Muzambinho, perante mim tabellião, que tacs são as clausulas em virtude das quaes e em perfeito accordo com o Estado de Minas, ora comprador, realiza, transferindo ao dominio deste, a venda das linhas ferreas, concessões e acervo da Muzambinho, responsabilizando-se, na forma da lei, pela evicção e clausulas *constituti*. Presente o comprador, Estado de Minas Geraes, por seu bastante procurador, me foi dito em presença das testemunhas abaixo assignadas, que auctorizado pela lei n. 393, de 19 de setembro de 1904, está o Estado de Minas, realmente ajustado e contractado com a Companhia outorgante Estrada de Ferro Muzambinho a adquirir, como por esta adquiro, todas linhas da Muzambinho, concessões, todo o seu acervo nos termos das clausulas e declarações que nesta vem de fazer a dita outorgante vendedora, comprehendida igualmente a formal e irrevtractavel desistencia da referida acção que contra o Estado de Minas e outro, intentou e porque esteja de accordo com todas as clausulas nesta expressas, dá e acceita plena e geral quitação, não só quanto á venda, preço, caução, modo de pagamento e ajuste de contas, como quanto ao direito que fica cedido ao Estado de receber, para si, a garantia de juros, do governo federal, de todo o corrente semestre e seguintes, do que eu tabellião porto por minha fé publica, bem como da declaração que finalmente faz o Estado de Minas de que tendo a Companhia vendedora, obtido auctorização do governo federal para transferir ao Estado comprador, dessas linhas de concessão federal, as recebia o Estado de Minas, como suas, respeitando a favor da União as clausulas de preferencia, em egualdade de condições, sobre o trafego de mercadorias e sobre futura alienação das linhas adquiridas por bem desta escriptura, observando, a bem da União, como proprietaria da estrada de ferro Minas e Rio, as clausulas, termos e condições que ficam mantidos, resultantes e expressos da escriptura publica de 20 de julho de 1891, lavrada no livro n. 446, fls. 91, do cartorio do tabellião Evaristo de Barros, nesta Capital. Pagou-se sobre o valor da escriptura e da venda, o sello federal na importancia de 13:200\$000, recebidos do outorgado comprador, conforme o talão adiante transcripto, sendo-me apresentados os documentos do teor seguinte: («segue-se, textualmente, a transcrição da acta da assemblea geral da Companhia Muzambinho, da procuração do Presidente de Minas Geraes, e do talão do sello federal»). E sendo-me declarado por ambas as partes contractantes, que são estas as estipuladas condições desta escriptura, me pediram que a lavrasse em minhas Notas e competente livro, o que fiz, mandando-a escrever pelo meu ajudante juramentado, José Mario d'Ascensão, e em nome dellas ac-

ceitei na forma da lei, assignando as partes contractantes com as testemunhas, minhas conhecidas do quo dou fé e residentes nesta Capital — Alberto Xavier Monteiro e o engenheiro civil Luiz Goffredo de Escagnolle Taunay, declarando, em tempo, a outorgante vendedora, perante as testemunhas desta escriptura, que por circumstancias independentes da sua vontade, contando certo receber de Tres Corações e outros pontos, os titulos que possui a Companhia sobre immoveis, que constam dos annexos entregues, aconteceu que de momento ainda não os tem em seu poder para entregal-os no acto da assignatura desta escriptura, mas se compromette a fazel-o no dia da entrega material da estrada, na forma desta escriptura, do quo eu tabellião dou fé e assignam, depois de lhes ser lida e ás referidas testemunhas, perante mim Carlos Theodoro Gomes Guimarães, tabellião que a subscreevo.— Carlos Augusto de Miranda Jordão.— Luiz Plinio de Oliveira.— Dr. Americo Gomes Ribeiro da Luz.— Aureliano Moreira Magalhães.— Alberto Xavier Monteiro.— Engenheiro Luiz Goffredo de Escagnolle Taunay. E eu, Carlos Theodoro Gomes Guimarães, tabellião, a subscreevo e assigno, em publico e raso (signal publico) Carlos Theodoro Gomes Guimarães.

Estrada de Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros

Como disse em meu ultimo relatorio, foram iniciados a 30 de outubro de 1906 os trabalhos de construcção dos primeiros 37 kilometros da Estrada de Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros, sob a direção do engenheiro do Estado, José Francisco Cantarino.

Proseguiram com relativa celeridade, tendo ficado completamente concluidos 13 kilometros e sendo feitos muitos trabalhos nos restantes.

Duas importantes obras d'arte, um tunnel e um bocio com grande aterro, foram a causa principal do retardamento dos serviços, achando-se, entretanto, ambas essas obras quasi concluidas.

Tendo-se exgotado o credito de 600.000\$000 aberto pelo dec. n. 1.952, de 30 do referido mez de outubro, em virtude da auctorização contida na lei n. 431, de 4 de setembro de 1906, e considerando o governo que, iniciados e em andamento os referidos trabalhos, não convinha paralyzal-os, tanto mais por ter sido ajustada a transferencia da estrada ao governo da União, tornou-se, por isso, indispensavel a abertura de novo credito para o proseguimento dos serviços.

Foi, pois, expedido o dec. n. 2.211, de 23 de março ultimo, abrindo o credito de 1.045:984\$958 para pagamento das despesas finais com a construcção daquella via-ferrea.

Eleva-se, portanto, a 1.645:984\$958 o total despendido pelo Estado com a construcção da Estrada de Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros, em virtude da auctorização contida na referida lei n. 431.

Com os serviços realizados na mencionada linha pela Empreza Espirito Santo e Minas foi despendida a importancia de 2.998:841\$342, devendo, por isso, ser considerada como despesa total feita pelo Estado a importancia de 4.644:826\$300, somma das duas parcelas acima.

Combinada a sua transferencia ao governo da União pela quantia de 3.000:000\$000, teve logar, a 26 de dezembro ultimo, a entrega da estrada com todo o material fixo e rodante aos representantes do mesmo governo.

Estrada de Ferro João Gomes a Piranga

Esta via-ferrea, cuja extensão em trafego ora, apenas, de 26,kms,564, entre Palmyra e Livramento, esteve administrada pelo Estado, desde junho de 1901 a outubro de 1904.

Os constantes *deficits* que se verificavam annualmente, não obstante as medidas de economia postas em pratica pelo governo, oneravam cada vez mais os cofres publicos do Estado.

Deliberou-se, por isso, requerer o deposito da estrada e seus pertences, o que se realizou a 28 de outubro de 1904, paralyzando-se, desde então, o trafego dessa via-ferrea.

Era cessionario da estrada o Banco Iniciador de Melhoramentos, com o qual foi celebrado o contracto de 10 de março de 1898, innovando o de 2 de outubro de 1890 e termos de 20. do referido mez o 25 de setembro de 1895.

Entrando o banco em liquidação, em virtude de sentença em executivo hypothecario, promovido pelos credores exequentes Theodoro Wille & Comp., como cessionarios de Wille Schimilinky & Comp., foi a via-ferrea com seus pertences posta em praça, que realizou-se a 15 de julho do anno proximo passado, tendo sido avaliada em 280:821\$220.

Não havendo licitantes na primeira praça, foi annunciada segunda para 26 do citado mez, tendo sido feita uma redução de 10 % sobre a importancia da primitiva avaliação.

Nesta segunda praça o Estado de Minas arrematou a estrada pelo preço de 252:789\$298.

Estrada de Ferro Victoria a Minas

Esta via ferrea penetra em territorio mineiro no kilometro 205,300.

No kilometro 207,645 está a estação «Natividade», inaugurada a 8 de agosto do anno proximo findo. e a 1.º de maio ultimo foi tambem inaugurada a de «Resplendor», no kilometro 242.

A sua extensão actual em trafego no territorio do Estado é de 36,km 700.

Acham-se em construcção 75 kilometros, dos quizes 20 já receberam trilhos, devendo ser em breve inaugurada a estação da «Lapa», no kilometro 285 e, mais tarde, a de «Figueira», situada á margem do Rio Doce.

Aguaes mineraes

Companhia Thermal de Poços de Caldas

Continúa em vigor o contracto celebrado a 21 de abril de 1906 com o engenheiro Alvaro de Menezes, para o arrendamento dos estabelecimentos balnearios de Poços de Caldas, tendo sido organizada a «Companhia Thermal de Poços de Caldas».

Não tendo a Companhia concluído as obras a que se obrigou pela cláusula 2.^a do contracto, no prazo de 24 mezes, neste fixado, expediu o Governo o dec. n. 2.233, de 23 de maio ultimo, impondo-lhe a multa de 500\$000 por cada mez de excesso do referido prazo, até 6 mezes, como estatue a cláusula 20.^a.

Para fiscalizar a execução do contracto foi designado um dos engenheiros do Estado, ao qual se expediram as necessarias instruções.

Empresa Caxambú, Lambary e Cambuquira

Mantem-se ainda com esta Empresa as concessões feitas pelos contractos de 22 de dezembro de 1904 e 20 de junho de 1906.

Ultimamente apresentou a Empresa ao Governo do Estado uma proposta para a novação dos referidos contractos com o fim de obter prorrogação dos prazos das concessões e consequente redução nas prestações annuaes do arrendamento.

Sobre esta proposta não houve ainda solução definitiva.

Não tendo sido pagas as quotas do arrendamento e multas correspondentes em que está incursa a Empresa, foi esta intimada, em officio de 15 de maio proximo findo, a entrar para os cofres do Estado com as importancias devidas, sob as penas estatuidas nos contractos.

Industria extractiva

Em relação a este ramo de serviço, nenhum facto occorreu que mereça destaque.

Continuam em vigor os contractos anteriormente celebrados para exploração de mineraes no leito dos rios indicados no meu ultimo relatorio.

Uzando da faculdade conferida pelas leis ns. 148, de 26 de julho de 1895, 276, de 18 de setembro de 1899 e 320, de 17 de setembro de 1891 concedeu o governo do Estado, por dec. n. 2.090, de 14 de setembro, ao cidadão A. Thum, proprietario da mineração «Agua Preta», no município de Queluz, privilegio por 20 annes, para a construção, uso e gozo de uma linha aerea, destinada ao transporte de manganez, que, partindo da referida mina, vá á Estrada do Ferro Central do Brazil, no lugar denominado «Pedra do Urubú», entre as estações de Lafayette e Gagé.

O respectivo contracto foi assignado a 24 de outubro.

TERRENOS DIAMANTINOS

Durante o anno foram remedidos e demarcados 23 lotes pequenos e 2 por companhia.

A remedição accusou uma área arrendavel de 3.391.000 metros quadrados, cuja renda annual, fóra o imposto fixo de 5\$000, é de 740\$042.

Foram arrendados 58 lotes, rectificados 17 contractos e feitas 379 transferencias e duas habilitações.

Eleveu-se a 391 o numero total de arrendamentos feitos até 31 de dezembro do anno passado, dos quaes 325 são lotes pequenos e 66 por companhia, representando todos uma área de 264.164,83 hectares.

A renda arrecadada durante o exercicio foi de 22:718\$823.

FEIRAS DE GADO

Funcionaram regularmente durante o anno as feiras de gado de Tres Corações, Bemfica e Sitio, tendo havido o seguinte movimento:

Feira de Tres Corações:

Numero de rezes entradas.....	118.500	
Idem, idem vendidas.....	118.500	
Productos da venda.....	—	13.200:277\$000
Preço medio por cabeça.....	—	111\$394

Feira de Bemfica:

Numero de rezes entradas.....	21.330	
Idem, idem vendidas.....	21.330	
Productos da venda.....	—	2.047:912\$500
Preço medio por cabeça.....	—	96\$010
Peso medio por cabeça (liquido).....	202 ks.	

Feira de Sitio:

Numero de rezes entradas.....	46.235	
Idem, idem retiradas.....	878	
Idem, idem vendidas.....	45.357	
Productos da venda.....	—	4.711:492\$100
Preço medio por cabeça.....	—	103\$875
Peso medio por cabeça (liquido).....	201 ks.	
Numero total de rezes vendidas nas tres feiras.....	185.187	
Productos total da venda.....	—	19.959:681\$600
Preço medio por cabeça.....	—	103\$759

Reforma da repartição

Uzando da faculdade contida no art. 20 da lei n. 440, de 2 de outubro de 1906 e, para execução da lei n. 438, de setembro de aquelle anno, resolveu o governo reorganizar os serviços da Directoria Geral de Agricultura, Viação e Industria, creada pelo dec. n. 1.653, de 15 de dezembro de 1903.

Para isso expediu o dec. n. 2.027, de 8 de junho do anno findo, pelo qual foram creadas as Directorias de Viação, Obras Publicas e Industria e de Agricultura, Commercio, Terras e Colonização, continuando aquella a reger-se pelo mesmo regulamento que baixou com o dec. n. 1.653, na parte não alterada.

Em virtude da referida reorganização, ficou esta Directoria com duas secções apenas, pelas quaes correm os serviços relativos á viação-ferrea e fluvial, industrias em geral e obras publicas do Estado, compondo-se do pessoal constante do quadro anexo.

A extincta Inspectoria de Industria, Minas e Colonização, que estava subordinada á Directoria Geral, passou a constituir a Directoria de Agricultura, Commercio, Terras e Colonização, sendo para esta transferidos os seguintes funcionarios que faziam parte do pessoal da Directoria Geral, supprimida pelo referido dec. n. 2.027:

Inspector, engenheiro Carlos Leopoldo Prates.

Engenheiro do Estado, Ernesto von Sperling.

» » » Josaphth Bello.
» » » Antonio Pedro Tavares.
» » » Joaquim Gomes Michaeli.
» » » Luiz Lengeuber Metrau.
» » » José Jorge da Silva.

Chefe de secção, Luiz José de Oliveira.

Chefe de Secção—Fausto Soares Alvim.

1.º Official—Carlos Pinheiro de Ulhôa Cintra.

2.º » —Vicente Ferreira Dias Coelho.

Amanuense—Carlos Frederico Ribeiro de Campos.

» —José Bernardo Guimarães.
» —João da Silva Carvalho.
» —João Pereira de Mello.

Archivista-Almoxarife—Luiz Gomes Pereira.

Continuo Manoel de Jesus Cardoso.

Correio servente—Cassiano Nunes.

Além dos funcionarios acima, foram ainda transferidos da referida Directoria Geral o 1.º official Daniel Balbino de Noronha e o 2.º Vicente Ferreira do Espírito Santo, este para a Secretaria do Interior e aquelle para a das Finanças.

Em relação ainda ao pessoal da repartição, deram-se mais as occorrencias que passo a mencionar :

A 6 de janeiro deixou o exercicio do cargo de Inspector de Viação e Obras Publicas o engenheiro Cypriano José de Carvalho, por ter sido nomeado director da Secretaria das Finanças, não sendo mais preenchida a vaga verificada.

A 7 de fevereiro foi nomeado o engenheiro Joaquim Gomes Michaeli, para o cargo de Engenheiro do Estado.

Na referida data e a 16 de março seguinte, foram concedidas as exonerações que solicitaram os Engenheiros do Estado João Baptista de Almeida e Honorio Hermeto Corrêa da Costa, por terem accedido outros empregos de nomeação do Governo Federal.

A 10 de abril foi nomeado para um daquelles logares o engenheiro Agostinho de Castro Porto.

Cumpro um dever consignando aqui o zelo e proficiencia com que desempenharam as respectivas funções todos aquelles funcionarios que se exoneraram e bem assim os que foram transferidos para outras repartições, devendo destacar dentre estes os ex-Inspectores de Viação e Obras Publicas e de Industria, Minas e Colonização.

Licenças

Concederam-se as seguintes licenças :

Por 60 dias, para tratar de saúde, ao engenheiro Alfredo Antonio de Oliveira Graça, a 27 de junho ;

Por 6 mezes, para tratar de negocios, ao engenheiro Ignacio de Assis do Martins, a 16 de julho ;

Por 60 dias, para tratar de saúde, ao amanuense José Martins Prates, a 22 de outubro, sendo prorogada por mais 90 dias, por portaria de 14 de dezembro ;

Por 6 mezes, para tratar de negocios, ao engenheiro João Bley Filho, a 9 de novembro

Quadro do pessoal da Directoria de Viação, Obras Publicas e Industria em 31 de dezembro de 1907

Director—Engenheiro Arthur da Costa Guimarães.

SECÇÃO TECHNICA

Engenheiro do Estado—Julio Augusto Horta Barbosa.

» —José Francisco Cantarino.
» —Joaquim Egas Muniz Barreto de Aragão.
» —Luiz Sobral Pinto.
» —João Baptista Randolpho Paiva.
» —João Bley Filho.
» —Alfredo Antonio de Oliveira Graça.
» —José Dantas.
» —Honorio Henrique Soares do Couto.
» —Benjamim F. Silviano Brandão.
» —Clorindo Burnier Pessoa de Mello.
» —José Barcellos de Carvalho.
» —Ignacio de Assis Martins.
» —Lourenço Baeta Neves.
» —Agostinho de Castro Porto.

Desenhista—Gabriel Carlos Alvares da Costa.

SECÇÃO DE VIAÇÃO E INDUSTRIA

Chefe—Lauro Cintra.

1.º official—(vago).

2.º official—Nicolau José Ferreira.

Amanuense—Bacharel José Pedro Teixeira de Sousa.

SECÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

Chefe—Josephino Torquato de Magalhães Castro.

1.º official—Olympio Moreira.

2.º official—Jorge Augusto Ribeiro de Magalhães.

Amanuense—José Martins Prates.

Porteiro—Antonio Juvencio Balbino de Noronha.

Continuo—Leoncio Fernandes Lopes.

Correio-servente—Jacyntho Gregorio dos Santos.

Experiencia feita com as machinas de preparar estradas de rodagem

(Relatorio do engenheiro encarregado, dr. H. Barbosa)

No intuito de verificar a utilidade e economia que as machinas americanas recentemente adquiridas podem prestar na construcção e reparação das nossas estradas communs de terra, por ordem do exmo. sr. Presidente do Estado, fizeram-se experiencias sob minha immediata inspecção, reparando-se o antigo caminho que vae da rua da Bahia á fabrica de meias proxima ao Prado, modificando-se alguns trechos, o que deu lugar á experiencias relativas tanto á reparação como á construcção.

Este caminho outr'ora formado exclusivamente pelo transitar de carros e tropas, achava-se completamente abandonado e intransitavel para carros ou carroças.

Iniciados os trabalhos a 28 de abril, as reparações, comprehendendo melhoramento de curvas e declives e trechos novos, foram terminadas a 30 de maio, ficando o caminho, que mede 2.400 metros com a largura de 4 metros, em condições de ser trafegado commodamente por vehiculos de qualquer especie, que possam transitar em estradas de terra com rampas de 12%.

Foram necessarios 274 serviços braçoes dos quaes 163 para roçar, destocar, limpar a superficie, agoitando-a para a passagem das machinas e abrir exgottos; e 111 para conducção e manejo destas.

Despenderam-se 1:110\$000 em salarios e 540\$000 em lenha, lubrificantes e fornecimento da agua para o compressor a vapor. A despesa total, importando em 1:650\$000, o custo do metro de estrada foi de 687 rs. e do metro quadrado de superficie preparada, 171,2 reis.

Devemos notar que, em trabalho normalizado, dispondo-se de operarios já amestrados no manejo das machinas, este preço será, em terreno analogo, notavelmente reduzido; não excederá, calculo, a \$100.

Excluidos os trabalhos que não podem ser feitos senão a braço, acha-se que o mechanico custou \$356 por metro linear ou 89 rs. por metro quadrado de leito preparado, mas que em serviço normalizado não excederia a 75 rs., bastando, para isso, que se possa obter lenha a 5\$000 o metro cubico.

A experiencia mostrou que, empregando-se o systema mechanico, podem-se preparar diariamente, em media, 200 metros de estrada, com um jogo completo de machinas, que se compõe de:

a) um sulcador que tem por fim afrouxar a terra;

b) uma pá mechanica montada sobre carreta, que um operario manobra, fazendo-a tomar diversas posições, tanto no plano vertical, como horizontal e ainda obliquando-a em relação ao eixo da carreta;

c) um rolo compressor, á tracção animal, de 1,60 de largura com o pezo de 3.000 kilos, podendo ser elevado gradativamente até 5.000, conforme a natureza do terreno exigir, dando então 31 kilos de pressão por centimetro;

d) um compressor automovel a vapor, com o peso de 10.000 kilos distribuido pelas tres rodas, que são os proprios cylindros compressores; o dianteiro tendo um metro de largura e os trazeiros 0,5 m. a superficie da estrada é comprimida na largura de dois metros, cada vez que passa, á razão de 22 kilos por cento da geratriz do rolo dianteiro e 66 kilos da dos rolos trazeiros.

A' excepção da ultima, todas as outras machinas são tiradas por animaes e entram em serviço na ordem em que vão mencionadas.

Verificou-se que, para a tracção das machinas, os bois são preferiveis aos muars pela uniformidade do esforço que desenvolvem e pela regularidade do passo, condições essenciaes para o bom funcionamento, principalmente da pá.

São necessarias, para que todas funcionem simultaneamente, sete juntas, tres carreiros, tres guias, um homem para manobrar o sulcador, outro para a pá e um machinista para o compressor a vapor.

Para completar o systema, deve-se dispor de uma carroça e pipa para fornecer agua ao compressor e, em certos casos, irrigar o leito, afim de tornar sua acção mais efficaç.

Não se dispondo, durante a experiencia do sulcador (já encomendado) e no intuito de excluir o mais possivel o serviço de picareta, empregou-se um arado commum, podendo-se assim attribuir todo o movimento de terras, aplainamento e endurecimento da superficie de rodagem, ao trabalho mechanico, o qual, como já dissemos, custa 75 rs. por metro quadrado.

Si tivéssemos de executar os mesmos trabalhos pelo processo commum, isto é, á picareta, pá, enxada, carrinho de mão ou carroça, a estrada ficaria nas condições em que a pá mechanica termina o trabalho que lhe compete no systema, e custaria pelo menos \$800 por metro corrente, ou \$200 por metro quadrado; o processo mechanico reduz este preço a 75 rs. e a diferença \$125 representa em sua quasi totalidade, a economia que a pá mechanica proporciona.

Sendo a relação de 37,5 %, a economia que o trabalho das machinas offerece é de 62,5 %.

Bello Horizonte, 9-6-908.

RELATORIO

ESTRADA DE FERRO SABARA' Á SANT'ANNA DE FERROS

1908

ESTRADA DE FERRO SABARÁ Á SANT'ANNA DE FERROS

Illmo. sr. Dr. Director da Viação do Estado de Minas.—Prestadas as contas das despesas feitas com os serviços de construção do trecho de linha de Sabará até Santa Barbara, da Estrada do Ferro de Sabará á Sant'Anna de Ferros, cumpro-me apresentar-vos o relatorio que junto vos envio, sobre tudo quanto se fez nesse trecho de linha durante o tempo em que alli estive, trazendo-vos agora discriminadas, sob o ponto de vista de sua applicação, todas as despesas que foram effectuadas para a referida construção, dando assim desempenho á commissão que me foi contada.

Saude e fraternidade.

Bello Horizonte, 16 de junho de 1908.

José Francisco Cantarino, Engenheiro do Estado.

Relatorio

Designado em 30 de outubro de 1906 para dirigir os trabalhos de construção, até Santa Barbara, de um trecho da Estrada do Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros, segui logo para Sabará, onde, em seguida, também chegaram para esses trabalhos, os Engenheiros José Jorge da Silva, Agostinho de Castro Porto, João Antonio Araujo e Vasconcellos Junior e Carlos Pereira da Silva, já alli se encontrando o Engenheiro Augusto Candido Ferreira Leal que, como os demais, excepto o Engenheiro do Estado, José Jorge da Silva, havia sido, para o mesmo fim, por mim convidado, com auctorização da Directoria de Viação, Industria e Obras Publicas.

O meu primeiro cuidado foi o de tratar da aquisição prompta de materias que julguei indispensaveis á conclusão das mais importantes obras das que foram iniciadas pela empresa Guahy, emquanto se procedia ao estudo para a escolha de alinhamentos com vista ao maior aproveitamento dos serviços então feitos, o que não deixou de ser demorado, por não haver ponto algum de segurança o referencia, a não serem as obras d'arte encontradas, que estavam, quasi na totalidade, só em parte construidas.

O movimento de terras era fortemente desenvolvido, á medida que proseguia a locação da linha.

Dos serviços que encontrei, quasi todos em regular estado de conservação, á excepção do tunnel, poucos tiveram de ser alterados,

e raros, quanto aos cortes principalmente, foram os de reparo, devido à natureza do terreno, na sua maior extensão, composto de schisto compacto e rocha.

Durante os mezes de janeiro e fevereiro de 1907, os serviços de movimento de terras soffreram algumas interrupções ocasionadas por chuvas que se tornaram continuas principalmente em todo aquelle primeiro mez, e, em alguns pontos da linha, ficaram retardados pelas difficuldades de se obterem no local os materiaes necessarios á conclusão de algumas obras d'arte e construcção de outras, que constam dos quadros annexos.

As obras, em geral, iniciaram-se com demora, pelo embarço em que me achei para adquirir, de momento, os materiaes e não ter meio facil de os transportar, embarço só em setembro attenuado pelo assentamento de trilhos até ao tunnel, no kilometro 14, serviço esse que, iniciado em abril, avançava, ao passo que proseguia o preparo do leito da linha.

Todas as obras d'arte e os serviços de movimento de terras, em via de conclusão, foram feitos por administração, sendo que os demais serviços de movimento de terras, a serem atacados, o foram pelo systema de tarefa congenere ao que a Estrada de Ferro Central tem adoptado.

Impulsionados os trabalhos e sendo necessarios mais outros profissionais, convoquei em janeiro o engenheiro Olyntho Couto e em fins de fevereiro os engenheiros Jorge Brandão e Affonso Vaz de Mello.

Os dois primeiros retiraram-se dos trabalhos em fins de maio, e foram substituidos pelos engenheiros José Brandão e Odorico de Albuquerque.

Já se achando a locação um kilometro além da garganta do Veneno, na estaca 1.833, contadas seguidamente da Estação de Sabará da Estrada de Ferro Central do Brasil, garganta no divisor das aguas do rio Sabará das do ribeirão Rancho Novo, aquelle affluente e este confluente do rio das Velhas, para melhor andamento dos serviços, dividi o trecho em duas secções de construcção, passando esses dois engenheiros a servir á segunda, a cargo do engenheiro José Jorge da Silva, e cuja séde era Caeté.

Da estaca 1.883 em diante o traçado começava a soffrer notaveis alterações e, na maior extensão, era abandonado.

Exceptuados aquelles dois engenheiros, todos permanceram nos trabalhos até que a Estrada se incorporou a Estrada de Ferro Central do Brasil, por venda á União Federal, realisando-se a entrega em 26 de dezembro do anno proximo findo.

Na 1.^a secção, com séde em Sabará, esteve o escriptorio Central. Neste permaneceu o engenheiro Carlos Pereira da Silva, desde principios de dezembro de 1906, e com elle o engenheiro Ferreira Leal auxiliados por 2 desenhistas destacados estes, ás vezes, para serviços no escriptorio de Caeté.

A parte economica e de escripturação, no tempo em que durou a construcção, confiei-a a empregados cujo numero não excedeu a dez, sendo: um pagador e depositario geral, um guarda-livros, um almoxarife e 7 auxiliares de escripta, contando-se entre estes os encarregados dos depositos de materiaes.

A construcção da ponte sobre o Rio das Velhas retardou-se, não ficando terminada totalmente, dada a falta de transporte com que tiveram de luctar os fornecedores das madeiras que tinham de ser empregadas nesta obra, pois que desenvolvendo-se no gado da zona onde eram adquiridas, a febre aphtosa, tornava-se, portanto, difficilissimo o transporte de taes madeiras até o ponto de em-

barque na Central. Levou-me isso a recorrer á zona da matta, em ramoes da Leopoldina Railway, onde pude, então, adquirir algumas das ultimas peças.

No tunnel, abatido em diversos pontos, fez-se o escoramento em toda a extensão. Em um ponto d'elle, tornando-se bastante dispendioso o escoramento, foi de vantagem nesse ponto, em continuo desmoronamento, rasgal-o até á superficie do terreno. O revestimento deixei começado nessa parte do tunnel e nas duas boccas. Da direcção desses trabalhos esteve encarregado o engenheiro Affonso Vaz de Mello, assim como dos do boeiro de cimento armado do ribeirão Mandinga.

O estado em que ficou a construcção dessas tres obras d'arte, encontra-se, em maior detalhe, em quadros juntos.

Da estação de Caeté não se concluíram sómente os trabalhos de madeiramento do telhado, paralyzados devido á proximidade em que o edificio estava de um ponto, em pedreira, na esplanada que ali ainda se alargava.

Excepto nos pontos acima mencionados, todos os serviços de preparo do leito ficaram bastante adiantados na extensão de 37 kilometros e quasi concluidos na de 25, até Caeté.

A importancia despendida foi de 1.646.774\$529, discriminada nos quadros ns. 9 e 11, encontrando-se as condições technicas do referido trecho de linha em construcção no quadro n. 13. Nos quadros ns. 14, 15 e 16 estão as despesas do Estado com a construcção desde o inicio dos trabalhos pelo concessionario Guahy.

Ao exmo. sr. dr. Arthur da Costa Guimarães, director de Viação.
—José Francisco Cantarino, Engenheiro do Estado.

[76]

727

Estrada de ferro de Sabará á Sant'Anna dos Ferros

PONTES

N. 1

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Material	Mão de obra	
Kilometro 1.....	—	—	—	Os encontros já estavam construidos.
Ponte do Rio das Velhas de 94,00 de vão dividido em 11 lances.....	—	—	—	A conclusão da ponte ficou, apenas, dependendo de assentamento das vigas em 9 lances, estando toda a madeira aparelhada.
Excavação.....	9,420	—	47\$100	Não estavam entalhadas as mãos francezas e contra-vento destas. Toda a ferragem, excepção da dos contra-ventos das mãos francezas, estava prompta. No preço da mão de obra está o da pedra.
Alvenaria ordinaria de cimento.....	22,480	314 720	639\$850	
Madeiras.....	182,030	15 580.857	—	
Ferragens.....	3,461,21 0	1,799.830	969\$138	
Andaime e montagem.....	182,030	—	16:066\$750	
	—	17.695.407	17:722\$838	
(Kilometro 5: (Ponte do Gaya c/ 55,76 de vão total dividido em 9 lances: Escavação c/ escoramento	229,3272	—	1:737\$881	Estavam construidos os encontros e dois pilares.
Alvenaria de pedra secca.....	73,825	—	—	Foram construidas pilastras para o assento dos cavalletes.
Alvenaria ordinaria de cimento.....	273,607	2.880.056	11:937\$781	
Concreto.....	27,104	—	—	
Madeira.....	88,532	7.577.896	—	
Ferragens.....	2.221,120	1.554.983	621\$913	
Andaime e montagem.....	88,532	—	7:668\$375	No preço da mão de obra está o da pedra.
	—	11:612\$935	21:965\$950	
Kilometro 10: Ponte do Cuyabá de 10,00 de vão: Madeiras.....	12,435	1.064.374	—	Estavam construidos os encontros.
Ferragens.....	243,4500	126.620	68\$180	
Cimento e tintas.....	—	67.260	—	
Andaime e montagem.....	12,435	—	1:775\$750	
	—	1.256.254	1:843\$930	

N. 2

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Material	Mão de obra	
Kilometro 12: Ponte do Descoberto de 15,=0 de vão dividido em 3 lances:				
Excavação.....	21,=280	—	77\$033	Estavam construidos os encontros.
Alvenaria ordinaria de cimento.....	39,930	—	1:312\$770	
Alvenaria de aparelho.....	3,778	615.944	—	No preço da mão de obra está o da pedra.
Madeiras.....	19,337	1.655.150	149\$630	
Ferragens.....	534,500	277.940	1:885\$868	Foram construidas sapatas de alvenaria para os cavalletes.
Andaime e montagem.....	19,337	—	—	
	—	2.579.034	3:455\$331	
Kilometro 12: Ponte do Açudo 10,=0 de vão:				
Madeiras.....	11,=3930	1.021.148	—	Estavam construidos os encontros.
Ferragens.....	239,600	124.592	61\$038	
Andaime e montagem	11,930	—	1:390\$750	A madeira e ferragens ficaram promptas, faltando, apenas, o assentamento.
	—	1.145.740	1:457\$838	
Kilometro 22: Ponte da Pedra Branca de 30,=0 de vão dividido em 4 lances:				
Excavação.....	36,=120	—	180\$600	Estavam construidos os encontros.
Alvenaria ordinaria de cimento.....	71,810	1.103.821	1:293\$050	
Madeira.....	43,812	4.178.063	—	Todo a madeira ficou entalhada e um cavalete levantado.
Ferragens.....	570,000	296.400	150\$600	
Andaime e montagem.....	—	—	2:25\$995	No preço da mão de obra está o da pedra.
	—	5.578.284	3:893\$245	

Estrada de Ferro Sabará á Sant' Anna de Ferros

PONTILHÕES

N. 3

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Material	Mão de obra	
Pontilhão de 5,00 de vão na estaca 70:				
Madeiras.....	3,648	312\$250	—	Estavam construidos os encon'ros
Ferragens.....	11,600	6\$032	3\$248	
Preparo e assentamento.....	3,648	—	293\$500	
	—	318\$282	296\$748	
Pontilhão de 5,00 de vão na estaca 119:				
Alvenaria de aparelho.....	1,0642	16\$256	110\$000	Estavam construidos os encontros.
Madeira.....	3,956	338\$613	—	
Ferragens.....	11,600	6\$032	3\$248	No preço da mão de obra está o da pedra.
Preparo e assentamento.....	3,956	—	300\$000	
	—	360\$901	413\$248	
Pontilhão de 5,00 de vão na estaca 841+16:				
Excavação.....	27,450	—	88\$350	Foram construidos os encontros ate' a soleira, nas caixas.
Alvenaria ordinaria.....	212,800	2:187\$584	6:064\$800	
	—	2:187\$584	6:153\$150	
Pontilhão de 5,00 de vão na estaca 576:				
Madeira.....	2,0916	240\$595	—	Madeiras.
Ferragens.....	11,600	6\$032	3\$248	
Preparo e assentamento.....	2,916	—	294\$000	
	—	255\$627	297\$248	

R. V. - 5

N. 4

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Material	Mão de obra	
Pontilhões : — 2 de 3,=0 de vão nas estacas 347 e 405, e 1 de 2,=0 de vão na estaca 605:				
Alv. de aparelho.....	3,=072	30\$413	206\$131	Estavam construídos os encontros.
Alv. ordinária.....	2,170	30\$554	43\$878	
Madeira.....	3,170	271\$336	14\$560	
Ferragens.....	28,1000	7\$840	988\$431	
Preparo e assentamento.....	3,170	—		No preço da mão de obra está o da pedra.
	—	340\$143	1:253\$000	

Estrada de Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros

BOEIROS

Estacas	Vasão	Excavação	Alvenarias		Observações
			Lajões	Ordinarias	
					(Ribeirão Mandinga)
670+11,5	3x3	175, m ³ 500	312,000	791,500	De arco. Os muros ficaram ainda por completar. Escavação com exgotamento.
719+10	0,5x0,6	56,000	69,873	35,220	De pedra secca.
818+12,5	1,0x1,5	105,000	154,093	201,750	Com consolos.
861+5	2x1,50	—	182,610	432,000	Em arco.
861+5	—	—	—	120,750	Alvenaria de tijolo requemado.
945+13	0,7x1,0	59,000	78,672	63,375	
249+8,5	0,7x1,0	46,000	66,640	51,960	
1.010+12	1,5x2	3,000	7,200	2,700	Já construídos. Foram augmentadas calçada e alas a jusante.
1.040+13,9	0,6x1,0	—	7,370	6,600	Aberto.
1.070+8,9	0,5x1,15	—	4,420	5,750	Aberto.
1.116+2	—	15,000	16,170	2,880	Já construído. Augmentado a jusante.
1.261+3,35	0,8x1,10	48,000	58,230	37,290	
1.361+0,7	0,9x1,5	6,000	10,736	—	Já construído. Calçado a jusante.
1.565+0,3	0,5x0,7	10,900	13,952	6,630	Já construído. Prolongamento a montante e jusante.
1.589+7,7	0,8x1,10	—	2,784	2,772	Conclusão do capeamento e das alas.
1.591+9,9	0,8x1,10	32,910	56,466	44,814	
1.678+17,1	0,6x0,8	10,000	16,590	5,200	
1.687+9	0,8x1,10	9,100	18,764	26,730	
1.690+18,2	0,8x1,10	35,830	56,745	45,540	
1.716+17,7	0,7x1,0	25,000	38,390	29,580	
		637,240	1.171,729	1.913,041	

Estrada de Ferro Sabará á Sant'Anna de Ferros

Muros de arrimo

Estacas	Excavação	Alvenaria ordinaria
427+1,5 a 428+14,5.....	106,583	238,253
530+18,6 a 581+16.....	12,180	70,898
593+5 a 595.....	98,000	269,500
596 a 597+10.....	54,000	169,200
1287+1,9 a 1.287+8,9.....	15,200	33,600
1261+1,9 a 1.264+1,9.....	18,680	336,000
844+16,5 a 846+14,5.....	15,850	212,800
	320,493	1.330,251

Tunnel. Com 170, m⁰ de comprimento

KILOMETRO 14

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Materiaes	Mão de obra	
Excavação.....	5.449,100	—	48.769.445	Com escoramento.
Alv. de pedra.....	149,870	2.140.143	4.454.137	Não está incluída a pedra.
Alv. de tijolos....	176,496	6.171.699	5.795.000	Incluído o tijolo.
	—	8.311.842	59.018.582	Havia necessidade de alargamento em todo o comprimento

E. de F. Sabará á Sant'Anna de Ferros

Estação de Caeté

ESTACA 1249+17

N. 8

Designação	Quantidade	Despesa		Observações
		Materiaes	Mão de obra	
Excavação.....	137, ^m 288	—	203.186	Os trabalhos de alvenaria ficaram concluídos.
Alv. de pedra.....	227,786	1.602.220	4.315.500	
Alv. de tijolo.. ..	150,938	2.217.972	4.121.424	
Madeira apparelhada.....	7,832	315.280	86.670	
	—	4.135.472	8.726.780	

N. 9

Materiaes adquiridos

Trilhos, 1.690 toneladas (32 k 1 ^m)	248:430\$000
Chapas de junção, 107 toneladas.....	19:474\$000
Parafusos, 15 toneladas.....	5:505\$000
Grampos, 59 toneladas.. ..	12:803\$000
Uma locomotiva e duas pranchas.....	15:000\$000
Desmontagem, encaixotamento da locomotiva.....	295\$170
Dormentes (36.561).....	61:223\$900
Material telegraphico (para 26 kilometros).....	7:879\$199
Madeira para pontes, incluída a necessaria á ponte, que ficou por construir, do Funil e um pontilhão e para uma ponte de estrada de rodagem em Sabará, 502 ^m , 926.....	43:048\$902
Madeiras para andaime, escoramentos, barracões e cimbres .	11:469\$880
Trilhos Decauville, 1.160 metros de linha.....	2:433\$620
Trolys com mesa 25 e 3 wagonetes.....	4:980\$475
Carrocinhas de mão, 24.....	1:641\$192
Ferramentas (para escavação).....	8:745\$905
Cimento, 1.396 barricas (inclusive frete e transporte).....	22:107\$600
Cal, preta e branca, 8.304 (inclusive o transporte).....	21:585\$000
Dynamite, 228 caixas, detonadores e estopim.....	22:224\$026
Polvora, 7.654,5 kilos.....	10:724\$610
Ferragem, 23.454 kilos.....	10:298\$651
Tijolo, 370.129 milheiros	17:461\$200
Zinco, 1.800 folhas.....	5:726\$000
Lenha, 574 ^m 3,800.....	1:687\$325
Carvão de forja e vegetal.....	8:228\$252
Aço.....	5:911\$365
Materiaes diversos e instrumentos, conforme o quadro geral apresentado.....	27:415\$729
Somma.....	596:304\$931

N. 10

Material empregado e consumido

Trilhos e accessorios	147:509\$184
Dormentes.....	34:710\$720
Madeiras.....	32:564\$562
Cimento e cal.....	36:021\$022
Tijolos.	9:159\$200
Lenha.....	1:525\$550
Lubrificante e estopa.....	824\$136
Dynamite.....	19:636\$454
Polvora.....	10:282\$240
Carvão de forja e vegetal.....	6:818\$259
Ferragens.....	5:597\$261
Aço.....	2:019\$808
Somma,	306:668\$396

N. 11

VENCIMENTOS

Importancia de serviços

Pessoal tecnico e administrativo incluídas na importancia as diarias dos engenheiros do Estado e de empregados do Escriptorio.....	130:157\$730
Pessoal trabalhador das turmas de exploração e locação.....	10:054\$475
de carga, descarga e transporte.....	14:383\$413
Limpeza de obras d'arte, roçada, caminhos de serviço e mudança de estradas de rodagem.....	3:864\$500
Pontes.....	50:339\$232
Pontilhões.....	8:413\$394
Boeiros.....	65:540\$440
Muros.....	22:079\$495
Tunnel.....	59:018\$582
Estação.....	8:726\$780
Pessoal de movimento de terras e ferreiros (volume total 263.721, m ³ 920).....	625:603\$413
Assentamento da via permanente com lastro de cascalho (13.400 m ³).....	47:692\$250
Pessoal do trem de lastro.....	3:995\$894
Somma.....	1.049:869\$598

N. 12

TRABALHOS EXECUTADOS

Resumo

Designação	Materiaes		Importancia do serviço	Importancia total	Observações
	Quantidade	Importancia			
Pontes :					
Escavação.....	206.092	—	2.042.614	90.206.786	
Alvenaria.....	512.564	4.944.541	15.213.451		
Madeira.....	363.076	31.077.488	33.083.067		
Ferragem.....	7.269.930	3.780.365			
Tintas.....	—	65.260			
Pontilhões :					
Escavação.....	27.450	—	83.350	11.875.931	
Alvenaria.....	219.684	2.264.807	6.424.809		
Madeira.....	13.690	1.171.794	1.900.235		
Ferragem.....	62.800	25.956			
Boeiros :					
Escavação.....	637.240	—	4.063.215	95.715.227	
Alvenaria.....	3.084.770	22.600.792	69.051.220		
Murcs :					
Escavação.....	320.493	—	529.429	23.079.495	
Alvenaria.....	1.330.251	—	22.550.066		
Tunnel :					
Escavação.....	5.449.100	—	48.769.445	67.330.424	
Alvenaria.....	326.366	8.311.842	10.249.137		
Estação :					
Escavação.....	137.288	—	203.186	12.862.252	
Alvenaria.....	378.724	3.820.192	8.436.024		
Madeira.....	7.832	315.280	86.670		
Movimento de terras :					
Escavação.....	263.721.920	—	—	660.972.027	Na extensão de 37 kilometros
Dynamite.....	202.000	19.636.454	625.603.413		
Polvora.....	7.337.000	10.282.240			
Carvão.....	—	3.208.112			
Aço.....	3.078.000	2.019.808			
Lubrificantes.....	—	222.000			
Via permanente :					
Dormentes.....	20.760.000	34.710.720	47.692.250	229.912.154	
Trilhos e accessorios.....	13.400.000	147.509.191			
Assentamento com lastro de cascalho.....	—	—			
Trem de lastro :					
Pessoal.....	—	—	3.995.894	6.123.580	
Combustivel.....	—	1.525.550	—		
Lubrificantes.....	—	602.136			
Somma.....	—	—	—	1.198.077.876	

N. 13

Estrada de Ferro «Sabará á Sant'Anna de Ferros»

Alinhamento	Declividade													
	-0,01	0,00	+0,004 a +0,010	+0,0105	+0,011	+0,012	+0,013	+0,014	+0,015	+0,016	+0,017	+0,0172	+0,0175	+0,018
0-0	198,00	4.303,88	5.164,24	194,10	350,20	420,00	452,85	1.121,43	791,70	474,88	1.096,25	1.273,00	484,10	5
1°-20'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	57,00	511,85	—	75,50	—	—	—	39,20	—	31,00	—	31,40	—
5°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	42,90	594,32	—	58,30	130,70	—	498,75	95,90	—	191,50	171,00	56,90	1
7°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	50,00	718,64	—	—	—	—	—	—	147,90	—	319,00	—	—
8°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	15,00	75,40	108,65	—	—	—	—	—	83,00	—	75,00	—	—	—
9°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	148,20	208,45	290,60	—	—	99,30	49,80	—	122,00	41,50	45,00	293,00	—	—
10°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	622,50	941,15	590	—	—	—	441,95	—	173,00	—	149,00	116,70	—
10°-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,00	105,00	158,90	—
11°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11°-20	53,00	1.001,37	1.800,55	—	106,00	29,70	144,60	—	778,00	423,62	85,36	—	387,00	—
	414,20	6.361,50	10.130,00	200,00	590,00	679,70	647,25	2.062,13	1.909,80	1.260,90	1.606,11	2.310,00	1.235,00	6

Em rampa..... 30.884,21
 Em contrarampa..... 414,29
 Em nivel..... 6.361,50
37.660,00

Em recta..... 21.233,51
 Em curva..... 16.426,49
37.660,00

N. 13

Estrada de Ferro «Sabará á Sant'Anna de Ferros»

Alinhamento	Declividade																				Totaes dos alinhamentos
	-0,01	0,00	+0,004 a +0,010	+0,0105	+0,011	+0,012	+0,013	+0,014	+0,015	+0,016	+0,017	+0,0172	+0,0175	+0,0186	+0,019	+0,020	+0,0215	+0,024	+0,025	+0,026	
0-0	198,00	4.303,88	5.164,24	194,10	350,20	420,00	452,85	1.121,43	791,70	474,88	1.096,25	1.273,00	484,10	521,00	438,85	1.635,30	979,20	325,40	364,00	645,13	21.233,51
1°-20'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	57,00	511,85	—	75,50	—	—	—	39,20	—	31,00	—	31,40	14,00	—	100,00	81,90	236,70	—	—	1.178,55
5°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	42,90	594,32	—	58,30	130,70	—	498,75	95,90	—	191,50	171,00	56,90	105,00	65,00	113,00	277,65	—	81,75	—	2.482,67
7°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	50,00	718,64	—	—	—	—	—	—	147,90	—	319,00	—	—	49,60	—	111,25	—	—	—	1.396,39
8°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	15,00	75,40	108,65	—	—	—	—	—	83,00	—	75,00	—	—	—	—	70,00	—	—	6,00	—	433,05
9°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	148,20	208,45	290,60	—	—	99,30	49,80	—	122,00	41,50	45,00	293,00	—	—	—	218,65	—	—	—	—	1.516,50
10°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	622,50	941,15	590	—	—	—	441,95	—	173,00	—	149,00	116,70	—	215,70	207,95	—	37,90	55,00	—	2.966,75
10°-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,00	105,00	158,90	—	—	76,30	—	—	—	—	422,20
11°-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a.....	53,00	1.001,37	1.800,55	—	106,00	29,70	144,60	—	778,00	423,62	85,36	—	387,00	—	713,28	419,40	—	88,50	—	—	6.030,38
11°-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	414,20	6.361,50	10.130,00	200,00	590,00	679,70	647,25	2.062,13	1.909,80	1.260,90	1.606,11	2.310,00	1.235,00	640,00	1.482,43	2.840,60	1.450,00	688,50	506,75	645,13	37.660,00

Em rampa..... 30.884,21
 Em contrarampa..... 414,29
 Em nivel..... 6.361,50
37.660,00

Em recta..... 21.233,51
 Em curva..... 16.426,49
37.660,00

N. 14

**Trabalhos realizados pelo concessionario Guahy
na extensão de 37.660 metros contados a partir
de Sabará:**

Trabalhos preparatorios.....	43:813\$220
Movimento de terras para o leito.....	1:921:516\$610
Movimento de terras para fundações.....	118:340\$240
Alvenarias.....	396:299\$100
Diversos trabalhos.....	12:687\$460
Somma.....	2:492:656\$630
Administração geral e condução dos trabalhos, incluidos es- tudos e locação.....	421:942\$612
Desapropriações e indemnizações.....	84:242\$100
Somma S. E.....	2:998:841\$342

N. 15

**Trabalhos realizados pelo Estado, de 1.º de novem-
bro de 1906 a 15 de dezembro de 1907, na ex-
tensão de 37.660 metros contados a partir de
Sabará:**

Trabalhos preparatorios.....	2:662\$500
Movimento de terras para o leito.....	709:741\$472
Movimento de terras para fundações.....	6:723\$608
Alvenarias.....	161:610\$665
Madeira e ferragem das pontes e pontilhões e mão de obra..	71:104\$145
Limpeza das obras anteriormente feitas.....	1:202\$000
Material e assentamento da linha c/ lastro de cascalho.....	229:912\$154
Estação de Caete'.....	12:862\$252
Transportes diversos e trem de lastro.....	20:506\$993
Somma.....	1.216:325\$789
Material em deposito e em serviço.....	289:636\$535
Administração e condução dos trabalhos, incluidos estudos e locação.....	140:212\$205
Somma.....	1.646:174\$529
Totalidade da despesa do Estado com a construcção:	
Total despendido pelo concessionario Guahy.....	2.998:841\$342
Idem, idem directamente pelo Estado.....	1.646:174\$529
Somma total.....	4.645:015\$871

N. 16

Despesas effectuadas pelo Estado, de 21 de agosto, data da avaliação dos trabalhos pela Central, para fixação do preço da venda da estrada, a 18 de dezembro de 1907, data em que foi realizada a transferencia á União:

Pessoal.....	369:549\$178
Material.....	55:831\$695

Somma.....	425:380\$873
------------	--------------

Total despendido pelo Estado, antes da entrega da estrada á União, com a construcção iniciada em 1.º de novembro de 1906:

Pessoal.....	1.049:809\$598
Material.....	596:304\$931

Somma.....	1.646:174\$529
------------	----------------

FISCALIZAÇÃO DA REDE LEOPOLDINA

RELATORIO DO ENGENHEIRO FISCAL

ANNO DE 1907

FISCALIZAÇÃO DA REDE LEOPOLDINA

Relatório do engenheiro fiscal

ANNO DE 1907

A extensão em tráfego na Rede Mineira da Leopoldina Railway, em 1907, foi de 849, kms 178, assim distribuídos:

Linha do Centro, Porto Novo á Saude.....	368.946
Ramal de Pirapetinga, Volta Grande á Pirapetinga.....	31.150
Ramal de Leopoldina, Vista Alegre á Leopoldina.....	12.479
Ramal de Muriaé, Recreio á Santa Luzia.....	149.149
Ramal de S. Paulo.....	17.712
Ramal de Paraokena, Cysneiros á Paraokena.....	18.000
Ramal do Pomba, Guarany á Pomba.....	27.297
Ramal de Serraria, Serraria á Ligação.....	150.319
Ramal do Rio Novo, F. de Campos á Rio Novo.....	6.964
Ramal de Mirahy, Cataguazes a Mirahy.....	35.350
Ramal de Sereno.....	12.780
Travessão á Silveira Lobo.....	19.032
	<hr/>
	849.178

Recetta e despesa

O movimento financeiro no anno de 1907 foi :

Receita.....	3.734:399\$640
Despesa.....	5.413:152\$304
	<hr/>
Deficit.....	1.678:752\$664

A receita total da rede Mineira assim se distribue pelas linhas que a compõem :

Linhas	1.º semestre	2.º semestre	Total
Linha do Centro e ramaes.....	1.152:212\$680	1.332:668\$190	2.484:880\$870
S. Geraldo a Saude.....	123:463\$120	140:170\$400	263:633\$520
Tombos á Santa Luzia.....	93:401\$400	84:271\$520	177:672\$920
Ligação e sub-ramal do Pomba...	75:623\$900	86:402\$400	162:026\$300
Ramal de Serraria.....	261:167\$950	369:568\$280	630:736\$230
Ramal do Rio Novo.....	6:223\$000	9:226\$800	15:449\$800
	1.712:002\$050	2.022:307\$590	3.734:399\$640

No quadro que se segue são comparadas as receitas mensaes da rede Mineira nos dous ultimos annos de 1906 e 1907.

Mezes	1907	1906	Diferença
Janeiro.....	279:321\$920	184:242\$680	+ 95:079\$240
Fevereiro.....	263:403\$150	108:632\$620	+ 154:770\$530
Março.....	370:455\$950	223:732\$170	+ 146:723\$780
Abril.....	307:759\$680	273:614\$614	+ 34:145\$040
Maio.....	247:948\$110	396:829\$510	- 148:881\$400
Junho.....	243:203\$240	243:534\$040	- 330\$800
Julho.....	259:542\$880	304:094\$350	- 44:551\$470
Agosto.....	410:189\$320	405:695\$610	+ 4:493\$710
Setembro.....	431:242\$980	472:687\$990	- 41:445\$010
Outubro.....	399:475\$500	517:732\$000	- 118:256\$500
Novembro.....	270:709\$530	393:390\$500	- 122:680\$970
Dezembro.....	251:147\$380	354:136\$610	- 102:989\$230
	3.734:399\$640	3.878:322\$720	- 143:923\$080

No quadro seguinte encontramos a discriminação da receita pelas suas diferentes verbas, comparadas com os resultados do anno de 1906:

Designação	1907	1906	Diferença
Passagens de primeira classe.....	162:954\$500	156:226\$600	+ 6:727\$900
» » segunda »	405:191\$700	374:005\$280	+ 31:186\$420
» » ida e volta.....	42:864\$000	37:442\$000	+ 5:422\$000
Bagagens e encomendas.....	132:563\$980	121:462\$440	+ 11:101\$540
Animaes.....	44:610\$200	76:699\$600	- 32:089\$400
Vehiculos.....	420\$400	410\$500	+ 9\$900
Mercadorias.....	2.896:515\$300	3.040:813\$540	- 144:298\$240
Telegrammas.....	31:467\$110	47:329\$460	- 15:862\$350
Armazenagens e certificados.....	9:188\$850	9:470\$300	- 281\$450
Trens especiaes.....	249\$000	1:056\$000	- 807\$000
Rendas diversas.....	8:374\$600	13:407\$000	- 5:032\$400
	9.734:399\$640	3.878:322\$720	- 143:923\$080

« E' feita no quadro que se segue a comparação do movimento do trafego nos annos de 1907 e 1906:

Designação	1907	1906	Diferenças
Passagens de primeira classe.....	84.431	77.030	+ 7.401
» » segunda »	424.582	384.883	+ 39.699
» » ida e volta.....	10.947	11.208	- 261
Bagagens e encomendas.....	5.377.336	4.684.099	+ 693.237
Mercadorias.....	173.547.383	149.853.697	+ 23.693.686
Animaes.....	18.220	28.626	- 10.406
Telegrammas.....	20.365	42.334	- 21.969
Vehiculos.....	35	30	+ 5

A comparação entre as receitas semestrais de 1907 e' 1906 e' feita no quadro abaixo:

Annos	1.º semestre	2.º semestre	Total
1907.....	1.712:092\$050	2.022:307\$590	3.734:399\$640
1906.....	1.430:585\$660	2.447:737\$060	3.878:322\$720
Diferenças.....	+ 281:506\$390	- 425:429\$470	- 143:923\$080

A despesa total da Réde Mineira discrimina-se como mostra o quadro seguinte:

Designação	Pessoal	Material	Total
Administração central.....	615:730\$800	—	615:730\$800
Despesas geraes.....	—	97:840\$054	97:840\$054
Trafego.....	603:399\$910	355:640\$350	959:040\$260
Locomoção.....	712:409\$220	1.019:916\$960	1.732:326\$180
Linha.....	909:768\$050	1.098:446\$360	2.008:215\$010
	2.841:308\$580	2.571:843\$724	5.413:152\$304

Locomoção

Circularam na réde Mineira, em 1907, 42.067 trens, com um percurso total de 1.113.859 kilometros.

A discriminação desses trens, seus percursos e respectivas medias diarias encontram-se no seguinte quadro:

Designação	Numero de trens	Percorso kilometrico	Medias diarias	
			Numero de trens	Percorso kilometrico
Trens de passageiros.....	2.933	270.723	8,04	1.015,70
Trens mixtos.....	10.932	464.050	29,95	1.271,37
Trens de cargas.....	4.269	133.169	11,69	364,85
Trens especiaes.....	9.451	74.849	25,89	205,06
Trens de lastro.....	14.482	71.058	39,68	194,68
	42.067	1.113.859	115,25	3.051,66

O percurso total das locomotivas foi de 1.593.916 kilometros.

No quadro que damos a seguir se encontra o percurso de vehiculos em toda a rede Mineira durante o anno de 1907:

Designação	Numero	Percorso
Carros especiaes.....	4.270	45.851
Carros de primeira classe.....	4.601	436.955
» » segunda ».....	4.288	450.775
» mixtos de passageiros.....	11.614	480.223
» de bagazens.....	4.720	556.278
» » animaes.....	3.587	205.513
» » bagagens e animaes.....	7.954	292.629
Wagons fechados carregados.....	72.017	2.779.149
» » vasilos.....	15.019	826.580
» abertos carregados.....	25.935	515.265
» » vasilos.....	21.389	435.675
	175.394	7.124.893

As despesas de tracção acham-se discriminadas no quadro adiante.

Designação	Pessoal	MATERIAL				Total
		Quantidade		Importancia		
		Locomotivas	Carros	Locomotivas	Carros	
Tracção.....	161:760\$500	—	—	—	—	161:760\$500
Carvão.....	—	8.878.354	—	274:923\$100	—	274:923\$100
Lenha.....	—	30.323	—	110:687\$100	—	110:687\$100
Graxa.....	—	40	2.938	19\$550	1:410\$710	1:430\$260
Óleo.....	—	30.635	5.597	9:441\$270	1:377\$990	10:819\$260
Estopa.....	—	9.308	1.714	5:473\$860	995\$080	6:468\$940
Kerosene.....	—	304	—	76\$310	—	76\$310
Diversos.....	—	—	—	4:772\$100	—	4:772\$100
	161:760\$500	—	—	405:393\$290	3:783\$780	576:937\$570

Nos quadros seguintes são indicadas as locomotivas, carros e wagons que sofreram reparações nas oficinas de Porto Novo e de Bicas:

Officinas de Porto Novo

REPARAÇÃO DE LOCOMOTIVAS

Numero das locomotivas	Natureza da reparação	Numero de vezes
118.....	Reparação media.....	1
120.....	"	1
128.....	"	1
133.....	"	1
138.....	"	1
152.....	"	1
191.....	"	1
195.....	"	1
235.....	"	1
9		9

40.....	Pequena reparação.....	2
41.....	"	2
71.....	"	2
74.....	"	1
79.....	"	1
83.....	"	2
117.....	"	1
118.....	"	1
119.....	"	2
120.....	"	1
121.....	"	1
122.....	"	2
125.....	"	1
126.....	"	1
129.....	"	1
131.....	"	1
136.....	"	2
151.....	"	1
154.....	"	1
156.....	"	1
161.....	"	1
162.....	"	1
166.....	"	1
172.....	"	1
174.....	"	1
177.....	"	3
178.....	"	2
180.....	"	1
183.....	"	1
189.....	"	1
190.....	"	2
191.....	"	1
192.....	"	1
193.....	"	2
194.....	"	2

		Numero de vezes
195.....	Pequena reparação.....	1
196.....	» »	1
212.....	» »	1
215.....	» »	2
225.....	» »	3
226.....	» »	2
228.....	» »	1
229.....	» »	1
232.....	» »	2
238.....	» »	1
239.....	» »	1
<u>46</u>		<u>65</u>

Officina de Bicas

REPARAÇÃO DE LOCOMOTIVAS

Numeros das locomotivas	Natureza da reparação	Numero de vezes
153.....	Pequena reparação.....	1
160.....	» »	1
165.....	» »	1
214.....	» »	1
222.....	» »	1
223.....	» »	1
224.....	» »	1
231.....	» »	1
234.....	» »	1
241.....	» »	1
<u>10</u>		<u>10</u>

Officina de Porto Novo

REPARAÇÃO DE CARROS E WAGONS

Designação	Pequena	Media	Reconstrução	Construção	Total
Carros-salão.....	4	—	—	—	4
Carros de primeira classe.....	1	—	3	—	4
» » segunda »	4	—	3	—	7
» mixtos de passageiros.....	13	—	1	5	19
» de bagagens e correio.....	7	—	—	—	7
Wagons de bagagens e animais..	6	—	1	—	7
» » gado.....	18	—	1	—	19
» » e aves.....	1	—	—	—	1
» fechados.....	87	3	6	—	96
» abertos.....	49	15	12	25	101
	<u>190</u>	<u>18</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>265</u>

Officina de Bicas

REPARAÇÃO DE CARROS E WAGONS

Designação	Pequena reparação	Total
Carros mixtos.....	2	2
Carro de bagagens e animais.....	1	1
Wagons de animais.....	3	3
» fechados.....	68	68
» abertos.....	4	4
	<u>78</u>	<u>78</u>

A despesa das oficinas de Porto Novo e de Bicas, com a reparação do material rodante e com outros serviços feitos para diversas repartições, foi a que consta do quadro abaixo:

Designação	Pessoal	Material	Total
Administração.....	58:242\$220	2:144\$580	60:386\$800
Locomotivas.....	146:926\$140	45:351\$350	192:277\$490
Carros e wagons.....	182:793\$060	337:606\$820	520:404\$880
Officinas.....	64:377\$020	40:443\$180	104:820\$200
Serviços diversos.....	98:305\$280	142:176\$660	240:481\$940
	<u>550:648\$720</u>	<u>567:722\$590</u>	<u>1.118:371\$310</u>

Na despesa constante do quadro acima acha-se incluída a importância despendida com a construção de 5 carros mixtos de passageiros e 25 wagons abertos para cargas.

As despesas feitas para linhas extranhas e para particulares também se acham incluídas na parcella de serviços diversos.

No quadro abaixo é feita a recapitulação das despesas de locomoção:

Designação	Despesas		Despesa por		
	Parciaes	Totales	Trem kilometro	Locomotiva kilometro	Veiculo kilometro
Officinas :					
Administração....	60:386\$800				
Locomotivas.....	192:277\$490				
Carros e vagons...	520:404\$880				
Officinas.....	104:820\$200				
Serviços diversos..	240:481\$940	1.118:371\$310	1.004.051	701.650	156.966
Tracção :					
Pessoal.....	161:760\$500				
Carvão.....	270:923\$100				
Lenha.....	110:687\$100				
Graxa.....	1:430\$260				
Óleo.....	10:819\$260				
Estopa.....	6:468\$940				
Kerosene.....	76\$310				
Diversas.....	4:772\$100	570:937\$570	512.576	358.198	80.132
		1.689:308\$880	1.516.027	1.059.848	237.098

A's despesas acima indicadas devemos acrescentar a importância de 43:017\$300, custo e montagem de uma locomotiva que entrou durante o anno para o serviço do Ramal de Serraria.

Trafego

A despesa do trafego na rede Mineira durante o anno de 1907 foi a que indicamos no quadro seguinte :

Designação	Pessoal	Material	Total
Administração.....	27:531\$820	1:359\$750	28:891\$470
Movimento.....	140:353\$440	2:771\$550	143:124\$990
Estações.....	413:220\$840	47:778\$430	460:999\$270
Almoxarifado.....	22:293\$810	211:302\$420	233:556\$230
Aluguel de carros.....	—	92:468\$200	92:468\$200
	603:399\$910	355:640\$350	959:040\$260

Linha

A despesa effectuada com o pessoal administrativo das residencias, engenheiros, armazenistas, etc., foi a que se vê no quadro abaixo :

Linhas	Pessoal	Material	Total
Linha do centro e ramaes.....	50:366\$170	2:739\$250	53:105\$420
Ramal de Serraria.....	7:909\$900	941\$310	8:851\$210
	58:276\$070	3:680\$560	61:956\$630

Com a policia e vigilancia da linha foi despendido o que consta do quadro seguinte:

Linhas	Pessoal	Material	Total
Linha do centro e ramaes.....	34:383\$000	1:818\$960	36:201\$960
Ramal de Serraria.....	6:257\$850	190\$340	6:448\$190
	40:640\$850	2:009\$300	42:650\$150

Os serviços de conservação ordinaria da linha foram os seguintes

Designação	L. Centro e ramaes	Ramal de Serraria	Total
Nivelamento { Extensão, m.....	132.906	79.238	212.144
{ Terra, m³.....	45.947	17.739	63.686
{ Pedra, m³.....	824	31	855
Vallas limpas m.....	110.544	36.403	146.947
Valletas limpas.....	220.866	75.713	296.579
Exgottos limpos n°.....	110.707	40.714	151.421
Repregação m.....	144.590	65.098	209.688
Juntas niveladas n°.....	34.120	21.107	55.227
Capinação m².....	310.808	29.787	340.595
Roçada m².....	154.910	14.925	169.835
Passagens de nivel n°.....	78	16	94
Boeiros desobstruidos n°.....	446	30	446

Consta do quadro abaixo o material empregado na renovação da via permanente:

Designação	Porciuncula á Santa Luzia	Cataguazes á Ligação	Total
Dormentes, n°.....	24.876	20.062	44.938
Trilhos de 32 kilos, n°.....	6.208	8.190	14.398
Trilhos intermediarios n°.....	32	28	60
Chapas, pares.....	6.322	5.773	12.095
Chapas espciaes, pares.....	6	2.408	2.414
Cruzamentos completos n°.....	8	7	15

O material empregado na substituição da via permanente foi o seguinte:

Designação	Linha do Centro e ramaes	Ramal de Serraria	Total
Dormentes..... n°.....	97.884	20.539	118.423
Trilhos..... n°.....	565	35	600
Chapas..... n°.....	449	52	501
Parafusos..... n°.....	71.975	6.000	77.975
Grampos..... n°.....	379.254	35.590	414.754
Isoladores..... n°.....	53	6	59
Fio..... kilos.....	—	28	28

A despesa feita com a conservação ordinaria foi a que abaixo indicamos:

Designação	Pessoal	Material	Total
Linha do centro e ramaes.....	532:826\$230	366:691\$540	899:517\$770
Ramal de Serraria.....	97:904\$900	63:058\$260	160:963\$160
	630:731\$130	429:749\$800	1.060:480\$930

Além dos serviços de conservação ordinaria da linha, já mencionados, foram feitas as reparações de alguma importancia nos seguintes edificios, obras d'arte etc.

Linha do Centro e ramaes

Estações e edificios. — Foram reparados durante o anno os seguintes:

D. Emilia, Santa Luzia, S. Paulo, S. José, Aracaty, Vau Assu, S. Geraldo, Leopoldina, Banco Verde, Cysneiros, Morro Alto, Patrocínio, S. Manoel, Faria Lemos, Celidonio, Volta Grande, Mello Barreto, Santa Isabel, Recreio, Ubá, Rio Branco, Ponte-Nova, Coelho Bastos, Porciuncula, Teixeira, D. Euzobia, Sobral Pinto, Providencia, Silveira Carvalho, Antonio Prado, Saude, Vista Alegre, Piraua, Coimbra, Carlos Peixoto Filho, Chopotó, Ivahy, Pontal, Diamante, S. Sebastião, officinas do Porto Novo, armazem do Porto Novo, barracão de machinas em Pirapetinga, baracão em Patrocínio, deposito de machinas em Recreio, idem em S. Geraldo, escriptorio da residencia em Palma, ferraria em Palma, estações de Palma e S. Martinho.

Caixas d'agua. Foram reparadas as caixas dos kilometros 25,522 134,890, do ramal de Muriahé; 12,007, do ramal de Paraokena; 17,822, do ramal de S. Paulo; 306,00 da Linha do Centro; e as das estações de Porto Novo, Patrocínio, Recreio Vista Alegre, Ponte Nova, Campo Limpo, Teixeira, Santa Luzia, Cataguazes, S. Geraldo, Santo Antonio, Uba, S. Sebastião, Ivahy e Pirapetinga.

Pontes. — Foram reparadas as pontes do kilometro 1, do Ramal de S. Paulo, kilometro 14,660—163,739—191,700—290,800—147,660, da Linha do Centro; kilometro 21, do Ramal do Pomba; 95,640 e 138,000, do Ramal de Muriahé; das estações de Cysneiros, de Aracaty e mais as dos kilometros 193,354—7,500—288,630—163,735, da Linha do Centro.

Pontilhões. — Os dos kilometros 6,050—5,007—4,650—2,500—10,625 do Ramal de Leopoldina; 54,870—88,567—137,292, da Linha do Centro.

Boeiros. — Os dos kilometros 93,528—187,00—220,00—366,00—338,00—344,00—367,00—151,915—152,063—152,246—269,500—19,100—297,240—260,317—326,740—324,824—297,340—221,010—201,944—167,712—168,740—250,010—250,100, da Linha do Centro; 27,280—19,743—20,130, do Ramal de Pirapetinga; 7,00—13,00, do Ramal do Pomba. Substituiram-se tambem vigas novas em 69 boeiros abertos e foram construidos 9 boeiros entre os kilometros 192,00 e 366,00, da Linha do Centro.

Fossos. — Em Cataguazes, Ponte Nova, S. José, Porto Novo, Patrocínio, S. Geraldo, Recreio e kilometros 30,00 e 31,00 da Linha do Centro.

Casas de turmas. — Nos kilometros 87,00—291,00—50,00—337,885—138,500, da Linha do Centro; 5,00 do Ramal de S. Paulo; 145,00—23,00 e 103,00 do Ramal de Muriahé; e 10,00, do Ramal de Paraokena.

Muros de arrimo. — Nos kilometros 206,985—217,00—219,695—57,00—217,748—95,668—292,620—59,00, da Linha do Centro; kilometros 54,00—85,668—89,495, do Ramal de Muriahé; e o da Estação de Ubá.

Cercas. — Nos kilometros 5,276—6,196—132,00—86,00—133,00—134,00 do Ramal de Muriahé; 114,945 a 116,003—326,740 a 326,898—164,00 a 180,00—133,00 a 142,00—167,712 a 168,740—29,00 a 30,00 79,00 a 80,00 da Linha do Centro; e mais todas as cercas entre Ligação e Cataguazes e as do Ramal de Pirapetinga.

Diversos. — Gyrador de Mello Barreto, valla de machinas de Volta Grande, rotunda em Porto Novo.

Continuou-se com a renovação das linhas entre Porciuncula e Santa Luzia e entre Cataguazes e Ligação.

Ramal de Serraria

Estações e edificios. — Foram reparados durante o anno os seguintes:

Santa Helena, Serraria, S. Pedro, Silveira Lobo, Guarany, Rochedo, Tupy, Roça Grande, Furtado de Campos, S. João Nepomuceno, officinas de Bicas, casa do Almojarifado em Bicas, escriptorio da inspeccão do trafego e barracão de locomotivas em Bicas.

Casas de turmas. — As dos kilometros 39,300—64,540—138,500 15,160—15,120—44,00—58,00.

Caixas d'agua. — As dos kilometros 15,776—56,385—48,573—120,00 e as das estações de Guarany, Bicas e Serraria.

Pontes. — As dos kilometros 42,080—141,560.

Pontilhões. — O do kilometro 104,462.

Muros de arrimo. — Os dos kilometros 32,00 e 56,600.

Boeiros. — Os dos kilometros 141,00—51,400—23,824—119,193.

Cercas. — As dos kilometros 107,760—113,160—121,238 a 122,437 17,00—42,082 a 43,200—119,477 a 120,240 e a da estação de Rochedo.

Diversos. — Reforcaram-se aterros dos kilometros 1,00 e 200,00—107,600 a 108,050—119,146—116,400 e 56,600. Construiu-se um embarcalouro de porcos em Furtado de Campos, uma plataforma em Guarany, um deposito de carros em Bicas e concluiu-se a renovação do ramal.

Nos tres quadros que seguem, recapitulamos a despesa total da linha:

Linha do Centro e Ramaes

Designação	Pessoal	Material	Total
Administração.....	50:366\$170	2:739\$250	53:105\$420
Polícia e vigilância.....	34:383\$000	1:818\$960	36:201\$960
Conservação ordinaria.....	532:826\$230	366:691\$540	899:517\$777
Conservação extraordinaria.....	137:175\$620	644:702\$400	781:878\$020
Auxílios.....	24:591\$940	—	24:591\$940
Telegrapho.....	6:740\$490	1:801\$870	8:542\$360
	786:083\$450	1.017:754\$020	1.803:837\$470

Ramal de Serraria

Designação	Pessoal	Material	Total
Administração.....	7:909\$900	941\$310	8:851\$210
Polícia e vigilância	6:257\$850	190\$340	6:448\$190
Conservação ordinária.....	97:904\$900	63:058\$260	160:963\$160
Conservação extraordinária.....	6:172\$610	16:443\$510	22:616\$120
Auxílios.....	3:988\$710	—	3:988\$710
Telegrapho.....	1:451\$230	58\$920	1:510\$150
	123:685\$200	80:692\$340	204:377\$540

Despesa total da linha

Designação	L. Centro e ramaes	Ramal de Serraria	Total
Administração.....	53:105\$420	8:851\$210	61:956\$630
Polícia e vigilância.....	36:201\$960	6:448\$190	42:650\$150
Conservação ordinária.....	899:517\$770	160:963\$160	1.060:480\$930
Conservação extraordinária.....	781:878\$020	22:616\$120	804:494\$140
Auxílios.....	24:591\$940	3:988\$710	28:580\$650
Telegrapho.....	8:542\$360	1:510\$150	10:052\$510
	1.803:837\$470	204:377\$540	2.008:215\$010

Telegrapho

O serviço de conservação de linhas telegraphicas e reparação de appparelhos foi feito com toda a regularidade no anno de que tratamos.

A despesa com esse serviço foi a seguinte:

Pessoal.....	8:191\$720
Material.....	1:860\$790
Total.....	10:052\$510

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1908.— *Joaquim Egas.*

ESTRADA DE FERRO JUIZ DE FO'RA AO PIAU**RELATORIO**

DO

Engenheiro fiscal

ANNO DE 1907

Estrada de Ferro Juiz de F6ra ao Piau

O movimento financeiro desta estrada, no anno de 1907, foi:

Receita.....	265:036\$740
Despesa.....	289:215\$346
<i>Deficit</i>	24:178\$606

Verificou-se no anno de 1907 um *deficit* de 24:178\$606 contra o de 41:744\$365, no anno de 1906.

A receita acima indicada proveiu das seguintes verbas:

Designação	Importancia
Passagem de 1.ª classe.....	21:854\$840
Idem de 2.ª classe.....	23:942\$200
Bagagem e encomendas.....	12:564\$840
Animaes.....	1:557\$100
Vehiculos.....	90\$400
Mercadorias.....	50:161\$500
Cafe'.....	148:874\$200
Telegrammas.....	1:879\$550
Diversos.....	4:312\$110
	265:036\$740

No quadro seguinte indicamos o movimento de passageiros, mercadorias, etc., que produziram a renda constante do quadro anterior:

Designação				
Passageiros de 1.ª classe....	10,291			
Idem de 2.ª classe.....	27,181			
Bagagens e encomendas...	21.937	volumes, com	572.598	kilos
Animaes.....	673			
Vehiculos.....	9			
Mercadorias.....	180.383	volumes, com	9.995.568	kilos
Cafe'.....	102.106	volumes, com	6.166.124	kilos
Telegrammas.....	2.437	com.....	27.675	palavras

A despesa do anno assim se discrimina:

Administração central.....	26:637\$400
Trafego.....	69:131\$520
Locomoção.....	119:724\$322
Linha.....	73:722\$104
	289:215\$346

O serviço de tracção foi feito por 4 locomotivas.

Circularam na linha, durante o anno, 1.181 trens, que effectuaram um percurso de 54.741 kilometros, conforme se descremina no quadro que se segue:

Numero de trens	Designação	Percurso
727	Trens ordinarios de passageiros.....	45.104 kilometros
3	Trens especiaes de passageiros.....	84 "
350	Trens de lastro.....	3.850 "
101	Trens especiaes de cargas.....	5.703 "
1.181		54.741 "

O numero e percurso de vehiculos foi o que encontramos no quadro abaixo:

Numero	Designação	Percurso
766	Carros de 1.ª classe.....	46.740
747	" " 2.ª classe.....	45.600
734	" " bagagem.....	45.003
2.198	" " mercadorias carregados.....	33.349
554	" " mercadorias vasio.....	18.771
80	" " animaes carregados.....	3.662
40	" " animaes vasio.....	1.305
409	Pranchas carregadas.....	14.201
201	" vasio.....	4.561
5.729		263.282

O consumo total de combustiveis e lubrificantes foi:

Carvão.....	469.022	kilos
Lenha.....	2.893	metros cubicos
Graxa.....	3.021	kilos
Oleo.....	1.336	litros
Estopa.....	1.038	kilos
Kerosene.....	1.551	litros

Os serviços de conservação ordinaria da linha constaram do seguinte:

Nivelamento	Extensão, metros.....	24.280
	Terra, metro cubico.....	16.989
	Pedra, metro cubico.....	170
	Vallas limpas, metros.....	14.026
	Vallas novas, metros.....	1.077
	Valletas limpas, metros.....	58.923
	Valletas novas, metros.....	10.808
	Roçada, metro quadrado.....	2.230
	Capinação, metro quadrado.....	175.486
	Repregação, metros.....	56.407
	Boeiros limpos, numero.....	307
	Boeiros novos, numero.....	31
	Exgottos limpos, numero.....	27.153
	Exgottos novos, numero.....	14.313
	Juntas niveladas, numero.....	25.326

O material empregado na substituição da via permanente foi o que damos adiante:

Grampos.....	2.081
Parafusos.....	4.721
Dormentes.....	13.866

Rio, 30 maio de 1908. — *Joaquim Egas.*

Estrada de Ferro Muzambinho

RELATORIO DO ANNO DE 1907

O presente relatorio refere-se ao anno de 1907, em que a Estrada esteve sob a administração da Companhia Muzambinho até 30 de novembro, e do governo do Estado durante o mez de dezembro.

De accordo com a escriptura de venda e encampação, datada de 24 de outubro de 1907, o governo do Estado de Minas, tendo chamado a si a Estrada, nomeou-me para dirigil-a e no curto periodo de um mez que me restava, procurei, do melhor modo possivel, manter o trafego que felizmente se fez normalmente.

ESTRADA DE FERRO MUZAMBINHO

LINHA PRINCIPAL

Relatorio do anno de 1907

Continuaram paralyzados os trabalhos de construcção da estrada.

A extensão total da linha em trafego foi no anno de 1907 de 151, ^{km}.990 metros, sob a denominação de Linha Principal.

Conservação ordinaria e extraordinaria e substituições na via permanente

No primeiro semestre do anno de 1907, ainda foi necessario mater a turma de lastro, comquanto reduzida, para o inteiro restabelecimento da segurança da linha, cujo estado actual é bom.

Do quadro abaixo constam os diversos trabalhos executados na linha:

Linha reparada.....	52.149 ^m
Excavações em terra.....	34.078 ^m ³
Valletas novas.....	3.060 ^m
» limpas.....	26.657 ^m
Exgottos novos.....	17.190 ^m
» limpos.....	14.194 ^m
Boeiros novos.....	346
Linha capinada.....	530.750
Linha repregada.....	85.476 ^m
Juntas niveladas.....	4.765
Roadas.....	124.300 ^m

O material substituido durante o anno foi o seguinte:

Dormentes.....	29.355
Trilhos.....	210
Accessorios { chapas de junção.....	244
{ parafusos.....	4.010
{ pregos.....	9.915

Lastro ordinario.....	21.126 ^{m3}
» de pedra.....	578 ^{m3}
Postes para telegrapho.....	208
» cercas.....	936
Isoladores.....	15
Apparelhos telegraphicos.....	1

Telegrapho

A linha telegraphica que continúa a ser de fio singelo, funcio-
nou com certa regularidade, não havendo interrupções nas trans-
missões dos despachos nem reclamações.

Cercas

E' sensível a falta de cercas na linha e as que a estrada cons-
tróo são danificadas e arrancadas por particulares, já para se uti-
lizarem do arame, já para fazerem passagem afim de encurtar dis-
tancias. — Durante o anno construiu a estrada, em varios pon-
tos da linha, 1.887 metros de cercas de arame farpado.

Despeza

Com o serviço de conservação da linha e edificios foi despen-
dido:

Com o pessoal.....	132:535\$000
« o material.....	73:458\$048
Total.....	205:993\$048

Locomoção

MATERIAL RODANTE

O effectivo do material rodante da Estrada compõe-se de: 10 loco-
motivas, todas procedentes da fabrica « Baldwin » — da America do
Norte; — 14 carros de 1.^a classe, 2.^a e mixtos para passageiros;
4 wagões de bagagem e correio; 2 carros para inflammaveis; 34 ditos
para mercadorias e 17 de lastro.

O quadro seguinte mostra os pesos, dimensões e estado das
locomotivas e vehiculos.

Classificação e estado do material rodante em 31 de dezembro de 1907

LOCOMOTIVAS

Procedencia	Tipo	Peso em kilo-grammas		Numero de rodas motrizes	Diametro em m/m				Numero		
		Total	Adherente		Diametro dos cy-lindros	Curso do embolo	Diametro das ro-das motrizes	Em estado de ser-viço	Em reparação	Total	
Estados Unidos da America do Norte....	America	24.970	16.344	4	356	457	1.250	2	1	3	
Idem.....	Mogul	22.690	19.051	6	356	457	1.080	3	1	3	
Idem.....	»	20.865	17.690	6	330	457	1.050	1	1	1	
Idem.....	»	25.400	21.772	6	381	457	1.080	2	1	2	
Idem.....	Lastro	14.969	14.969	6	279	406	950	1	1	1	

VEHICULOS

Designação	Procedencia	Serie	Lotação de cada veículo	Peso morto de cada veículo	Numero		
					Serviço	Reparação	Total
Carruagens de 1.ª classe.....	E. U. A. do Norte		48 passageiros	10.662	3		3
» 2.ª »	»		38 »	10.662	1		1
» mixtas	»		60 »	9.568	4		4
»	»		50 »	10.212	2		2
»	»		54 »	10.212	2		2
»	»		50 »	10.212	1		1
»	»		10.000 kilog.	9.313	1		1
Wagons correio e bagagem (8 rodas).....	Off. E. F. M.		12.000 »	11.814	1		1
»	E. U. A. do Norte		10.000 »	8.813	1		1
»	»		5.000 »	4.400	1		1
»	»		15.000 »	8.418	10		10
» para mercadorias.....	»		12.000 »	6.543	20		20
» inflamáveis.....	»		12.000 »	8.000	1		1
» tubulares fechados.....	Belgica		10.000 »	7.500	1		1
» abertos.....	»		20.000 »	8.200	4		4
» gondula.....	»		20.000 »	6.800	3		3
» lastro.....	Comp. Edificadora		14.000 »	5.000	1		1
»	E. U. A do Norte		12.000 »	4.610	7	3	10

124

125

Tracção

O percurso total das locomotivas que percorreram a linha durante o anno foi de 136.447 kilometros, inclusive manobras.
Estas locomotivas consumiram os lubrificantes e combustivel constantes do quadro que se segue:

Designação	Locomotivas		Vehiculos	
Carvão	25.283 kilog.	1:588\$591		
Lenha.....	4.543 ^{m3}	15:815\$107		
Oleos.....	3.902 litros	2:106\$795	1.104 litros	488\$916
Estopa.....	826 kilog.	599\$425	118 ^{kg} ,5	86\$025
		20:109\$918		574\$941

O quadro em seguida mostra o mesmo consumo por locomotiva e vehiculo kilometro:

Designação	Locomotivas		Vehiculos	
Carvão.....	0,41	\$011		
Lenha.....	0,03105	\$372		
Oleos.....	0,081	\$050	0,004	\$0,1
Estopa.....	0,006	\$004	0,0004	\$0,06

Officinas

Nas officinas fizeram-se reparações nas locomotivas e carros, além de varios serviços para outras dependencias da estrada.

O quadro abaixo dá o numero de locomotivas e vehiculos que deram entrada nas officinas e o grau de reparações que soffreram:

Reparação do material rodante no anno de 1907

Designação	Pequenas reparações	Reparação media	Reparação geral	Total
Locomotivas.....	29	4	4	37
Carros de passageiros 1.ª..	1	1	1	3
» mixtos.....	7	4	—	11
» bagagem.....	6	—	1	7
» mercadorias....	38	6	10	54
Wagons de lastro.....	5	—	2	7

Despesas

Montaram em 36:463\$878 as despesas com a tracção, sendo:

Pessoal.....	21:344\$060
Material.....	15:119\$818
Total.....	36:463\$878

e com as officinas foi despendido com:

Pessoal.....	50:998\$470
Material.....	49:231\$170
Total.....	100:229\$640

Movimento de trens

Correram durante o anno na linha principal 975 trens, subdivididos em:

mixtos 730 com o percurso de 506.885 kilometros
especiales 52 » » 6.484 »
de lastro 193 com o percurso de 9.696 kilometros,

Estes trens foram compostos com os carros do quadro abaixo:

Carros de 1.ª classe	56	com o percurso de	6.633 kilometros
» » 2.ª »	74	» » »	4.888 »
» mixtos —	735	» » »	111.044 »
Wagões de bagagem	722	» » »	110.408 »
» » mercadorias	2.058	» » »	168.564 »
» » animaes	402	» » »	24.607 »
» » inflammas	80	» » »	4.892 »
» » lastro	305	» » »	7.299 »

tendo sido o percurso total dos carros vazioes 64.973 kilometros e em numero de 946.

Accidentes

Deram-se pequenos descarrilamentos durante o anno sem grande importancia, não tendo navido avarias no material.

Contabilidade

A receita da linha principal no anno de 1907 foi de 540:941\$455, distribuida pelas seguintes verbas:

Passagens	67:369\$400
Bagagem e encomendas.....	14:101\$500
Animaes.....	8:092\$300
Carros.....	32\$800
Mercadorias.....	442:173\$360
Telegrapho.....	4:851\$095
Armazenagens.....	882\$000
Diversos.....	3:439\$000
Total.....	540:941\$455

tendo sido a despesa de 488:963\$261, assim distribuida:

Directoria.....	48:570\$785
Tráfego	89:236\$168
Locomoção.....	136:691\$518
Linha.....	205:993\$048
Eventuaes.....	8:471\$746
Total.....	488:963\$261

Resumindo verifica-se que, tendo sido

A receita de.....	540:941\$455
E a despesa de.....	488:963\$261
Houve o saldo de.....	51:978\$194

Relatorio do Ramal da Campanha no anno de 1907

Linha e edificios

A extensão total da linha trafegada neste ramal é de 86 kilometros. Esta linha que começa no kilometro 107 da Estrada de Ferro «Minas e Rio» (estação de Freitas) e vai até a cidade da Campanha é de concessão federal e goza da garantia de juros de 4 % sobre o capital máximo de 2.509:500\$000.

Com a conservação ordinaria e extraordinaria deste ramal despendeu-se durante o anno a somma de 109:972\$350, offerecendo o estado da linha completa segurança.

O quadro em seguida mostra os diversos trabalhos executados na linha :

Linha capinada.....	399.657
» roçada.....	40.304
» reparada.....	35.476
» repregada.....	33.909
Valetas limpas.....	44.069
» novas.....	20.343
Exgottos limpos.....	39.397
Atterros reconstruidos.....	3.823m. ³
» reparados.....	1.382m. ³

O material substituido foi o seguinte :

Dormentos	12.881
Trilhos.....	16
Accessorios { Talas de junção.....	132
Parafuzos.....	1.416
Pregos.....	7.197
Postes para telegraphos.....	168
» » cercas.....	5.155
Lastro ordinario.....	33.471m. ³
» de cascalho.....	90m. ³

Cêrcas

Foram construidas novas cêrcas n'uma extensão de 6.550 metros.

Telegraphos

O serviço telegraphico do ramal tem se mantido com regularidade, não tendo havido interrupções prejudiciaes.

Despeza

No serviço da linha, edificios e telegrapho durante o anno despendeu-se :

Com pessoal.....	83:015\$500
» material.....	26:956\$850
Total.....	109:972\$350

Locomoção

A linha do ramal da Campanha foi trafegada durante o anno de 1907 por 4 locomotivas, que fizeram um percurso de 91.448 kilometros, sendo :

Em serviço ordinario.....	66.397 kms.
» » especial.....	12.893 »
» » do lastro.....	12.158 »

e por 5.590 vehiculos que fizeram 254.154 kilometros de percurso.

O quadro abaixo mostra a distribuição destes vehiculos e seus percursos.

186 carros de 1.ª classe.....	10.875 kms.
10 » » 2.ª ».....	644 »
809 » mixtos (1.ª e 2.ª classe).....	61.806 »
767 wagões de bagagens.....	63.933 »
980 » » mercadorias.....	50.006 »
70 » » inflammaveis.....	3.991 »
2.768 » » lastro.....	57.899 »

Total..... 254.154 »

O consumo de combustivel e lubrificantes pelas locomotivas e vehiculos consta do seguinte quadro :

	Locomotivas		Vehiculos	
	Quantidade	Valor		
Carvão.....	8.419ks.	673\$520		
Lenha.....	4.787m. ³	20:518\$710		
Oleos.....	3.159 litros	1:550\$980	578.	199.720
Graxa.....	10ks.	11.600		
Estopa.....	892 »	642.240	141.k	101.520

ou seja por locomotiva e vehiculo kilometro :

	Locomotivas		Vehiculos	
	Quantidade	Valor		
Carvão.....	0,092	\$007. ³⁶		
Lenha.....	0,047	\$224		
Oleos.....	0,034	\$016	0,002	\$000,7
Graxa.....	0,0001	\$000,1		
Estopa.....	0,009	\$007	0,0005	\$000,4

Officinas

Este ramal não possui oficina propria; tem apenas uma pequena ferraria onde são executados os ligeiros reparos de que necessita o material rodante; as reparações de maior vulto são feitas nas oficinas geraes da Estrada.

Despesas

Com o serviço da locomoção despendeu-se durante o anno.....
68:255\$507 sendo :

Com pessoal.....	29:331\$195
» material.....	38:924\$312
Total.....	68:255\$507

Circularam durante o anno no Ramal da Campanha 1.129 trens, que fizeram o percurso total de 84.277 kilometros e foram :

730 trens mixtos.....	62.076 kms.
184 » especiaes.....	10.786 »
213 » de lastro.....	11.421 »

Os vehiculos em serviço foram utilizados, conforme o quadro abaixo :

Numero de viajantes embarcados em 1.ª classe.....	5.070. ⁵
Idem, idem 2.ª classe.....	16.204. ⁵
Idem idem das duas classes.....	21.276. ⁰
Idem, idem, transportados a 1 kilom., 1.ª classe.....	256.362. ⁵
Idem, idem, 1 kilom. em 2.ª classe.....	587.498. ⁰
Idem idem das duas classes.....	843.860. ⁵
Percurso kilometrico medio 1 viajante 1.ª classe.....	50. ⁸⁶
Idem, idem, 1 viajante em 2.ª classe.....	36. ²⁵
Idem idem das duas classes.....	39. ⁶⁹
Numero medio de viajantes por trem, 1.ª classe.....	1. ⁸³
Idem, idem, em 2.ª classe.....	3. ⁷⁵
Idem, idem, total.....	5. ⁸⁴

Percursos dos logares offerecidos :

em 1.ª classe.....	1.525.670
em 2.ª classe.....	2.000.490
total.....	3.526.160

Relação % entre o percurso dos logares offerecidos e os occupados :

1.ª classe.....	16. ⁸⁰
2.ª classe.....	29. ³⁶
Total.....	23. ⁰²
Animaes embarcados.....	575
» transportados a 1 kilom.....	20.231
Percurso kilometrico medio de animal.....	35.184
Numero de carros embarcados.....	2
Idem, idem, transportados a 1 kilom.....	53
Percurso kilometrico medio de 1 carro.....	26. ⁵
Toneladas de bagagens e encomendas transportadas.....	376.403
Idem, idem, a 1 kilometro.....	17.910. ⁵³⁹
Percurso kilometrico medio de 1 tonelada.....	47. ^{k 656}
Toneladas de mercadorias embarcadas.....	6.216. ⁴¹²⁵
Idem, idem, transportadas a 1 kilometro.....	347.784. ⁵⁵¹⁴
Percurso kilometrico medio de 1 tonelada.....	55. ^{k 94}
Numero medio de toneladas embarcadas por wagões kilometro...	6.00
Idem, idem, por trem kilometro.....	5.603
Relação % entre o percurso dos wagões de cargas vasio e o percurso total.....	14. ⁵³
Idem, idem, entre o numero de toneladas kilometro de mercadorias e a capacidade dos wagões carregados ou vasio.....	50. ⁶³

Accidentes

Durante o anno de 1907 não se deram no Ramal da Campanha accidentes que merecessem ser annotados.

A receita total do Ramal da Campanha foi no anno de 1907, como se segue :

Passageiros de 1.ª classe.....	3.279. ^{417/2}	54:442\$300
» de 2.ª classe.....	16.135. ^{36/2}	
» de ida e volta.....	867	
Bagagens e encomendas.....	376.403 ks.	12:107\$200
Animaes.....	575	585\$800
Carros.....	2	10\$400
Mercadorias.....	6.216.125 »	73:629\$000
Telegrammas, 3.407 com.....	36.550 pal.	4:782\$040
Armazenagens.....	—	250\$100
Renda eventual.....	—	6:646\$300
Total.....		152:453\$140

Tendo a despesa total sido :

Directoria.....	17:285\$000	
Contabilidade.....	8:985\$280	
Caixa e pagadoria.....	2:781\$690	
Expediente.....	4:645\$265	33:697\$235
Trafego :		
Administração.....	7:338\$870	
Movimento.....	77:550\$065	
Estações.....	28:494\$186	43:588\$121
Locomoção :		
Tracção.....	33:381\$416	
Officinas.....	34:874\$091	68:255\$507
Linha :		
Via permanente..	109:869\$630	
Telegrapho.....	102\$720	109:972\$350
Eventuaes.....	—	1:558\$230
Total.....	—	257:071\$443
Resumindo, vê-se que o Ramal teve uma receita		
de.....	152:453\$140	
E uma despesa de.....	257:071\$443	
Havendo—deficit de.....		
Que ficou reduzido a.....	104:618\$303	
levada em conta a garantia de juros recebida	4:238\$300	
do Governo Federal na importancia de rs. 100:380\$000		

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1908.—*Joaquim Egas.*

Companhia Viação Ferrea Sapucahy (Linhas da Rede Mineira)

Relatorio relativo ao anno de 1907

Continuam normaes os serviços desta Companhia a meu cargo, como engenheiro fiscal do governo de Minas Geraes.

Tem sido regularmente mantido o trafego em suas linhas, tanto para passageiros como para mercadorias, satisfazendo o mais possível ás exigencias da zona que está servindo.

E' assim que o horario em vigor tem sido quasi que pontualmente observado, correndo os trens com toda a regularidade em uma linha que vae sensivelmente se modificando para melhor, pelas consolidações nos pontos fracos, apresentando-se durante o anno proximo findo em boas condições de estabilidade e segurança.

Correu regularmente nesse periodo o serviço de reforma de dormentes e tambem o de conservação da via permanente, edificios e mais dependencias da Estrada, taes como estações, casas de turmas, officinas, onde os serviços de reparos e concertos foram activos.

Sem incidente algum digno de nota correu o trafego, não havendo a se notar durante o periodo em questão, collisões, desastres do qualquer natureza nem grandes atrasos dos trens.

Tive occasião de lembrar em meu relatorio anterior a deficiencia de numero dos carros, especialmente para cargas e, si bem que, continuando esta, a Companhia não se tem poupado a sacrificios de grandes esforços e boa vontade para, dando maior intensidade aos serviços, fazer os transportes com a celeridade possível, evitando nas estações da Estrada o accumulo desmedido de mercadorias que só muito mais tarde podiam chegar aos respectivos destinos; com a actividade dada a esse serviço foram attendidas e evitadas as reclamações que nesse sentido e com toda a justiça partiam dos interessados obrigados a se utilizarem desse meio de transporte; pelo desempenho desse serviço merecem louvores a Companhia e especialmente o sr. Chefe do trafego, incançavel em procurar attender a todos os interesses.

Relativamente a um acto ultimo da Companhia Sapucahy, proposto ao Governo e por este approved — qual o de fornecer caixas de madeira aos lavradores de batatas, pelo custo que lhe ficava em suas officinas e fazendo modificação de uma para outra tarifa mais baixa para esse producto, só ha a louvar o beneficio dahi decorrido, porquanto, facilitando as condições de transporte, em custo e acondicionamento, o producto torna-se naturalmente mais vendavel, concorrendo para o desenvolvimento maior dessa lavoura, já de si importante.

Directamente tem chegado ao meu conhecimento reclamações contra o descuido da Companhia Sapucahy, quanto ao resultado da utilização da lenha como combustível em suas locomotivas, pela projecção de fagulhas inflammadas que, com facilidade podem fazer pagar incendios em propriedades particulares, marginaes á Estrada, como pode ser frequente nos tempos de grandes seccas.

Parece-me que este inconveniente poderá ser facilmente removido desde que a Companhia adopte para as suas locomotivas um dispositivo especial que evite essas projecções, e já adoptado por outras estradas em analogas condições.

Pelos quadros estatísticos que me foram fornecidos pela Companhia, de accordo com o regulamento em vigor, verifica-se que em 1907 foram transportados nas linhas da rede mineira 27.103 passageiros de 1.ª classe e 59.027 de 2.ª, com uma renda total de 234.307\$590, nos 407 kilometros em trafego.

No mesmo período circularam em suas linhas, nos serviços ordinario e especial, e nas duas secções, 3.743 trens, com um total de 22.692 vehiculos.

A quantidade de bagagens e encomendas foi de 1.465 toneladas, com a renda bruta de 52.133\$320.

Quanto a mercadorias o movimento se elevou a 37.199 toneladas, com uma renda bruta de 475.845\$800.

Nas 2 secções da Companhia, em uma extensão media em trafego de 407 kilometros, a receita geral foi de 812.285\$729, conforme o anexo n. 17, ao lado de uma despesa de 1.155.922\$010, cumprindo notar que para estes algarismos concorreram:

1.ª Secção:	
Soledade a Eleuterio 273 kilometros.	
Receita — 721.769\$870 e despesa de.....	846.620\$52
2.ª Secção:	
Soledade a Ribeirão das Furnas — 39 kilometros.	
Receita — 44.251\$850 e despesa de.....	97.401\$250
Rio Preto a Carvalhos — 95 kilometros.	
Receita — 46.264\$009 e despesa de.....	211.900\$832

Pelo annexo n. 17 se verifica, pois, um deficit total de 343.636\$881 e pelo documento n. 14 se verifica que o deficit por hilometro de extensão media em trafego é de 844\$316, cumprindo notar que o maior deficit, para os diferentes trechos, corresponde aos 95 kilometros do Rio Preto a Carvalhos, que ascende a 1.743\$545.

Os documentos fornecidos pela Companhia attestam claramente o seu estado actual, para se verificar que não pode ser lisongeiro o seu estado actual.

Pelos mesmos documentos estão demonstrados o consumo em quantidade, com o respectivo custo de carvão, lenha, oleos, graxas e estopa, bem como discriminadas sua recoita e desposas, o dados referentes á demonstração dellas, transporte de animaes, carros, etc.

Nada ha a dizer quanto á boa execução dos contractos da Companhia, que continúa a cumpril-os com toda a regularidade.

O mesmo com referencia á policia das linhas rigorosamente mantida.

São estes, sr. director, os esclarecimentos e dados que julgo dever prestar, relativamente á Estrada sob minha fiscalização, durante o anno findo de 1907.

Benjamin Brandão.

Engenheiro fiscal da E. F. Sapucahy.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1908.

Annexo
COMPANHIA VIAÇÃO
Consumo de combustível, lubrificante
 LINHA MINEIRA—2.ª SECÇÃO—DE SO
 EXTENSÃO EM TRAFEGO
 1.º NO SERVIÇO DO TRAFEGO, ORD

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total				
Locomotivas.....	55.630,000	2:907\$181	3.022.000	6:047\$400
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	55.630,000	2:907\$181	3.022.000	6:047\$400
B) por locomotiva—kilometro, por trem				
por locomotiva—kilometro	1,739	\$090	0,094	\$188
» trem—kilometro....	1,988	\$103	0,108	\$223
» vehiculo—kilometro...	0,788	\$032	0,042	\$085
» tonelada—kilometro..	0,340	\$017	0,018	\$037

2.º No serviço

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total.....	207,000	10\$914	58,000	116\$000
Locomotivas.....	207,000	10\$914	58,000	116\$000
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	207,000	10\$914	58,000	116\$000
B) por locomotiva—kilometro				
Por locomotiva—kilometro	0,536	\$029	0,150	\$300
» vehiculo—kilometro...	0,403	\$029	0,114	\$229

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco. Confero.—

n. 1
FERREA SAPUCAHY
e estopa durante o anno de 1907
 LEADE AO RIBEIRÃO DAS FURNAS
 — 39 KILOMETROS
 NARIO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
871.000	698\$131	1.651.000	573\$296	385.000	314\$768
199.000	87\$278	349.000	141\$365	298.000	243\$568
1.070.000	785\$409	2.000.000	714\$661	683.000	558\$336
— kilometro e por vehiculo — kilometro					
0,027	\$021	0,051	\$017	0,012	\$009
0,038	\$023	0,071	\$025	0,024	\$020
0,002	\$001	0,005	\$002	0,004	\$003
0,006	\$004	0,012	\$004	0,004	\$003

de lastro

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
16,000	13\$092	40,000	13\$514	10,000	8\$190
12,000	10\$019	34,000	11\$487	8,500	6\$962
4,000	3\$073	6,000	2\$027	1,500	1\$228
16,000	13\$092	40,000	13\$514	10,000	8\$190
e por vehiculo — kilometro					
0,031	\$025	0,088	\$029	0,021	\$018
0,007	\$006	0,011	\$004	0,002	\$002

J. Soares. Visto.—Ed. L., chefe da contabilidade.

Consumo de combustível, lubrificantes

LINHA MINEIRA DO
EXTENSÃO EM TRAFEGO

1.º NO SERVIÇO DO TRAFEGO ORDINARIO,

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total				
Locomotivas.....	91.074,548	3:883\$766	3.593,395	10:386\$923
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	91.074,548	3:883\$766	3.593,395	10:386\$923
B) por locomotiva—kilometro, por trem				
Por locomotiva—kilometro	2,584	\$110	0,101	\$295
» trem—kilometro....	2,630	\$112	0,103	\$300
» vehiculos—kilometro..	0,848	\$036	0,033	\$096
» tonelada—kilometro...	0,291	\$012	0,011	\$033

2.º No serviço

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total				
Locomotivas.....	0,540	23\$371	417,500	1:177\$525
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	0,540	23\$371	417,500	1:177\$525
B) por locomotiva kilometro				
Por locomotiva—kilometro	0,001	\$001	0,012	\$035
» vehiculo—kilometro...	0,001	\$001	0,007	\$020

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.— Francisco Pacheco. Copfere.

e estopa durante o anno de 1907

RIO PRETO A CARVALHOS

— 95 KILOMETROS

EXTRAORDINARIO E ESPECIAL

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
967,298	741\$445	1.037,765	390\$653	312,313	251\$628
469,172	325\$129	—	—	51,212	39\$980
1.436,470	1:066\$574	1.037,765	390\$653	363,525	291\$308
kilometro, por vehiculo—kilometro					
0,027	\$021	0,029	\$011	0,008	\$007
0,041	\$030	0,030	\$011	0,010	\$008
0,004	\$003	—	—	0,001	\$001
0,004	\$003	0,003	\$001	0,001	\$001

de lastro

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
90,000	69\$683	102,000	39\$596	19,550	15\$251
30,000	23\$223	18,000	7\$000	3,450	2\$691
120,000	92\$911	120,000	46\$596	23,000	17\$942
e por vehiculo—kilometro					
0,002	\$002	0,003	\$001	0,001	\$001
0,001	\$001	0,001	\$001	0,001	\$001

—J. Soares. Visto.— Ed. L., chefe da contabilidade.

Consumo de combustível, lubrificantes e

LINHA MINEIRA—1.ª SECÇÃO DE SOLEDADE

EXTENSÃO EM TRAFÉ-

1.º NO SERVIÇO DO TRAFEGO ORDINARIO,

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total				
Locomotiva.....	273.724,000	14:680\$090	22.756,000	46:014\$800
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	273.724,000	14:680\$090	22.756,000	46:014\$800
B) por locomotiva-kilometro, por trem-kilometro				
Por locomotiva-kilometro.	1,095	\$058	0,91	\$183
Por trem-kilometro.....	1,154	\$070	0,095	\$194
Por vehiculo-kilometro....	0,253	\$013	0,021	\$042
Por tonelada-kilometro ...	0,065	\$003	0,054	\$011

2.º—No serviço

Designação	Carvão		Lenha	
	Kilogs.	Reis	Metros cub.	Reis
A) total				
Locomotivas.....	7.480,000	394\$383	1.937,000	3:934\$000
Vehiculos.....	—	—	—	—
Total.....	7.480,000	394\$383	1.937,000	3:934\$000
Por locomotiva-kilometro e por				
Por locomotiva-kilometro.	0,428	\$022	0,108	\$221
Por vehiculo-kilometro ..	0,161	\$008	0,041	\$084

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1903.—Francisco Pacheco.—Confere, J

estopa durante o anno de 1907

AO RIO ELEUTERIO

GO—273 KILOMETROS

ESPECIAL E EXTRAORDINARIO

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
4.680,000	3:801\$768	8.358,000	2:838\$095	1.801,000	1:472\$337
1.467,000	1:174\$438	5.259,000	1:488\$990	1.196,000	1:055\$372
6.136,000	4:976\$106	13.617,000	4:327\$085	2.997,000	2:527\$709
e por vehiculo-kilometro					
0,018	\$015	0,033	\$011	0,007	\$005
0,025	\$020	0,057	\$018	0,012	\$010
0,001	\$001	0,004	\$001	0,001	\$001
0,001	\$001	0,003	\$001	0,001	\$001

de lastro

Graxa		Oleos		Estopa	
Kilogs.	Reis	Litros	Reis	Kilogs.	Reis
408,750	329\$048	712,300	243\$000	150,450	123\$264
136,250	109\$682	125,700	42\$881	26,550	21\$752
545,000	438\$730	838,000	285\$881	167,000	145\$016
vehiculo-kilometro					
0,023	\$018	0,040	\$013	0,008	\$006
0,002	\$002	0,002	\$001	0,001	\$001

Gomes. Visto, Ed. L.

Annexo n. 1--A

Percorso do material rodante durante o anno de 1907

LINHA MINEIRA--2.ª SECÇÃO DE SOLEDADE AO RIREIRÃO DAS FURNAS

EXTENSÃO EM TRAFEGO--39 KILOMETROS

Designação	Quantidade de trens	Percorso	Percorso de loco motivas	Designação	Quantidade de vehiculos	Percorso
Serviço ordinario.....	—	22.502	26.237	Carros de passageiros.....	936	28.353
Trens mixtos.....	729	—	—	Vagões de bagagem.....	1.187	32.922
Idem de cargas.....	—	—	—	Idem de mercadorias carregados	147	3.350
Serviço especial.....	24	1.085	1.220	Idem, idem vasillos.....	20	3.703
Trens de passageiros.....	17	1.722	1.807	Idem de animaes carregados...	22	555
Idem de cargas.....	92	2.650	2.650	Idem, idem vasillos.....	38	855
Idem de lenha.....	3	186	216	Plataformas carregadas.....	24	531
Idem de inspecção.....	14	744	864	Idem, idem vasillos.....	134	1.788
Idem de pagamento.....	—	—	—	Idem de lenha carregadas.....	137	1.798
Idem de soccorro.....	8	376	386	Idem, idem vasillos.....	19	506
Idem de lastro.....	—	—	—	Vagões de lastro.....	—	—
Recapitulação.....	887	28.355	32.380	Recapitulação.....	2.673	71.061

142

2.ª SECÇÃO DO RIO PRETO A' CARVALHOS

EXTENSÃO EM TRAFEGO -- 95 KILOMETROS

Designação	Quantidade de trens	Percorso	Percorso de locomotivas	Designação	Quantidade de vehiculos	Percorso
Serviço ordinario.....	—	29.364	29.952	Carros de passageiros.....	330	30.904
Trens mixtos.....	307	—	—	Vagões de bagagem.....	—	—
Idem de cargas.....	—	—	—	Idem de mercadorias carregados	823	57.219
Serviço especial.....	—	—	—	Idem idem vasillos.....	109	5.562
Trens de passageiros.....	59	3.867	3.899	Idem de animaes carregados...	—	—
Idem de cargas.....	—	—	—	Idem idem vasillos.....	139	6.471
Idem de lenha.....	8	580	580	Plataformas carregadas.....	145	7.139
Idem de inspecção.....	8	760	760	Idem vasillos.....	—	—
Idem de pagamento.....	1	48	48	Idem de lenha carregadas.....	—	—
Idem de soccorro.....	222	33.409	33.409	Idem idem vasillos.....	4.452	58.418
Idem de lastro.....	—	—	—	Vagões de lastro.....	—	—
Recapitulação.....	605	68.028	68.648	Recapitulação.....	5.998	165.713

143

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco.—Confere, J. Sousa, Visto, Ed. L.

Annexo n. 1 A

Companhia Viação Férrea Sapucahy

PERCURSO DO MATERIAL RODANTE DURANTE O ANNO DE 1907

Linha Mineira—1.ª SECÇÃO DE SOLEDADE AO RIO ELEUTERIO

EXTENSÃO EM TRAFEGO—273 KILOMETROS

Designação	Quantidade de trens	Percorso	Percorso de locomotivas	Designação	Quantidade de veículos	Percorso
Serviço ordinario:				Carros de passageiros.....	2.467	330.993
Trens mixtos.....	1406	186.494	196.914	Vagões de bagagem.....	1.528	195.889
» de cargas.....	301	24.935	26.410	» de mercadorias carregados.....	4.943	306.699
Serviço especial:				» » vazios.....	828	41.233
Trens de passageiros..	16	2.132	2.272	» » animaes carregados.....	803	73.231
» de cargas	55	4.161	4.526	» » vazios.....	824	56.789
» de lenha	178	7.595	7.595	Plataformas carregadas.....	380	19.260
» de inspecção.....	15	2.514	2.514	» » vazias.....	301	17.271
» de pagamento.....	42	7.098	7.238	» de lenha carregadas.....	431	19.882
» de soccorro.....	22	2.131	2.279	» » vazias.....	419	16.603
» de lastro.....	217	17.772	17.772	Vagões de lastro.....	1.007	46.427
Recapitulação.....	2.251	254.835	267.580	Recapitulação.....	14.021	1.124.277

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco. — Visto, Ed. Luz chefe da contabilidade. — Confere, J. Soares

Despesas com a tracção e condução de trens durante o anno de 1907

1.ª secção de Soledade ao rio Eleuterio---Extensão em Trafego 273 kilometros

Designação	Tracção		Trafego		Total
	Pessoal	Material	Pessoal	Material	
Totaes.....	48.825\$417	72.701\$816	19.652\$792	640\$814	141.820\$839
Por trem kilometro..	\$205	\$306	\$082	\$002	\$598
» locomotiva kilometro.....	\$196	\$291	\$079	\$002	\$567
» vehiculo kilometro.....	\$045	\$067	\$018	\$001	\$131
» unidade kilometrica de trafego....	\$011	\$017	\$004	\$001	\$034

2.ª secção de Soledade ao Ribeirão das Furnas—Extensão em trafego 39 kilometros

Designação	Tracção		Trafego		Total
	Pessoal	Material	Pessoal	Material	
Totaes.....	5:824\$663	11:021\$768	2:327\$708	13\$307	19:187\$446
Por trem kilometro..	\$208	\$307	\$098	\$001	\$685
» locomotiva kilometro.....	\$182	\$344	\$072	\$001	\$599
Por vehiculo kilometro.....	\$082	\$156	\$031	\$001	\$271
Por unidade kilometrica de trafego....	\$035	\$067	\$014	\$001	\$117

2.ª secção de Rio Preto a Carvalhos—Extensão em trafego 95 kilometros

Designação	Tracção		Trafego		Total
	Pessoal	Material	Pessoal	Material	
Totaes.....	10:585\$802	16:443\$632	7:257\$151	83\$357	31:369\$962
Por trem kilometro..	\$305	\$171	\$209	\$002	\$992
» locomotiva kilometro.....	\$300	\$166	\$205	\$002	\$975
Por vehiculo kilometro.....	\$098	\$151	\$067	\$001	\$320
Por unidade kilometrica de trafego.....	\$033	\$052	\$023	\$001	\$110

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco. — Confere, J. Souza,

Annexo n. 3

Utilização dos veículos e trens durante o anno de 1907

LINHAS MINEIRAS — EXTENSÃO EM TRAFEGO — 407 KILOMETROS

Designação	Unidades	1.ª Secção	2.ª Secção	2.ª Secção	Total
		Soledade ao Rio Eleuterio—273 kilometros	Soledade ao Ri- beirão das Fur- nas—39 kilome- tros	Rio Preto á Car- valhos—95 kilo- metros	
Numero de passageiros transportados.....	Primeira classe...	20 417	6 017	609	27.103
	Segunda classe...	47.877	7.357	3.793	59.027
	Duas classes.....	68.294	13.374	4 402	86.130
Numero de passageiros — kilometro.....	Primeira classe...	918.765	112.289	29.436	1.060.490
	Segunda classe...	1.915.080	204.966	155.513	2.275.559
	Duas classes.....	2.833.845	317.255	184.949	3.336.049
Percurso kilometrico medio de um passageiro.....	Primeira classe...	45,00	18,66	44,00	39,10
	Segunda classe...	40,00	27,85	41,00	38,55
	Duas classes.....	41,50	23,72	41,45	38,73
Numero de passageiros transportados por trem — kilometro....	Primeira classe...	4,87	4,65	1,23	4,38
	Segunda classe...	10,15	8,65	6,52	9,41
	Duas classes.....	15,02	13,40	7,75	13,80
Numero medio de passageiros por vehiculo — kilometro.....	Primeira classe...	2,77	3,96	0,95	2,71
	Segunda classe...	5,78	7,22	5,03	5,83
	Duas classes.....	8,56	11,15	5,98	8,54
Numero de logares offerecidos aos passageiros.....	Primeira classe...	32.923	14.496	3.815	51.234
	Segunda classe...	45.342	13.260	5.616	64.218
	Duas classes.....	78.265	27.756	9.431	115.452
Percurso dos logares offerecidos aos passageiros.....	Primeira classe...	3.955.572	379.008	357.048	4.691.628
	Segunda classe...	5.025.450	418.716	528.732	6.572.898
	Duas classes.....	9.581.022	797.724	885.780	11.264.526
Porcentagem entre o percurso dos logares occupados e offerecidos..	Primeira classe...	23,22	29,62	8,24	22,60
	Segunda classe...	34,04	48,95	29,41	34,62
	Duas classes.....	29,57	39,79	27,87	29,60
Animaes :					
Quantidade transportada.....	Numero.....	13.717	174	79	13 970
Animaes kilometro.....	Idem.....	1.986.965	4.320	3.184	1.994.469
Percurso kilometrico medio de um animal.....	Kilometro.....	144,85	24,82	40,30	142,76
Bagagem e encomendas :					
Quantidade transportada.....	Toneladas.....	1.103	286	70	1.465
Tonelada — kilometro.....	Idem.....	90.451	7.857	4.252	102.560
Percurso kilometrico medio de uma tonelada.....	Kilometro.....	82,00	27,47	55,94	70,00
Mercadorias :					
Quantidade transportada.....	Toneladas.....	27.421	4.715	5.003	37.139
Tonelada — kilometro.....	Idem.....	3.268.323	116.177	287.362	3.671.862
Percurso kilometrico medio de uma tonelada.....	Kilometro.....	119,19	24,63	57,43	98,86
Numero de toneladas de mercadorias :					
Por vagão — kilometro carregado.....	Toneladas.....	7,00	4,77	4,90	6,70
Idem, idem vasio.....	Idem.....	5,96	4,22	4,09	5,62
Por trem kilometro.....	Idem.....	15,26	5,83	9,02	13,83
Porcentagem :					
Entre o percurso dos vagões de carga vasio e o percurso total dos vagões.....	%.....	16,22	11,48	16,62	14,83
Entre o numero de toneladas kilometro de mercadorias e a capaci- dade media dos vagões carregados.....	%.....	48,89	35,21	33,98	46,88

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco.

Annexo n. 5

Móvimento de passageiros da linha mineira durante o anno de 1907

SEGUNDA SECÇÃO — DE SOLEDADÉ AO RIBEIRÃO DAS FURNAS

EXTENSÃO EM TRAFEGO — 39 KILOMETROS

Estações de procedencia	Soledade		Caxambú		Baependy		Total	
	1.ª classe	2.ª classe	1.ª classe	2.ª classe	1.ª classe	2.ª classe	1.ª classe	2.ª classe
Soledade.....	—	—	2.231	1.517	338	712	2.569	2.229
Caxambú.....	1.886	2.552	—	—	451	870	2.337	3.422
Baependy.....	453	919	658	787	—	—	1.111	1.706
Total.....	2.339	3.471	2.889	2.304	789	1.582	6.017	7.357

Passageiros — kilometro de 1.ª classe..... 112.289

Passageiros — kilometro (2.ª classe)..... 204.966

Total..... 317.255

Segunda secção — Rio Preto a Carvalhos

EXTENSÃO EM TRAFEGO — 95 KILOMETROS

Estações de procedencia	Santa Rita		Imbuzeiro		Pacáú		Bom Jardim		Livramento		Carvalhos		P. do Zach.		Total	
	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda	Primeira	Segunda
Santa Rita.....	—	—	—	92	1	62	21	158	—	23	—	18	71	415	93	768
Imbuzeiro.....	3	47	—	—	2	17	1	10	1	9	1	24	1	62	9	178
Pacáú.....	3	19	—	23	—	—	1	92	1	5	—	2	46	27	53	168
Bom Jardim.....	9	131	—	47	1	—	—	—	16	222	2	61	89	231	118	804
Livramento.....	—	30	—	6	1	11	21	237	—	—	6	214	23	113	51	611
Carvalhos.....	—	21	—	17	—	3	96	46	9	215	53	—	55	104	65	406
Ponte do Zacharias.	64	313	—	56	45	45	—	189	17	138	—	117	—	—	280	858
Total.....	79	561	8	241	50	250	141	741	44	612	62	436	285	952	669	3.793

Passageiro — kilometro de primeira classe..... 29.436
 Passageiro — kilometro de segunda classe..... 153.513
 Total..... 184.949

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco.

COMPANHIA VIAÇÃO

Movimento de passageiros durante o

De Soledade ao Rio Eleuterio —

Estações de procedencia	Soledade		Silvestre Ferraz		Ribeiro		Christina		Maria da Fe'		Itajubá		Piranguinho		Olegario
	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª
Soledade.....	—	—	593	1.478	10	48	173	752	100	339	223	420	38	81	9
Silvestre Ferraz.....	468	1.210	—	—	364	366	199	681	13	139	22	60	3	15	1
Christina.....	357	608	156	613	67	222	—	—	317	1.202	141	208	4	33	23
Maria da Fe'.....	148	391	72	149	4	4	224	1.084	—	—	335	1.005	15	53	14
Pedraõ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	20	75	19	141	—	—	—
Itajubá.....	257	356	25	55	4	9	113	162	441	1.317	—	—	204	1.226	57
Piranguinho.....	56	69	13	21	—	1	18	41	32	63	528	934	—	—	25
Olegario Maciel.....	16	51	3	15	2	21	21	21	7	18	90	304	23	129	—
Rennó.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afonso Penna.....	93	147	24	43	1	5	11	20	33	38	255	337	39	113	50
Pouso Alegre.....	225	416	38	26	—	—	66	73	44	184	217	49	146	112	—
Borda da Matta.....	16	44	—	5	—	—	—	1	—	4	20	—	23	—	—
Francisco Sá.....	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ouro Fino.....	60	130	11	23	—	—	6	17	—	3	37	58	16	28	4
Silviano Brandão.....	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sapucahy.....	63	426	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Total.....	1.759	3.887	935	2.433	452	679	831	2.852	1.001	3.268	1.838	3.705	391	1.847	371

Passageiros de 1.ª classe.....
 Idem de 2.ª classe.....

Total.....

Annexo n. 5

COMPANHIA VIAÇÃO FERREA SAPUCAHY

o de passageiros durante o anno de 1907.— Linha Mineira, 1.ª secção

De Soledade ao Rio Eleuterio — Extensão em trafego 273 kilometros

Itajubá		Piranguinho		Olegario Maciel		Pedrão		Rennó		Alfonso Penna		Pouso Alegre		Borda da Matta		Franciso Sá		Ouro Fino		Antonio Olyntho		Silviano Brandão		Sapucahy	
1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª	1.ª	2.ª
223	420	38	81	9	42	—	—	—	—	69	139	263	420	2	42	—	—	31	152	—	—	—	40	54	421
22	60	3	15	1	17	—	—	—	—	24	57	121	42	—	—	—	—	9	66	—	—	—	—	4	4
141	208	4	33	23	48	—	—	—	—	21	36	145	162	—	5	—	—	7	25	—	—	—	—	—	—
335	1.005	15	53	14	19	—	3	—	—	7	41	10	33	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528	934	201	1.226	57	261	4	7	—	—	249	356	325	218	—	20	—	—	35	65	—	—	—	—	—	—
90	304	23	129	25	146	—	—	—	1	33	124	120	137	1	24	—	4	22	50	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	76	220	—	—	58	191	63	326	120	218	—	19	—	—	—	40	—	3	—	—	—	—
255	337	39	113	50	357	—	—	—	—	168	292	—	—	2	156	—	12	91	186	—	—	—	—	—	—
184	217	49	146	112	214	—	—	1	—	1 088	1 628	—	—	465	1.743	9	36	557	1.072	—	12	87	286	306	736
4	20	—	23	—	26	—	—	—	—	4	49	667	1.557	—	—	1	72	223	1.028	—	6	20	119	27	113
37	58	16	28	—	4	—	—	—	—	1	21	27	54	5	62	—	—	116	278	—	—	1	21	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	141	756	1.061	203	587	127	297	—	—	—	112	933	1.026	668	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	166	333	69	158	—	22	816	1.449	16	735	—	—	848	1.917
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	409	652	17	103	2	2	615	1.052	1	9	943	2.021	—	—
1.838	3.705	391	1.847	371	1.369	4	10	59	195	1.807	3.242	3.626	6.990	764	2.929	139	415	2.522	5.463	17	877	1.993	3.513	1.908	4.173

classe.....	20.417	Passageiros — kilometro de 1.ª.....	918.765
.....	47.877	— " — de 2.ª.....	1.915.080
<hr/>			
tal.....	68.294	Total.....	2.833.845

Annexo n. 6

COMPANHIA VIAÇÃO FERREA SAPUCAHY

Movimento de passagens e encomendas durante o anno de 1907

Linha Mineira. — 1ª secção de Soledade ao RIO ELEUTERIO

EXTENSÃO EM TRAFEGO — 273 KILOMETROS

Estações de procedencia	Soledade	Silvestre Ferraz	Ribeiro	Christina	Maria da Fe'	Pedraõ	Itajubá	Piranguinho	Olegario Maciel	Rennó	Afonso Penna	Pouso Alegre	Borda da Matta	Francisco Sá	Ouro Fino	Antonio Olyntho	Silviano Brandão	Sapucahy
Soledade.....	—	31.088	4.027	11.572	7.397	800	16.441	4.753	1.268	738	10.709	14.799	3.384	69	3.655	—	2.105	4.332
Silvestre Ferraz.....	22.947	—	2.098	8.006	1.649	32	2.878	298	310	—	902	88	—	—	56	—	—	277
Christina.....	15.170	4.946	320	—	10.499	51	3.379	185	—	—	479	1.046	—	—	75	—	—	281
Maria da Fe'.....	18.945	1.767	—	6.342	—	391	10.267	171	198	13	2.121	168	—	—	50	—	30	14
Pedraõ.....	7.655	—	—	47	353	—	365	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Itajubá.....	36.105	706	—	3.637	12.671	2.423	—	12.896	1.775	1.331	9.341	3.190	115	—	415	—	90	1.634
Piranguinho.....	25.136	268	—	392	364	74	7.629	—	623	190	523	1.767	—	—	—	—	78	45
Olegario Maciel.....	23.919	254	197	—	102	—	1.310	691	—	1.087	1.639	1.469	12	—	—	—	858	44
Rennó.....	2.122	217	—	—	847	—	1.656	177	2.228	—	2.457	214	—	—	107	—	730	17
Afonso Penna.....	59.757	564	—	948	666	93	7.894	1.570	1.600	1.803	—	21.381	770	331	1.889	—	826	24.165
Pouso Alegre.....	60.307	511	10	780	1.221	30	6.833	1.479	468	1.261	18.907	—	9.752	184	15.019	—	14.146	90.945
Borda da Matta.....	12.208	—	—	57	35	—	187	—	129	—	600	24.604	—	408	4.708	—	3.705	9.800
Francisco Sá.....	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	110	416	—	1.959	—	20	—
Ouro Fino.....	10.260	595	—	1.179	1.106	—	2.011	67	81	16	1.758	26.525	6.607	2.879	—	1.216	11.218	22.748
Silviano Brandão.....	835	243	—	29	166	—	120	66	—	169	687	2.026	1.548	96	11.603	8.767	—	52.741
Sapucahy.....	1.282	982	—	265	—	—	658	212	33	231	1.124	38.780	2.588	—	15.085	—	60.957	—
Total.....	297.009	42.121	6.652	33.254	37.076	3.894	61.628	22.619	8.713	6.839	51.291	136.167	25.192	3.967	54.624	9.973	94.763	207.043

Tonelada-kilometro..... 90.451 Total-kilogrammas..... 1.102.825

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco.

COMPANHIA VIAÇÃO FERREÁ SAPUCAHY

**Movimento de bagagens e encomendas durante o
anno de 1907**

-2.ª SECÇÃO DE SOLEDADE AO RIBEIRÃO DAS FURNAS

EXTENSÃO: 1 TRAFEGO—39 KILOMETROS

Estação de procedencia	Soledade Kilogs.	Caxambu Kilogs.	Baependy Kilogs.	Total Kilogs.
Soledade.....	—	59.344	18.330	77.674
Caxambu.....	78.100	—	11.327	89.427
Baependy	112.558	5.951	—	118.508
Total.....	190.658	65.295	29.657	285.610

Tonelada—kilometro..... 7.857

COMPANHIA VIAÇÃO FERREA SAPUCAHY
Movimento de bagagens e encomendas durante o anno de 1907
 2.ª SECÇÃO—DE RIO PRETO A CARVALHOS
 EXTENSÃO EM TRAFEGO—95 KILOMETROS

Estações de procedencia	P. do Zach.	S. Rita	Imbuzeiro	Pacau	B. Jardim	Livramento	Carvalhos	Total
Ponte Zacharias.....	—	2.700	309	1.284	2.088	1.150	2.407	10.023
Santa Rita.....	12.879	—	464	144	1.958	352	140	15.937
Imbuzeiro.....	1 834	159	—	34	158	15	15	2.215
Pacau.....	856	290	99	—	216	95	—	1.556
Bom Jardim.....	5.400	749	25	386	—	1.089	199	7.848
Livramento.....	12.880	310	37	—	1.453	—	1.500	16.180
Carvalhos.....	20.927	85	109	—	123	884	—	22.128
Total.....	54.776	4.383	1.043	1.848	5.996	3.585	4.261	75.892

Tonelada kilometro..... 4 252

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—*Francisco Pacheco*.

COMPANHIA
 Movimento
 LINHA MINEIRA

Estações de procedencia	Soledade		S. Ferraz		Ribeiro		Christina		Maria da Fe'		Pedra
	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes
Soledade.....	—	—	21	—	—	—	6	—	10	—	—
S. Ferraz.....	173	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—
Christina.....	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maria da Fe'.....	4	—	1	—	—	—	31	—	—	—	—
Pedra.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Itajubá.....	62	—	—	—	—	—	3	—	22	—	2
Piranguinho.....	316	—	10	—	—	—	2	—	16	—	—
O. Maciel.....	34	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Rennó.....	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
A. Penna.....	263	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
P. Alegre.....	3 972	—	—	—	—	—	279	—	139	—	—
Borda da Matta.....	2.231	—	—	—	—	—	74	—	2	—	—
Francisco Sá.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ouro Fino.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Brandão.....	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Sapucahy.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total.....	7.114	—	40	—	1	—	404	—	202	—	2

Animaes k
 Total.....

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—*Francisco Pacheco*.—Confere, *J. Soares*.

Movimento de animaes e carros durante o anno de 1907

EXTENSÃO EM TRAFEGO - 273 KILOMETROS

Animas kilometros.....	1.986.965
Total.....	13.717

herco.—Confere, J. Soares.

.. Oly

Animas

6
2
8

Movimento de animaes e carros durante o anno de 1907

SEGUNDA SECÇÃO—DE SOLEDADA AO RIBEIRÃO DAS FURNAS

EXTENSÃO EM TRAFEGO—39 KILOMETROS

Estações de procedencia	Soledade		Caxambu'		Baependy		Total	
	Animas	Carros	Animas	Carros	Animas	Carros	Animas	Carros
Soledade.....	—	—	31	—	16	—	47	—
Caxambu'.....	95	—	—	—	2	—	97	—
Baependy.....	29	—	1	—	—	—	30	—
Total.....	124	—	32	—	18	—	174	—

Animas—kilometro..... 4.320

Segunda Secção de Rio Preto a Carvalhos

EXTENSÃO EM TRAFEGO—95 KILOMETROS

Estações de procedencia	P. Zacarias		S. Rita		Imbuzeiro		Pacú		B. Jardim		Livramento		Carvalhos		Total	
	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros	Animaes	Carros
Ponte do Zacarias...	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	6	1
Santa Rita.....	5	—	—	—	—	—	3	—	38	—	—	—	1	—	47	—
Imbuzeiro.....	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9	—
Pacú.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Bom Jardim.....	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—
Livramento.....	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
Carvalhos.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Total.....	18	—	10	—	2	—	4	—	41	1	1	—	3	—	79	1

3.184

Animaes—kilometro.....
Carro—kilometro.....

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco.

160

161

Segunda Secção—de Soledade ao Ribeirão das Furnas

MOVIMENTO DE MERCADORIAS DURANTE O ANNO DE 1907

EXTENSÃO EM TRAFEGO—39 KILOMETROS

Estações de procedencia	Soledade	Caxambu'	Bacpendy	Total — Kilogrs.
Soledade.....	—	1.611.485	641.232	2.252.717
Caxambu'.....	2.440.026	—	5.186	2.049.212
Bacpendy.....	385.824	27.562	—	413.386
Total.....	2.429.850	1.639.047	646.418	4.715.315

Tonelada—kilometro..... 116,177

Segunda Secção—de Rio Preto a Carvalhos
EXTENSAO EM TRAFEGO—95 KILOMETROS

Estações de procedencia	P. do Zach. Kilogs.	S. Rit Kilogs.	Imbuzeiro Kilogs.	Pacáu Kilogs.	B. Jardim Kilogs.	Livramento Kilogs.	Carvalhos Kilogs.	Total Kilogs.
Ponte do Zacharias.....	—	188.095	15.895	38.412	649.228	312.679	586.043	1.790.352
Santa Rita.....	201.757	—	1.791	16.499	71.413	14.913	34.193	340.563
Imbuzeiro.....	145.387	1.640	—	2.037	2.449	864	1.658	154.035
Pacáu.....	982.601	5.049	—	—	1.281	—	—	988.931
Bom Jardim.....	709.887	5.692	4.095	17.404	—	15.622	10.880	763.580
Livramento.....	481.285	2.354	712	—	65.135	—	—	565.647
Carvalhos.....	326.439	7.241	2.803	1.284	51.812	10.583	16.161	400.162
Total.....	2.847.356	210.071	25.296	75.636	841.318	354.661	648.935	5.003.273

Tonelada—kilometro..... 287.362
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—*Francisco Pacheco.*—Confere *J. Soares.*

COMPAN

Movime

Linha Mine

Estações de Procedencia	Soledade	S. Ferraz	Ribeiro	Christina	M. da Fé	Perdão
Soledade.....	—	433.293	14 843	559.493	583.531	72.348
Silvestre Ferraz...	366.245	—	12.980	26.986	1.400	—
Christina.....	1 837.940	9.731	4.490	—	60.146	—
Maria da Fe'.....	1.947.060	13.121	—	57.297	—	9.996
Pedraõ.....	159.356	—	—	150	2.210	—
Itajubá.....	1.474.540	15.190	529	64 020	225.244	8.138
Piranguinho...	982.858	4.240	—	6.354	14.330	—
O. Maciel.....	396.383	11.740	1.142	6.591	16.100	—
Renno.....	258.533	124	—	—	5.202	—
A. Penna.....	1.479.246	2.353	—	12.560	1.979	407
P. Alegre.....	128 092	10.510	—	4.840	7.938	—
B. da Matta.....	411.080	108	—	260	1.173	—
Francisco Sá.....	13.005	—	—	—	—	—
Ouro Fino.....	936.900	1.073	—	3.277	1.000	—
S. Brandão.....	578.117	271	—	390	1.947	—
Sapucahy.....	52.645	280	—	605	—	—
Total.....	11.022.000	502.034	33.984	742.883	922.200	90.889

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—*Francisco Pacheco.*

Annexo n. 9

COMPANHIA VIAÇÃO FERREA SAPUCAHY

Movimento de mercadorias durante o anno de 1907

Linha Mineira.—1ª secção —SOLEDADE AO RIO ELEUTERIO

EXTENSÃO EM TRAFEGO—273 KILOMETROS

	Ribeiro	Christina	M. da Fé	Perdão	Itajubá	Piranguinho	O. Maciel	Rennó	A. Penna	P. Alegre	B. da Matta	Francisco Sá	Ouro Fino	A. Olyntho	S. Brandão	Sapucahy
293	14 843	559.493	583.531	72.348	1.430.581	623.786	91.716	65.336	919.071	1.565.033	683 945	—	668.471	—	176.813	47.537
	12.980	26.986	1.400	—	17.625	—	1.494	—	1.926	600	—	—	244	—	—	—
731	4.490	—	60.146	—	17.961	110	1.390	—	2.840	4.829	2.380	—	610	—	6.032	632
121	—	57.297	—	9.996	49.595	8.813	12.589	3.352	21.818	4.095	2 893	—	205	—	14.714	17.150
	—	150	2.210	—	4.955	—	—	220	—	—	—	—	—	—	—	—
190	529	64 020	225.244	8.138	—	107.851	58.215	5.836	65.739	28.943	12.432	—	3 680	—	7.439	15.515
240	—	6.354	14.330	—	84.444	—	98.268	42.622	4.050	4.989	210	—	1.870	—	4.299	888
740	1.142	6.591	16.100	—	70.140	23.529	—	11.350	45.697	6.357	12.096	—	—	—	382	643
124	—	—	5.202	—	10.296	10.299	10.049	—	14.141	3.280	130	7	250	—	11.960	122 253
353	—	12.560	1.979	407	42 002	8.834	5.856	4.428	—	203.022	6.680	240	2.510	—	3.177	166.182
510	—	4.840	7.938	—	13 353	7.032	3.591	—	119.903	—	31.347	265	92.444	—	12.481	81.484
108	—	260	1.173	—	2.793	12.230	955	914	27.289	299.999	—	100	381.897	—	32.191	99.095
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	4 983	—	239.978	—	4.915	240
073	—	3.277	1.000	—	2.433	6.188	569	—	2.067	91.080	34.319	13.025	—	2.408	109.673	1.291.331
271	—	390	1.947	—	2.467	2.589	225	545	2 756	18.618	8.240	1.726	31.833	21.502	—	1.404.158
280	—	665	—	—	4.310	656	560	1.220	36.702	413.641	100.256	434	108 015	385	803.463	—
034	33.984	742.883	922.200	90.889	1.752.955	811.917	285.487	135.823	1.263.999	2.647.486	902.911	15 860	1.832 007	24.295	1.187.539	3.247.108

Tonelada—kilometro—3.268.323

Total, kilogrammas..... 27.421.377

Annexo n. 12

Linha Mineira—Extensão em tráfego—407 kilometros

RESULTADO DO TRAFEGO DURANTE O ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kilometros)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao Ri- beirão das Fur- nas (89 kilometros)	Rio Preto & Car- valhos (95 kilometros)	
Receita :				
Viajantes.....	201:393\$140	22:156\$150	10:758\$300	234:307\$590
Mercadorias.....	428:830\$250	15:430\$750	31:584\$800	475:845\$800
Bagagens e encomen- das.....	45:246\$410	5:083\$750	1:803\$040	52:133\$200
Diversos.....	46:300\$070	1:581\$200	2:117\$869	49:999\$139
Total.....	721:769\$870	44:251\$850	46:264\$009	812:285\$729
Despesas :				
Administração central...	130:817\$154	15:770\$595	21:693\$973	168:281\$722
Trafego.....	126:569\$378	13:067\$326	27:863\$743	167:500\$447
Locomoção.....	266:615\$764	34:085\$290	65:176\$639	365:877\$693
Linha e edificios.....	322:618\$232	34:478\$039	97:166\$477	454:262\$748
Total.....	846:620\$528	97:401\$250	211:900\$832	1,155:922\$610
Repartição por %				
Administração central...	15,45	16,19	10,25	14,55
Trafego	14,95	13,42	13,15	14,50
Locomoção	31,49	34,99	30,75	31,65
Linha e edificios.....	38,11	35,40	45,85	39,30
Total.....	100,00	100,00	100,00	100,00
Deficit.....	124:850\$658	53:149\$400	165:636\$823	343:636\$881
Relação por % das des- pesas para as receitas..	117,29	220,10	458,00	142,30

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco, Confere, J.
Soares.—Visto.—Ed. L.

Annexo n. 13

Companhia Viação Ferrea Sapucahy

Linha Mineira—Extensão em tráfego 407 kilometros

RESULTADO DO TRAFEGO POR TREM KILOMETRO DURANTE O ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kiloms).
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao R. das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto á Car- valhos (95 kilometros)	
Percorso dos trens do tra- fego.....	237.063	27.979	34.619	299.661
Receita por trem-kilome- tro				
Viajantes.....	\$849	\$792	\$310	\$782
Mercadorias.....	1.7808	2.552	2.912	1.558
Bagagens e encomendas..	2.190	2.181	2.052	\$173
Diversos.....	2.195	2.056	2.062	\$167
Total.....	3\$042	1\$581	1\$336	2\$710
Despesa por trem-kilome- tro:				
Administração Central....	\$552	\$563	\$627	\$561
Trafego.....	2.534	2.467	2.802	\$560
Locomoção.....	1\$125	1\$219	1\$883	1\$221
Linha e edificios.....	1\$361	1\$232	2\$808	1\$516
Total.....	3\$572	3\$481	6\$120	3\$858
Deficit por trem kilometro	\$527	1\$936	4\$784	1\$480

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco. Confere, J. Soares.—Visto, Ed. Luz.

Annexo n. 14

Companhia Viação Ferrea Sapucahy

Linha Mineira—Extensão em tráfego 407 kilometros

RESULTADO DO TRAFEGO POR KILOMETRO DE EXTENSÃO
MEDIA EM TRAFEGO DURANTE O ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kiloms)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao Ri- beirão das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto a Car- valhos (95 kilometros)	
Extensão media em tráfego	273,000	39,000	95,000	407,000
Receita por kilometro de extensão media em tra- fego.....				
Viajantes.....	737\$703	568\$106	113\$246	575\$695
Mercadorias.....	1.570\$807	395\$660	332\$471	1.169\$154
Bagagens e encomendas..	165\$737	130\$352	18\$980	128\$091
Diversos.....	169\$598	40\$541	22\$293	122\$848
Total.....	2:643\$845	1:134\$662	486\$090	1:995\$788
Despesa por kilometro de extensão media em tra- fego.....				
Administração Central....	479\$183	404\$374	228\$357	413\$469
Trafego.....	463\$624	335\$059	293\$302	411\$548
Locomoção.....	976\$615	873\$982	636\$069	898\$962
Linha e edificios.....	1:181\$752	884\$032	1:022\$807	1:116\$125
Total.....	3:101\$174	2:497\$467	2:230\$533	2:840\$104
Deficit por kilometro de extensão media em tra- fego.....	457\$329	1:362\$805	1:743\$545	844\$316

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco. Confere.—J. Soares. Visto.—Ed. Luz, chefe da contabilidade.

Annexo n. 15

Companhia Viação Ferrea Sapucahy
Linha Mineira—Extensão em tráfego 407 kilometros
RESULTADOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
NO ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total
	Soledade ao Rio Eleuterio	Soledade ao Ri-beirão das Furnas	Rio Preto a Carvalhos	
Extensão media em tráfego.....	273,000	39,000	95,000	407,000
Numero de viajantes transportados—1.ª classe.....	20,417	6,017	669	27,103
Numero de viajantes transportados—2.ª classe.....	47,877	7,357	3,793	59,027
Total.....	68,294	13,374	4,462	86,130
Percurso total.....	2,833,845	317,255	184,949	3,336,049
Percurso medio de um viajante.....	41,50	23,70	41,44	38,072
Numero de viajantes transportados á distancia inteira.....	1,164	2,422	329	3,915
Productó total em reis:				
1.ª classe.....	81:021\$440	12:009\$050	3:020\$800	96:142\$190
Productó total em reis:				
2.ª classe.....	120:371\$700	10:056\$200	7:737\$500	138:165\$400
Total.....	201:393\$140	22:156\$150	10:758\$300	234:307\$590
Productó medio por um viajante—1.ª classe.....	3\$068	2\$010	4\$515	3\$547
Productó medio por um viajante—2.ª classe.....	2\$514	1\$367	2\$040	2\$340
Productó medio por um viajante—kilometro.....	\$071	\$069	\$061	\$070
Proporção das classes. . .				
Por 1.000 viajantes 1.ª classe	3:96\$332	2:010\$961	4:515\$396	3:547\$289
Idem, idem 2.ª classe.....	2:514\$186	1:366\$888	2:039\$941	2:340\$715
Por 1:000\$000 de receita de 1.ª classe.....	151\$995	495\$291	221\$464	281\$905
Por 1:000\$000 de receita de 2.ª classe.....	597\$743	731\$588	490\$210	427\$219

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1903.—Francisco Pacheco. Confere.—J. Soares. Visto.—Ed. L.

Annexo n. 16

Companhia Viação Ferrea Sapucahy
Linha Mineira. Extensão em tráfego 407 kilometros
RESULTADOS RELATIVOS AO SERVIÇO DE MERCADORIAS
NO ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total
	Soledade ao Rio Eleuterio	Soledade ao Ri-beirão das Furnas	Rio Preto a Carvalhos	
Extensão media em tráfego—kilometro.....	273,000	39,000	95,000	407,000
Numero de toneladas transportadas á um kilometro	3,969,714	139,775	297,001	4,397,490
Numero de toneladas transportadas á distancia inteira.....	100	1,027	912	2,039
Numero de toneladas expedidas.....	28,524	5,000	5,079	38,603
Percurso medio de uma tonelada.....	117,751	24,706	57,415	97,762
Productó total em reis....	503:281\$320	20:794\$340	33,489\$140	557:564\$800
Productó por tonelada—kilometro.....	\$127	\$161	\$112	\$127
Productó medio de uma tonelada.....	17\$645	4\$159	6\$002	14\$366
Toneladas de café transportadas.....	6,721	32	76	6,829
Toneladas—kilometro do café transportado.....	677,775	846	3,666	628,287
Productó do café transportado reis.....	154:354\$200	279\$900	1:027\$900	156:262\$900
Productó por tonelada kilometro de café transportado.....	\$227	\$330	\$444	\$229
Productó medio do transporte de uma tonelada de café'....	22\$965	8\$748	22\$420	22\$896

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1903.—Francisco Pacheco. Confere.—J. Soares. Visto.—Ed. L.

Annexo n. 17

Linha mineira—Extensão em tráfego—407 kilometros

RESULTADOS GERAES POR UNIDADE KILOMETRICA DE TRAFEGO
DURANTE O ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kilometros)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao Ri-beirão das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto a Carvalhos (95 kilometros)	
Numero de unidades de tráfego transportadas a um kilometro.....	4 167 643	163 186	312.551	4.643.383
Receita total.....	721:769\$870	41:251\$850	46:261\$009	812:285\$729
Receita de unidade de tráfego transportada a um kilometro.....	\$173	\$270	\$148	\$164
Despesa total.....	846:620\$528	97:401\$250	211:900\$832	1.155:922\$610
Despesa por unidade de tráfego transportada a um kilometro.....	\$204	\$592	\$664	\$248
Deficit.....	124:850\$658	53:149\$400	165:636\$823	343:636\$881
Deficit por unidade de tráfego transportada a um kilometro.....	\$030	\$320	\$516	\$073

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908 —Francisco Pacheco. Confere, J. Soares. Visto, Ed. Luz, chefe da contabilidade.

Annexo n. 18

Companhia Viação Ferrea Sapucahy

Linhas Mineiras—Extensão em tráfego, 407 kilometros

DECOMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
MATERIAL RODANTE DURANTE O ANNO DE 1907

Designação das despesas	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kilometros)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao Ri-beirão das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto á Carvalhos (95 kilometros)	
Percurso dos trens em serviço do tráfego.....	237,063	27,979	34.619	299.661
1.º Despesa total:				
Tracção..				
Pessoal.....	48:825\$417	5:824\$063	10:585\$802	65:235\$882
Material.....	175\$936	8\$781	424\$128	608\$845
Combustivel....	60:694\$890	8:954\$581	14:270\$689	83:920\$160
Lubrificantes e estopa.....	11:330\$090	2:058\$506	1:748\$835	15:638\$231
Total.....	121:527\$233	16:846\$531	27:029\$454	165:403\$118
Officinas..				
Pessoal.....	89:718\$950	10:647\$050	24:359\$852	124:725\$852
Material.....	47:558\$113	5:740\$723	11:703\$931	65:002\$767
Combustivel....	6:650\$392	715\$450	1:585\$423	8:951\$765
Lubrificantes e estopa.....	1:160\$576	135\$636	497\$979	1:794\$191
Total.....	145:088\$531	17:238\$859	38:147\$185	200:474\$575
Total geral.....	266:615\$764	34:085\$290	65:176\$639	365:877\$693
2.º Despesa por trem kilometro:				
Tracção..				
Pessoal.....	\$205	\$207	\$305	\$217
Material.....	\$001	\$001	\$012	\$002
Combustivel....	\$256	\$320	\$412	\$280
Lubrificantes e estopa.....	\$050	\$074	\$048	\$052
Total.....	\$512	\$602	\$777	\$551

Designação das despesas	1.ª secção	2.ª secção		Total (407 kilometros)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao Ri-beirão das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto a Carvalhos (95 kilometros)	
Officinas..				
Pessoal	\$378	\$380	\$703	\$6416
Material.. ..	\$202	\$207	\$338	\$216
Combustivel....	\$028	\$025	\$045	\$030
Lubrificantes e estopa.....	\$004	\$004	\$015	\$005
Total.....	\$612	\$616	\$1101	\$733
Quantidade de combustivel empregado na tração :				
Carvão (kilogrammas)...	273.724	55.630	91.074	420.428
Lenha (metros cubicos)....	22.756	3.022	3.593	28.371
Idem por trem kilometro:				
Carvão.....	1,154	1,988	2,630	1,403
Lenha.....	0,095	0,108	0,103	0,098
Idem por locomotiva-kilometro:				
Carvão.....	1,095	1,739	2,584	1,326
Lenha.....	0,091	0,094	0,101	0,092
Idem por 1.000 toneladas kilometro:				
Carvão.....	65,672	340,809	291,386	90,550
Lenha.....	5,459	18,518	11,495	6,225
Numero de unidades de trafego transportada a um kilometro.....	4.167.643	163.186	312.554	4.643.383
Idem por trem kilometro toneladas.....	18	6	9	16
Despesa por unidade kilometrica de trafego.....	\$064	\$208	\$196	\$076

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908.—Francisco Pacheco.—Conferi, J. Soares. Visto.—Ed. L., chefe da contabilidade.

Annexo n. 24

Companhia Viação Ferrea Sapucahy

LINHA MINEIRA—EXTENSÃO EM TRAFEGO—407 KILOMETROS

RECEITA DA ESTRADA NO ANNO DE 1907

Designação dos resultados	1.ª Secção	2.ª Secção		Total (407 kilometros)
	Soledade ao Rio Eleuterio (273 kilometros)	Soledade ao R. das Furnas (39 kilometros)	Rio Preto a Carvalhos (95 kilometros)	
Art. 1.º Viajantes.....	201:393\$140	22:156\$150	10:758\$300	234:307\$590
Art. 2.º Mercadorias....	428:830\$250	15:430\$750	31:584\$800	475:845\$800
Art. 3.º Bagagens e encomendas.....	45:246\$410	5:083\$750	1:803\$040	52:133\$200
Arts. 4.º e 5.º Animacs e carros.....	29:204\$660	279\$840	101\$300	29:585\$800
Art. 6.º Alugueis de carros e trens.....				
Rendas diversas :				
Art. 1.º Telegraphos....	10:956\$640	622\$200	1:328\$200	12:923\$120
Art. 2.º Armazenagens...	1:379\$000	379\$800	149\$600	1:902\$400
Art. 3.º Multas.....				
Art. 4.º Seguros.....				
Art. 5.º Concerto de envolveros.....				
Art. 6.º Entrega a domicilio.....				
Art. 7.º Alugueis de carros e vagões ás estradas de ferro em correspondencia e trafego mutuo.				
Art. 8.º Aluguel de buffets.....				
Art. 9.º Rendas e lucros eventuaes.....	4:749\$770	299\$270	538\$769	5:587\$809
Total.....	721:769\$870	44:251\$850	46:263\$009	812:285\$729

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1908. — Francisco Pacheco. — Confere, J. Soares. — Visto, E. Luz, chefe da Contabilidade.

ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS

RELATORIO DE 1907

RELATORIO DA ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS

Camprindo o regulamento da fiscalização, passo ás vossas mãos o relatório desta estrada, relativo ao anno findo de 1907.

Devido ao atrazo da escripturação da estrada, como já vos sciencifiquei por officio, só a 27 deste mez me foram fornecidos os dados para a sua confecção, motivo pelo qual só hoje posso cumprir as instrucções regulamentares.

Linha e edificios

§ 1.º EXTENSÃO DA LINHA EM TRAFEGO

Continúa sendo de 376.270 a extensão da linha em trafego, correndo 142.400 em territorio bahiano e 233.870 em terras mineiras.

§ 2.º CONSERVAÇÃO ORDINARIA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL NA VIA PERMANENTE

Como os annos anteriores, o de 1907 começou chuvoso.

Em 12 de janeiro, depois de algumas horas de pesada chuva, o rio Todos os Santos avolumou-se extraordinariamente, sahindo dos barrancos e inundando as partes baixas da cidade, levou a ponto que liga a estação desta cidade ao centro commercial, fazendo esperar que a linha não fugisse aos damnos trazidos por este brusco accessimo de aguas.

De facto, os kilometros 353, 338 a 340, 328, 27, 26 e 23 ficaram submersos, alcançando as aguas, em alguns pontos, a altura de 0,80, impedindo o transito até de trollys.

Logo em seguida fizemos uma inspecção á linha, percorrendo-a ora em trolly, ora a pé, encontrando ainda agua bastante para cobrir o trolly até ao estrado, nos kilometros 339, 326, 323 e 266.

O trem de 11 ficou em Theophilo Ottoni aguardando o concerto, provisorio da linha, a qual soffreu diversas rupturas; e, por meio de fogueiras, conseguiu-se levar o trem até 340 e dahi á Bias Fortes os passageiros fizeram a viagem em trollys.

Avaliamos esses primeiros estragos em 4:500\$000.

Com a baixa das aguas, foram iniciados os concertos que não chegaram a execução em grande parte, porque, a 7 de fevereiro, uma tromba d'agua cahida sobre Pedro Versiani e as chuvas constantes nas cabeceiras do Todos os Santos, produziram damnos superiores que os anteriores, alagando novamente a linha nos citados kilometros

obstruindo-a com grandes barreiras e madeiras, levando os lastros depositados e, mais grave, derrocando a ponte sobre o ribeirão Saudade.

Fizemos nova inspecção (esta á pé e até descalço, por ser impossível qualquer transito em trolly) e verificamos que, além dos estragos de janeiro, correram grandes barreiras, principalmente nos kilometros 338 a 345 e avaliamos, depois de medições, em 12:009\$300, a importancia a despendar para consolidação da linha.

Com estas obstrucções da linha ficou suspenso o trafego entre Bias Fortes e Theophilo Ottoni e depois de concertos, os trens correram até o 343 (ponte do Saudade) onde se praticava a baldeação; e, finalmente, em 11 de março, a regularidade voltou a circulação em geral.

De todos esses accidentes foi essa directoria scientificada, quer por telegramma, quer por correspondencia postal, tendo sido remetido detalhado orçamento das obras.

Algumas dellas foram executadas, outras porém, continuam na mesma e as que o foram não estão bem feitas, tendo já cahido o encanamento do kilometro 311.

Era intuitivo o desmoronamento não só deste como de outros, pois que as pedras applicadas peccavam pelas diminutas dimensões não podendo haver solida amarração.

Para se poder contar com relativa segurança e regularidade do trafego, muito ha a fazer se na linha, principalmente do Presidente Penna a Theophilo Ottoni, porque o rio, mudando constantemente de leito, estraga muito a via permanente, que corre quasi sempre a cavalleiro dos barrancos, de sorte que, pode-se dizer, só um enrocamento geral cortará a corrosão dos pés dos atterros; em outros pontos, a linha é de tal sorte baixa que um accrescimento anormal da agua é sufficiente para alagall-a, cortando atterros e descalçando a linha; só a mudança da linha evitará esses males.

No correr do anno foram executados os serviços abaixo mencionados:

Rocada	252.923
Capina	1.253.103
Nivelamento	81.694
Lastragem	34.281
Repregação	99.511
Linha lastrada	300
Chapas niveladas	112.102
Valletas limpas	8.117
Idem novas	1.069
Pedra, m³	19.812
Terra, m³	12
Cascalho, m³	6.617
Esgotos	62
Barreiras retiradas	16
Paus retirados	220
Linha levantada ml.	3.220
Cortes limpos	1
Matta burros	

E o material substituido foi:

Dormentes	47.774
Trilhos	118
Chapas	61
Pregos	36.763
Parafusos	19.183
Vigas	4

Por este quadro vê-se que a substituição de dormentes, com quanto superior á do anno passado, ainda não representa a media necessaria para que em 5 annos se faça a substituição total, convindo notar que foi seguido o criterio de intercalação de madeiras de diversas qualidades e procedencias e que tendo durações variaveis conservam a linha mais consolidada.

Com as chuvas constantes durante todo o anno, a linha conserva-se encharcada e como consequencia apparecem o desnivelamento, os saltos e as deformações que têm concorrido com grande porcentagem para os constantes descarrilamentos.

A roçada tem sido deficiente no trecho mineiro e as capinas faltosas já se fazem sentir entre Bias Fortes e Theophilo Ottoni, occasionando pela patinação das locomotivas, atrasos á marcha dos trens.

§ 3.º REPARAÇÃO EXTRAORDINARIA DA LINHA E OBRAS NOVAS

Foram construidos os enrocamentos dos kilometros 278, 311, 324 e 334, porém, nestas obras não foi seguida regra alguma para estabilidade, de sorte que não passam de um amontoado de seixos, taes as dimensões das pedras; e o 311 já se desmoronou.

Foi reconstruida em madeira a ponte do Saudade, derrocadas nas enchentes de fevereiro; na do S. Benedicto, cujo encontro esquerdo fendeu-se na mesma occasião, foi cravado um cavaletto.

As barreiras e terras corridas foram retiradas em parte, continuando ainda grande porção de terras nos cortes.

Foram abortos e reconstruidos diversos pontilhões de madeira damnificados.

§ 4.º TELEGRAPHOS

Continúa no mesmo pé de conservação a linha telegraphica, não tendo apresentado interrupções prejudiciaes ao serviço em geral.

Nella foram executados os serviços abaixo:

Postes substituidos	955
Idem apumados	22
Izoladores	323
Fio substituido	1.000m
Idem esticado	1.800m
Idem canula	11m

§ 5.º EDIFICIOS

Estão no mesmo pé de conservação quer os predios quer as estações.

A de Peruhype foi demolida, recolhendo-se o material á de Helvetia; a de Mucury está no mesmo pé, convindo a construcção da projectada na administração Holanda.

CAIXAS D'AGUA

Estão funcionando bem, recebendo os precisos concertos. Os gyradores e desvios estão também em bom pé de funcionamento.

Foram despendidos com a ponte do kilometro 343 (Saudade) 794\$834, conforme o abstracto n. da despesa geral, preço inferior ao orçado por nós e que tanta grita levantou!

§ 6.º DESPESA

Com este departamento foi despendida a importancia de 216:568\$950, assim repartida:

Material.....	49:357\$235
Mão de obra.....	4:883\$175
Pessoal.....	162:328\$540
	<hr/>
	216:568\$950

Nesta despesa estão incluídas a montagem da nova serraria e o custeio da velha, na importancia de 34:618\$058.

II

Locomoção

§ 1.º TRACÇÃO

A estrada possui 10 locomotivas, das quaes 9 em trafego e uma aguardando reparação: destas estiveram em reparação geral a 4 e 10 e parcial a 7.

Os vehiculos foram augmentados de 3 pranchas de 2 trucks; o carro mixto B, está aguardando reparação.

O estado geral é bom, recebendo todos elles os devidos concertos, tendo sido já substituídos grande numero de eixos.

O percurso das locomotivas montou a 165.825⁸⁸⁰ kilometros, sendo 112.448⁶⁹⁰ para os ordinarios (inclusivé 304.100 de manobras nas estações); 5507⁰ de manobras e 47.870⁰⁰⁰ para o lastro e se desdobra pelas locomotivas do modo seguinte:

Locomotiva n. 2.....	28.791 ⁸⁵²
Idem n. 3.....	7.870 ⁷⁸⁰
Idem n. 4.....	7.288 ⁹⁴⁰
Idem n. 5.....	16.717 ⁰⁵⁸
Idem n. 6.....	23.328 ⁷⁸⁸
Idem n. 7.....	12.846 ⁴⁰²
Idem n. 8.....	32.059 ⁸³⁸
Idem n. 9.....	19.767 ⁶⁰⁴
Idem n. 10.....	17.154 ⁸⁹⁰

Para esse percurso foram consumidos lubrificantes e combustíveis seguintes:

Trens	Graxa	Oleo	Kerozene	Estopa	Lenha	Importancia
Trafego ..	3.623 ⁵	3.895	328 ⁵	631	7.627	17.017.111
Lastro....	1.491	1.325	136 ⁵	256	2.789	6.157.435
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.114 ⁵	5.220	465	887	10.416	23.174.546
Vehiculos	1.851 ⁵	56 ⁵	27	221 ⁵	—	1.445.629
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.966	5.276 ⁵	492	1.108 ⁵	10.416	24.620.175

§ 2.º OFFICINAS

As machinas e ferramentas que compõem esta officina estão funcionando bem e regularmente conservadas.

Estiveram em reparação geral as machinas 4 e 10 e em média a 7, tendo as outras recebido pequenas reparações; a caldeira da machina n. 1 esteve em reparos. O carro serio A) (Salão), foi completamente reparado das avarias recebidas em setembro pela explosão de um limpeão que ateou fogo ao mesmo. As despesas subiram a 16:719\$595. Foram também construídas 3 pranchas no valor de..... 4:739\$457.

Continuo a não concordar com o sr. arrendatario em considerar como obra nova, como fez no final da exposição do 4.º trimestre, essas reparações das machinas 4 e 10 e para isso peço a vossa attenção, esclarecendo-me com o vosso parecer o que o contracto do 22 de abril considera—obra nova—, porque assim sendo tudo o que se fizer na estrada como conserva ordinaria em outras estradas, aqui será—obra nova— e como tal passiva de indemnização. E' verdade que essas reparações ficam tão caras que com duas ou tres operações analogas, se poderia adquirir uma machina nova.

As machinas 5, 6 e 8 já estão bem estragadas pelo uso; a 5 precisa mudança de eixos e aros; a 6 e 8 estão com os cylindros bem avariados, sendo precisos novos, o que se torna bem pesado pelo preço elevado dessas peças, parecendo-me melhor reduzir a 5 e 6 a uma só e encostar a 8. Apesar do mau estado do cylindro a 8 está em reparação, tentando a officina obstruir os furos do cylindro.

§ 3.º DESPESA

A despesa com esta dependencia foi de 115.262\$001, assim repar-
tidos:

Material.....	49.852\$222
Mão de obra.....	28.766\$176
Pessoal.....	36.643\$003
	115.262\$001

III

Trafego

§ 1.º MOVIMENTO

O movimento geral do trafego foi feito por 414 trens, sendo 144 ordinarios, 192 de cargas e 78 especiaes da administração, com o per-
curso kilometrico de 117.955.⁶³⁰, inclusivé as manobras de carga e
descarga de vagons.

O percurso se desdobra pelos trens assim:

Ordinarios.....	53.823. ⁶⁹⁰
Cargas.....	48.991. ⁰⁵⁴
Especiaes.....	9.633. ⁰¹⁸
Manobras.....	5.507. ⁰⁰⁰
	117.955. ⁶³⁰

A composição foi de 1.516 vehiculos carregados contra 750 vasilos,
que desenvolveram respectivamente os percursos de 457.025.³⁴¹ e
150.631.⁶⁰⁰k., assim contados:

		C.		V.		Total
Carros de passagel- ros.....	91	64.586. ⁶⁰⁸	—	—	91	64.586. ⁶⁰⁸
Idem de bagagens....	207	72.498. ²⁴¹	27	5.465. ¹⁴¹	234	77.963. ⁴⁰²
Idem de animaes...	32	5.953. ⁹⁹⁷	33	6.913. ³⁴⁵	65	12.866. ⁷⁴²
Idem de inflammaveis	50	17.874. ⁶⁰⁰	2	500. ⁸⁷⁰	52	18.375. ⁴⁰⁰
Wagons.....	720	225.438. ¹¹⁰	287	70.414. ¹²⁵	1.007	295.852. ²³⁵
Pranchas.....	416	60.674. ³⁰⁵	401	67.338. ¹⁰³	817	137.012. ⁵⁰⁸
	1.516	456.025. ³⁴¹	750	150.631. ⁶⁰⁰	2.266	606.657. ⁹⁴⁰

sendo de 7.7 vehiculos a composição média para os horarios, 6.8
para as de cargas e 4.2 para os especiaes.

O percurso geral, inclusivé o lastro, foi este:

Trafego.....	414	112.448.630	1.516	456.025.341	750	150.631.699
Lastro	48	47.870.050	263	184.401.056	48	10.881.516
Manobras.....	12	5.507.000	7	720.000	7	720.000
	474	165.825.680	1.786	641.149.397	805	162.233.215

A despesa com a condução desses trens foi :

Trens	Graxas	Oleos	Kerozene	Estopa	Lenha	Total	Pessoal	Total geral					
Trafeço.....	3.623. ^s	2.618.415	3.893	4.416.183	328. ^s	111.959	631	611.404	7.627	9.260.400	17.017.111	7.023.528	24.040.639
Vehiculos...	1.616. ^s	1.015.779	55. ^s	64.083	24. ^s	8.014	199. ^s	195.549	—	—	1.283.425	6.603.300	7.886.725
	5.240	3.634.194	3.950. ^s	4.480.266	353	119.973	830. ^s	806.953	7.627	9.260.400	18.300.536	13.626.828	31.927.364

cabendo, como mostra o anexo appenso, \$204.3 para locomotiva kilometro; \$013 para o vehiculo kilometro e \$271.3 para o trem kilometro, resultados que comparados com 1906 dão as diferenças seguintes:

	Locomotiva kilometro..	1907	— 204.3	Locomotiva kilometro..	1906	— 178. ^s + 25. ^s	
Vehiculo	»	»	— 013.0	Vehiculo	»	»	— 012. ^s + 0.1
Trem	»	»	— 271.3	Trem	»	»	— 239. ^s + 31. ^s

O lastro kilometro despendeu 308.^s contra 211.^s de 1906 ou mais 097 réis.

E' esta a utilização dos vehiculos :

Numero de viajantes embarcados :	
De 1. ^a classe.....	340
De 2. ^a "	2.230
Numero de viajantes transportados a 1 kilometro :	
De 1. ^a classe.....	71.620
De 2. ^a "	234.472
Percurso medio kilometrico de um viajante :	
De 1. ^a classe.....	210. ⁷
De 2. ^a "	105. ¹
Numero medio de viajante por trem kilometro :	
De 1. ^a classe.....	1. ³
De 2. ^a "	4. ³
Numero medio de viajante por vehiculo kilometro :	
De 1. ^a classe.....	1. ³
De 2. ^a "	4. ³
Percurso dos logares offerecidos :	
De 1. ^a 13/ (x 53.855).....	700.115
De 2. ^a 26/ (x 53.855).....	1.400.230
Relação % entre os logares offerecidos e os occupados :	
De 1. ^a classe.....	10.23 %
De 2. ^a "	16.74 %
Numero de animaes embarcados.....	119
Numero de animaes transportados a 1 kilometro	14.698
Percurso medio de um animal.....	123.5 kilometros
Numero de animaes por trem kilometro.....	0.27
Idem, idem, por vehiculo kilometro.....	2.6
Numero de toneladas de bagagens e encomendas.....	4.266 toneladas
Idem, idem, transportadas a 1 kilometro.....	776 "
Percurso medio de 1 tonelada.....	184.24 kilometros
Numero de toneladas por trem kilometro.....	0.014 toneladas
Idem, idem, por vehiculo kilometro.....	0.014
Numero de toneladas de mercadorias embarcadas.....	10.277 toneladas
Idem, idem, transportadas a 1 kilometro.....	2.826.448 "
Transporte medio de uma tonelada.....	275.020 kilometros
Numero medio de toneladas por trem kilometro.	25.1 toneladas
Idem, idem, por vehiculo kilometro	8.51 "
Relação % entre o percurso dos wagons carregados.....	c — 69.7 %
Vasios e o percurso total.....	v — 30.3 %
Idem entre o numero de toneladas kilometros e a capacidade dos carros carregados e vasios..	137 %
Despesa com a condução dos trens por unidade kilometrica em traffego.....	84.688
Idem por trem kilometro.....	271.3

AVARIAS

Não foram apresentadas reclamações por avarias ou extravios do mercadorias.

TARIFAS

Continuam em vigor as tarifas approvadas em 1901. Conviria ser feita uma revisão nestas tarifas, principalmente para corraes e madeiras, baixando as relativas áquelles, pois que o

café estando em tão grande baixa, é já uma lavoura quasi abandonada e morta e o succedaneo está na de cereaes que necessita ser protegida por tarifas baixas para desenvolvimento rapido e, para as madeiras, estabelecer a unidade de transporte de accordo com a lotação do material.

Assim a unidade da tarifa 19 é 5.000 k. o a prancha lota 8.000 k., de sorte que o embarcador não podendo exceder a lotação, embarca 8.000 e como a unidade é indivizível elle pagará 10.000 k. o quo sobrecarrega a mercadoria com esse excesso de 2.000 k.; mo parecendo que se fazendo para as madeiras a unidade de 4.000 k. a preço proporcional, melhorará a exportação dessa mercadoria.

§ 3.º RENDA DAS ESTAÇÕES

A renda das estações foi a que se vê abaixo :

Estações	Trecho bahiano	Trecho mineiro	Total
Caravellas.....	109:220\$237	92:983\$917	202:204\$154
Juerana.....	4:612\$740	828\$380	5:441\$120
Helvecia.....	3:138\$880	574\$220	3:713\$100
Mucury.....	3:367\$160	455\$240	3:822\$400
Aymorés.....	1:935\$460	1:261\$420	3:196\$880
Mayrink.....	529\$636	1:250\$476	1:780\$112
Urucu.....	671\$620	1:824\$320	2:495\$940
Presidente Penna.....	—	3\$840	3\$840
Francisco Sá.....	1:607\$140	2:903\$620	4:510\$760
Bias Fortes.....	2:415\$240	5:139\$240	7:554\$480
Pedro Versiani.....	116\$140	1:371\$200	1:487\$340
Theophilo Ottoni.....	87:174\$686	153:106\$828	240:281\$514
	214:788\$939	261:702\$701	476:491\$640

§ 4.º ACCIDENTES

Os accidentes foram em numero de 44, sendo 21 para os horarios, 21 para os de cargas e 2 para o lastro. As causas em geral foram defeitos na linha— falta do nivelamento, depressões, dormentes podres, etc.

As consequências para o material foram insignificantes, cifrando-se em quebra de molas, caixas de graxa e alguns fusos de eixos que, já muito gastos pelo trabalho, pequena resistencia offereciam aos choquos. Não houve um só desastre de pessoas.

§ 5.º DESPESA

A despesa com o trafego alcançou a importancia de 47:130\$594, assim discriminada:

Material.....	3:730\$178
Mão de obra.....	157\$416
Pessoal.....	43:243\$000
	47:130\$594

IV

Contabilidade

§ 1.º RECEITA

A receita orçou em 502:144\$138 proveniente das seguintes verbas:

Rubricas	Quantidades	Trecho bahiano	Trecho mineiro	Total
Passagens de 1.ª classe	340	2:320\$400	3:404\$000	5:724\$400
" " 2.ª "	2.230	5:081\$400	7:358\$500	12:439\$900
Encomendas e bagagens.....	k. 4.266	386\$500	410\$700	797\$200
Mercadorias em geral.....	3.144.917	70:363\$500	74:649\$400	145:012\$900
Café.....	3.095.971	93:306\$800	147:199\$100	240:505\$900
Sal.....	1.680.295	17:008\$000	15:928\$100	32:936\$100
Madeiras.....	2.355.654	23:021\$700	9:637\$100	32:658\$800
Telegraphos.....	pls. 43.515	3:166\$639	2:622\$301	5:788\$940
Animaes.....	119	134\$000	493\$500	627\$500
Armazenagens.....	—	336\$300	4\$600	340\$900
Aluguel de casas.....	—	930\$000	—	930\$000
Rendas diversas.....	—	8:934\$186	12:817\$602	21:751\$788
		224:989\$425	274:524\$903	499:514\$328
Mão de obra da officina.....	—	997\$529	1:632\$281	2:629\$810
		225:986\$954	276:157\$184	502:144\$138

Na receita não está incluída a renda da Serraria do Mayrink, não obstante figurar na despesa o custeio da mesma.

Não tendo havido extorno de 3.500\$000 debitados a mais ao governo pela requisição do trem concedido a Eugênio Seeger, a receita está onerada daquela importância.

§ 2.º DESPESA

O custeio da estrada montou a 510:840\$444, distribuídos pelo seguinte modo:

Via permanente.....	216:568\$950
Locomoção.....	115:262\$001
Trafego.....	47:130\$594
Administração fiscal.....	32:138\$233

Despesas diversas.....	411:099\$778
Quota de arrendamento.....	24:813\$520
	74:927\$146

510:840\$444

que, comparada com a receita, dá 8:696\$306 para *deficit*; porém este *deficit* é fictício, como vamos ver:

Deduzindo-se da receita as parcelas 3.500\$000, diferença do trem Seeger, o 2:629\$810 de mão de obra da oficina, ella ficará reduzida a 496:014\$328.

Deduzindo-se da despesa o custeio da Serraria, cuja receita não figura na da estrada, na importância de 34:618\$058; ordenados do pessoal do armazem, dependencia extranha á estrada, na importância de 11:670\$000 e 22:686\$090 de despesas com a vinda de portuguezes e allemães para o serviço e outras despesas diversas, tudo na importância de 68:974\$148 e mais 15 % sobre 3:500\$000, a despesa fica em 441:341\$296 que, comparada com a receita, depois das deducções necessarias, dá para resultado o saldo verdadeiro de..... 54:673\$032.

A quota de arrendamento (depois de deduzidos 525\$000, 15 % sobre 3:500\$000 do trem de Seeger) é 74:402\$146 e como pela força do contrato o sr. arrendatario já deve ter entrado com 40:000\$000 para a Recebedoria, no Rio, e mais 12:000\$000 de fiscalização, resta ainda do arrendamento 34:402\$146.

A receita kilometrica foi de.....	1:315\$687
A despesa kilometrica foi de.....	1:170\$667 e

o saldo kilometrico.....	145\$020
e o coefficiente de trafego. 88.9 %.	

Theophilo Ottoni, 30 de abril de 1908.

O engenheiro fiscal,

Alfredo Antonio d'Oliveira Graça.

Tomada de contas de 1.º de outubro a 31 de dezembro de 1907

E. F. BAHIA E MINAS

Especificação	Receita		
	T. bahiano	T. mineiro	Total
Passageiros de 1.ª classe.....	779\$600	1:034\$600	1:874\$200
Idem, idem de 2.ª classe.....	1:413\$100	1:903\$100	3:316\$200
Encomendas e bagagens.....	193\$800	188\$400	382\$200
Mercadorias em geral.....	18:909\$600	20:692\$200	39:601\$800
Café.....	29:828\$800	47:420\$400	77:249\$200
Sal.....	4:278\$500	3:931\$400	8:209\$900
Madeiras.....	8:142\$400	3:389\$400	11:531\$800
Animaes.....	24\$700	166\$700	191\$400
Telegraphos.....	980\$436	783\$156	1:763\$592
Armazenagens.....	9\$200	3\$800	13\$000
Aluguel de casas.....	220\$000	—	220\$000
Receitas diversas.....	1:868\$333	2:372\$163	4:240\$496
Mão de obra da oficina.....	66:648\$469	81:950\$319	148:598\$788
	326\$290	533\$910	860\$200
	66:974\$759	82:484\$229	149:458\$988

Especificação	Despesa					
	Material		Mão de obra		Pessoal	
	T. bahiano	T. mineiro	T. bahiano	T. mineiro	T. bahiano	T. mineiro
Via permanente.....	12:136\$982	14:171\$142	456\$686	776\$413	14:378\$009	27:814\$401
Locomoção.....	4:60\$226	7:593\$916	2:580\$041	4:221\$835	3:525\$722	5:75\$578
Trafego.....	218\$731	182\$294	33\$000	24\$200	4:553\$188	6:173\$312
Administração.....	30\$349	58\$654	—	—	2:981\$375	4:878\$625
Fiscalização.....	—	—	—	—	1:500\$000	1:500\$000
Despesas diversas.....	17:087\$288	22:006\$006	3:069\$727	5:022\$548	26:943\$294	46:124\$916
Quota o 15 %.....	—	—	—	—	528\$620	904\$380
	17:087\$288	22:006\$006	3:069\$727	5:022\$548	8:454\$749	13:835\$068
					35:926\$663	60:864\$364
						143:976\$596

Receita.....	149:458\$988
Despesa.....	143:976\$596
Saldo.....	5:482\$412

Theophilo Ottoni, 13 de abril de 1908.—O engenheiro do Estado, *Alfredo Antonio de Oliveira Graça*.

ESTRAD

Substituição de material

Trechos	Roçada — metros	Capina — metros	Nivelamento — metros	Bormentes — unidade	Lastro — metros	Trilhos — unidade	Chapas substituidas — unidade	Chapas niveladas—unidades	Postes ligados — unidade	Postes		Repregação — metros
										Substituidos — unidade	aprumados—unidade	
Bahiano.....	60.690	543.915	31.335	13.153	18.534	77	—	300	—	163	—	39.689
Mineiro.....	192.233	709.188	50.359	34.621	6.497	41	61	—	15	792	22	59.822
Somma.....	252.923	1.253.103	81.694	44.774	25.031	118	61	300	15	955	22	99.511

Theophilo Ottoni, 27 de abril de 1908.— O engenheiro fiscal, *A. A. O. Graça*.

ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS

de material e serviços executados na via-permanente durante o anno de 1907

« EXTENSÃO EM TRAFEGO 376^k.70 »

aprimados—unidade	Repreção — metros	Pregos — unidade	Valletas		Parafusos — unidade	Pedra — Metro cubico	Terra — Metro cubico	Esgotos — unidade	Postes substituidos — unidade	Postes queimados—unidade	Fio		Isoladores — unidade	Barreiras retiradas da linha — unidade	Cortes limpos — unidades	Linha lastrada—metros	Paus retirados da linha — unidade	Linha levantada—metros	Isoladores ligados	Matta burros — unidade	Vigas — unidade	Fio canula — metros	Cascalho—metro cubico
			Novas — unidade	Limpas — unidade							Substituido — uni-dade	Esticado — unidade											
—	39.689	11.324	820	7 780	7.988	—	—	—	163	—	1.000	—	19	—	820	6.480	—	—	3	—	—	—	—
22	59.822	25.444	7.297	104 322	11.195	1.069	19.812	6.617	792	22	—	1.800	301	62	2.400	2.770	16	220	1	1	4	11	12
22	99.511	36.768	8.117	112.102	19.183	1.069	19.812	6.617	.955	22	1.000	1.800	323	62	3.220	9.520	16	220	4	1	4	11	12

ESTRA DE FERRO BAHIA

Quadro dos percursos totaes do material rodante

Designação	Trem ordinario						Serviço de carga								
	Locomotivas		Vehiculos				Locomotivas		Vehiculos						
	Numero	Percorso	Carregados		Vasios		Numero	Percorso	Carregados		N.				
			N.	Percorso	N.	Percorso			N.	Percorso					
Locomotivas.....	144	53.751.660	—	—	—	—	192	48.771.954	—	—	—				
Carros de passageiros.....	—	—	154	53.854.950	—	—	—	—	15	4.763.150	—				
Carros de bagagens.....	—	—	147	53.435.800	—	—	—	—	49	16.839.864	—				
Carros de animaes.....	—	—	26	5.514.390	28	6.264.338	—	—	2	213.780	—				
Carros de inflammaveis.....	—	—	47	17.239.220	1	309.670	—	—	1	191.200	—				
Wagons.....	—	—	227	79.346.278	75	23.212.000	—	—	435	140.443.824	1				
Pranchas.....	—	—	3	758.670	5	1.204.970	—	—	328	63.432.920	3				
	144	53.751.660	1.004	210.149.308	109	30.990.978	192	48.771.954	830	225.884.738	4				
Lastro												Manobra			
Locomotivas.....	48	47.870.050	—	—	—	—	12	5.507	12	—	—				
Carros de passageiros.....	—	—	7	3.006.270	—	—	—	—	—	—	—				
Carros de bagagens.....	—	—	3	653.150	—	—	—	—	—	—	—				
Carros de inflamaveis.....	—	—	1	29.260	—	—	—	—	—	—	—				
Wagons.....	—	—	24	13.948.348	7	737.280	—	—	7	720	—				
Pranchas.....	—	—	228	166.767.028	41	10.144.236	—	—	7	720	—				
	48	47.870.050	263	184.404.056	48	10.881.516	12	5.507	7	720.000	—				
Locomotivas												Veh			
N.												Carregados			
Percorso												N.		Percorso	
Resumo :															
Trens.....												414	112.448.630	1.516	456.025.341
Lastro.....												48	47.870.050	263	184.404.056
Manobras.....												12	5.507.000	7	720.000
												474	165.825.680	1.786	641.149.397

ESTRA DE FERRO BAHIA E MINAS

Quadro dos percursos totaes do material rodante, durante o anno de 1907

Designação	Trem ordinario						Serviço de carga						Serviço especial						Total			
	Locomotivas		Vehiculos				Locomotivas		Vehiculos				Locomotivas		Vehiculos				Carregados		Vasios	
	Numero	Percorso	Carregados		Vasios		Numero	Percorso	Carregados		Vasios		Numero	Percorso	Carregados		Vasios		Numero	Percorso	Numero	Percorso
			N.	Percorso	N.	Percorso			N.	Percorso	N.	Percorso			N.	Percorso	N.	Percorso				
Locomotivas.....	144	53.751.660	—	—	—	—	192	48.771.954	—	—	—	—	78	9.620.916	—	—	—	—	414	112.144.530	—	—
Carros de passageiros.....	—	—	154	53.854.950	—	—	—	—	15	4.763.150	—	—	—	—	22	5.963.508	—	—	91	64.586.608	27	—
Carros de bagagens.....	—	—	147	53.435.800	—	—	—	—	49	16.839.864	19	5.028.534	—	—	11	2.222.577	8	436.627	207	72.498.241	27	5.465.161
Carros de animaes.....	—	—	26	5.514.390	28	6.264.338	—	—	2	213.780	2	481.780	—	—	4	225.227	3	167.227	32	5.953.397	33	6.913.345
Carros de inflammaveis.....	—	—	47	17.239.220	1	309.670	—	—	1	191.200	1	191.200	—	—	2	444.170	—	—	50	17.874.540	2	500.870
Wagons.....	—	—	227	79.346.278	75	23.212.000	—	—	435	140.443.824	157	41.966.807	—	—	58	5.648.008	55	5.235.318	720	225.438.110	287	70.414.125
Pranchas.....	—	—	3	753.670	5	1.204.970	—	—	328	63.432.920	311	60.927.313	—	—	85	5.482.805	84	5.205.915	416	161.674.395	401	67.338.198
	144	53.751.660	1.004	210.149.308	109	30.990.978	192	48.771.954	830	225.884.738	490	108.505.634	78	9.620.916	182	19.991.295	150	11.045.087	1.516	456.025.341	750	150.631.690

Lastro						Manobra						Manobra em viagem					
Locomotivas.....	48	47.870.050	—	—	—	12	5.507	12	—	—	—	—	—	—	—	72.000	Ordinarias
Carros de passageiros.....	—	—	7	3.006.270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.000	Cargas
Carros de bagagens.....	—	—	3	653.150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.100	Especiaes
																304.100	
Carros de inflamaveis.....	—	—	1	29.260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wagons.....	—	—	24	13.948.348	7	737.280	—	—	7	720	7	720	—	—	—	—	—
Pranchas.....	—	—	228	166.767.028	41	10.144.236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	47.870.050	263	184.404.056	48	10.881.516	12	5.507	7	720.000	7	720.000	—	—	—	—	—

Resumo :	Locomotivas		Vehiculos			
			Carregados		Vasios	
	N.	Percorso	N.	Percorso	N.	Percorso
Trens.....	414	112.448.630	1.516	456.025.341	750	150.631.690
Lastro.....	48	47.870.050	263	184.404.056	48	10.881.516
Manobras.....	12	5.507.000	7	720.000	7	720.000
	474	165.825.680	1.786	641.149.397	805	162.233.215

[197]

ESTRADA DE FERRO BAH

Despesa com a condução dos trens - Ordinarios, cargas,

Numero de trens	Numero de Vehiculos		Percurso			Lotação							
			Locom.	Vehiculos		Morto	Util	Graxas		Olcos		Keroze	
	C.	V.		Carregados	Vasios			K.	Imp.	L.	Imp.	L.	I.
144	—	—	53.751.660	—	—	5.524.707	2.287.226	1.249	884\$410	1.309	1:490\$794	70	
192	—	—	48.771.954	—	—	8.058.598	—	1.774	1:291\$451	1.911	2:155\$636	165	
78	—	—	9.620.916	—	—	2.248.087	—	450	326\$938	493	543\$031	60	
72	—	—	5.507.000	—	—	410.696	—	150	115\$616	182	227\$719	32	
			117.651.630			10.842.088	2.287.226	3.623	2:618\$415	3.805	4:116\$183	328	
						Vehiculos... ..		1.616	1:015\$779	55	64\$083	24	
								5.240	3:634\$194	3.950	4:48\$266	353	
	604	109	—	210.149.308	30.990.978	—	—	513	810\$095	395	39\$807	20	
	830	490	—	225.984.738	108.595.634	—	—	1.003	643\$230	16	24\$276	—	
	182	150	—	19.091.295	11.045.087	—	—	100	62\$454	—	—	—	
	82	72	—	720.000	720.000	—	—						
	1.668	821	—	456.845.341	151.351.609	—	—	1.616	1:015\$779	55	64\$083	24	
				608.197.041									
						Locomotiva kil...		0.031	\$0225	0.0331	\$0375	0.0028	
						Vehiculo kil.....		0.0026	\$0016	0.00009	\$0001	—	
						Trem kil.....		0.0445	\$0308	0.0335	\$0381	0.0031	
						Lastro							
	—	—	47.870.050	—	—	1.706.177	997.935	1.491	1:050\$420	1.325	1:454\$276	136	
	263	48	—	184.404.050	10.881.516	—	—	235	137\$795	1	1\$488	2	
								1.726	1:196\$795	1.326	1:455\$764	139	

[198]

ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS

Despesa com a condução dos trens - Ordinarios, cargas, especiaes e lastro no anno de 1907

Numero de trens	Numero de Vehiculos		Percurso		Lotação		Materiaes												Pessoal	Total geral	
			Locom.	Vehiculos		Morto	Util	Graxas		Oleos		Kerozene		Estopa		Lenha		Total			
	C.	V.		Carregados	Vasios			K.	Imp.	L.	Imp.	L.	Imp.	K.	Imp.	M³	Imp.				
144	—	—	53.751.660	—	—	5.521.707	2.287.226	1.219	884\$410	1.309	1.490\$794	70	23\$576	195	184\$982	3.245	3.894\$000	6.477\$762	2.444\$450	8.912\$212	Ordinarios. Cargas. Especiaes. Manobras.
192	—	—	48.771.954	—	—	8.658.598	—	1.774	1.291\$451	1.911	2.155\$636	165	57\$244	300	288\$972	3.502	4.310\$400	8.103\$723	3.218\$602	11.223\$325	
78	—	—	9.620.916	—	—	2.248.087	—	450	326\$938	493	543\$034	60	19\$750	91	90\$622	613	77\$600	1.719\$694	698\$816	2.448\$510	
72	—	—	5.507.000	—	—	410.696	—	150	115\$616	182	227\$719	32	11\$369	48	46\$828	237	284\$430	685\$932	641\$660	1.327\$592	
			117.651.630			16.842.088	2.287.226	3.623	2.618\$415	3.805	4.416\$183	328	111\$959	631	611\$404	7.627	9.269\$400	17.017\$111	7.235\$528	24.010\$639	
						Vehiculos.....		1.616	1.015\$779	55	64\$083	24	8\$014	199	195\$549	—	—	1.283\$425	6.603\$300	7.886\$725	
								5.240	3.634\$194	3.950	4.488\$266	353	119\$973	830	806\$953	7.627	9.269\$400	18.300\$536	13.626\$828	31.927\$364	
	604	109	—	210.149.308	30.990.978	—	—	513	310\$095	39	39\$807	20	6\$764	61	60\$535	—	—	417\$201	3.445\$400	3.862\$601	
	830	490	—	225.984.738	108.595.634	—	—	1.003	643\$230	16	24\$276	—	—	125	121\$579	—	—	789\$085	2.743\$700	3.532\$785	
	182	150	—	19.991.295	11.045.087	—	—	100	62\$454	—	—	4	1\$250	13	13\$435	—	—	77\$139	414\$200	491\$339	
	82	72	—	720.000	720.000	—	—														
	1.668	821	—	456.845.341	151.351.699	—	—	1.616	1.015\$779	55	64\$083	24	8\$014	199	195\$549	—	—	1.283\$425	6.603\$300	7.886\$725	
				608.197.041																	
						Locomotiva kil....		0.031	\$0225	0.0331	\$0375	0.0028	\$00096	0.007	\$0051	0.064	\$0787	\$1446	\$0597	\$2043	
						Vehiculo kil.....		0.0026	\$0016	0.00009	\$0001	—	—	0.0003	\$00032	—	—	\$0021	\$0108	\$013	
						Trem kil.....		0.0445	\$0308	0.0335	\$0381	0.0031	\$001	0.007	\$0068	0.064	\$0787	\$1556	\$1156	\$2713	
Lastro																					
	—	—	47.870.050	—	—	1.706.177	997.935	1.491	1.059\$420	1.325	1.454\$276	136	45\$951	236	259\$979	2.789	3.346\$800	6.157\$435	5.810\$312	11.967\$717	
	263	48	—	184.404.056	10.881.516	—	—	235	137\$795	1	1\$488	2	794	22	22\$556	—	—	163\$204	2.640\$400	2.502\$694	
								1.726	1.196\$795	1.326	1.455\$764	139	46\$745	278	273\$535	2.789	3.346\$800	6.319\$639	8.450\$712	14.770\$351	

Despesa com as locomotivas

Locomotivas	Graça natural		Graça artificial		Óleo de banha		Óleo de machina		Kerozene	
	Kilogs.	Importancias	Kilogs.	Importancias	Kilogs.	Importancias	Kilogs.	Importancias	Litro	Importancia
Machina 2.....	84	62\$567	49	28\$867	107	158\$700	35	13\$286	48	16\$11
» 3.....	2	1\$588	—	—	5	7\$735	2	8\$82	14	4\$96
» 4.....	22	15\$248	7	4\$064	25	37\$202	21	8\$001	13	4\$52
» 5.....	29	23\$050	24	16\$372	20	45\$052	8	3\$048	23	9\$44
» 6.....	52	39\$066	27	19\$136	33	49\$241	13	4\$953	20	6\$82
» 7.....	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5\$20
» 8.....	15	11\$010	16	9\$152	22	31\$137	10	3\$490	40	13\$53
» 9.....	72	56\$871	41	25\$163	48	75\$551	27	9\$770	34	11\$68
» 10.....	42	33\$358	44	29\$761	30	43\$488	18	6\$858	20	10\$77
Vehiculos :	318	244\$558	208	132\$455	200	448\$106	134	50\$097	242	83\$15
Carros.....	10	6\$050	251	158\$973	14	21\$724	—	—	6	2\$51
Wagons.....	8	6\$352	611	337\$660	16	24\$274	—	—	3	1\$00
Pranchas.....	—	—	451	274\$847	6	9\$347	—	—	1	5\$00
Officinas.....	18	13\$302	1.313	821\$840	37	55\$345	—	—	10	4\$01
Machina fixa.....	10	7\$940	2	1\$144	55	84\$850	—	—	213	61\$23
	165	125\$443	—	—	178	268\$760	6	1\$616	2	8\$72
Reparação.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Machina 1.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2.....	11	8\$734	—	—	—	—	—	—	—	—
» 4.....	6	4\$517	5	2\$005	57	85\$868	—	—	8	2\$650
» 5.....	—	—	—	—	2	3\$284	—	—	—	—
» 6.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 7.....	13	10\$100	—	—	56	87\$612	—	—	3	7\$64
» 8.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 9.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 10.....	23	16\$678	6	2\$106	24	35\$271	16	7\$532	3	8\$00
Carro salão.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wagons.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pranchas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Construção :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pranchas.....	—	—	45	29\$625	24	35\$587	—	—	—	—

Theophilo Ottoni, 27 de abril de 1908. — O engenheiro fiscal, A. A. O. Graça.

Estrada de Ferro Bahia e Minas

com as locomotivas e vehiculos em deposito, reparação e construção e com as officinas e machina fixa no anno de 1907

Materiaes																Mão de obra	Pessoal			Total geral
Kerozene		Azeite		Estopa		Mealhar		Gaxeta		Vidro indicador		Carvão		Diversas	Total		Machinista	Foguista	Total	
Litro	Importancias	Litro	Importancias	Kilogs.	Importancias	Kilogs.	Importancias	Kilogs.	Importancias	Quantidade	Importancias	Kilogs.	Importancias	Reis	Reis					
48	16\$138	—	—	126 ³	143\$902	1\$30	3\$180	7\$00	43\$400	7	8\$279	512	40\$420	571\$359	1:090\$588	1:627\$845	653\$866	290\$250	944\$110	3:662\$543
14	4\$063	4 ³	\$560	17	16\$478	1\$00	1\$913	2	11\$436	1	1\$290	48	4\$032	329\$672	380\$300	112\$000	—	331\$000	331\$000	823\$309
13	4\$526	—	—	25	22\$862	600	1\$029	3\$50	21\$647	8	9\$564	92	6\$814	281\$360	415\$087	322\$950	196\$008	103\$800	299\$808	1:037\$845
2 ³⁵	9\$445	3	\$360	36	34\$693	1\$50	2\$487	11\$50	50\$575	17	20\$395	763	5\$536	463\$072	736\$145	1:180\$755	151\$164	29\$500	440\$664	2:372\$564
20	6\$826	1	\$120	49	40\$030	1\$50	3\$181	22\$50	52\$005	5	6\$142	343	2\$4708	180\$379	438\$377	416\$550	382\$518	241\$050	623\$568	1:478\$495
16	5\$200	1	—	39	35\$177	1\$50	1\$801	4\$50	24\$874	1	1\$290	35	2\$040	198\$074	\$69\$176	233\$450	202\$520	108\$750	311\$270	814\$196
40	13\$538	2	\$240	98	95\$506	3\$50	5\$767	8	43\$005	8	9\$851	354	2\$4744	332\$373	\$82\$668	715\$475	666\$682	302\$750	969\$432	2:267\$575
34	11\$688	6	\$720	116	111\$739	3	6\$859	141\$00	70\$362	4	4\$444	575	4\$444	472\$181	899\$801	1:253\$146	1:100\$030	399\$900	1:499\$930	3:652\$877
29	10\$776	—	—	72	69\$248	600	\$829	6	33\$074	11	13\$602	334	21\$216	178\$376	443\$536	272\$375	621\$356	259\$250	880\$606	1:590\$567
212 ³	83\$150	17 ³	2\$120	575	578\$595	11\$50	27\$046	837\$00	369\$968	62	74\$857	3.056	235\$244	3:009\$751	5:256\$037	6:140\$546	3:974\$138	2:335\$250	6:309\$388	17:705\$971
6 ⁵	2\$515	—	—	46 ⁵	44\$699	—	—	—	—	—	—	370	28\$576	792\$166	1:055\$603	1:160\$206	—	—	1:052\$097	3:267\$906
3	1\$000	—	—	67	62\$855	—	—	—	—	—	—	949	71\$732	1:504\$222	2:058\$095	2:344\$223	—	—	1:052\$099	5:454\$417
1	\$509	4	\$600	52	50\$686	—	—	—	—	—	—	504	39\$092	637\$471	1:013\$147	1:302\$025	—	—	1:052\$104	3:367\$276
10 ⁵	4\$015	4	\$600	165 ³	153\$240	—	—	—	—	—	—	1.823	140\$004	2:933\$850	4:126\$845	4:806\$454	—	—	3:156\$300	12:089\$590
213	61\$238	—	—	60\$50	60\$853	400	\$686	5	28\$590	—	—	1.530	179\$544	2:167\$271	2:598\$116	2:909\$256	—	—	5:761\$625	11:268\$997
2 ³	\$875	—	—	45	43\$962	850	1\$465	1	5\$606	—	—	1.395	1:674\$000 Lenha	44\$612	2:166\$198	507\$650	—	—	778\$750	3:452\$898
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2:211\$913	4:761\$614	3:416\$006	—	—	6:540\$375	14:721\$895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522\$750	—	—	—	522\$750
8	2\$650	—	—	34	33\$842	—	—	2 ⁵	13\$402	—	—	1.830	152\$924	1:160\$514	1:456\$023	4:906\$550	—	—	—	252\$383
—	—	—	—	5	\$478	—	—	—	—	—	—	80	6\$560	374\$279	384\$601	—	—	—	—	6:363\$173
3	\$764	—	—	30	28\$644	—	—	—	—	—	—	70	5\$740	1\$409	7\$149	—	—	—	—	384\$601
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	728	53\$704	1:121\$803	1:302\$627	2:458\$839	—	—	—	7\$149
3	\$5.00	—	—	1	\$955	—	—	—	—	—	—	—	—	21\$528	21\$528	—	—	—	—	3:761\$466
—	—	—	—	37 ⁵	38\$173	250	\$428	—	—	—	—	60	4\$920	17\$706	23\$575	—	—	—	—	21\$528
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.007	83\$588	2:317\$786	2:505\$042	2:134\$700	—	—	—	23\$575
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22\$312	22\$312	685\$050	—	—	—	4:639\$742
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198	16\$236	18\$730	16\$236	—	—	—	—	708\$262
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18\$730
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16\$236
—	—	—	—	6	5\$719	—	—	—	—	—	—	1.357	109\$952	2:604\$799	2:785\$682	1:953\$775	—	—	—	4:739\$457

E. F. BAHIA E MINAS

Quadro comparativo do movimento financeiro do anno de 1907 com o de 1906

Rubricas	Quantidade	1907			1906				Differença		Porcentagem
		Trecho ba- hiano	Trecho mi- neiro	Total	Quantidade	Trecho ba- hiano	Trecho mi- neiro	Total	Mais	Menos	
Passagens de 1.ª.....	340	2:320\$400	3:404\$000	5:724\$400	315	2:342\$000	3:834\$200	6:176\$200	25	—	7.35
Idem de 2.ª.....	2 230	5:081\$400	7:358\$500	12:439\$900	2 373	4:648\$400	8:956\$100	13:604\$500	—	143	6.02
Encomendas.....	K. 4.266	386\$500	410\$700	797\$200	4 178	438\$700	536\$900	975\$600	88	—	2.06
Mercadorias.....	3.144.917	70:383\$500	74:649\$400	145:012\$900	2.355.702	63:928\$000	74:316\$900	144:244\$900	789.215	—	25.09
Cafe.....	3.095.971	93:306\$80	147:199\$100	240:505\$900	3.056.122	95:571\$100	141:503\$00	234:074\$100	39.849	—	1.28
Sal.....	1 680.295	17:00\$000	15:928\$100	32:928\$100	1 529 265	15:219\$700	14:518\$700	29:737\$400	151.030	—	8.9
Madeiras.....	2.355.654	23:021\$700	9:639\$100	32:660\$800	2.327.695	21:809\$50	12:383\$700	34:193\$200	27.459	—	1.2
Telegraphos.....	p. 43.515	3:166\$639	2:622\$301	5:788\$940	27.961	2:167\$603	2:027\$797	4:194\$900	15.554	—	35.7
Animaes.....	119	134\$000	493\$500	627\$500	119	127\$800	741\$500	869\$300	—	—	—
Amazenagens.....	—	336\$300	4\$600	340\$900	—	91\$500	6\$700	98\$200	—	—	—
Alugueis.....	—	930\$000	—	930\$000	—	956\$00	—	956\$000	—	—	—
Rendas.....	—	8:934\$136	12:817\$602	21:751\$788	—	5:257\$523	8:069\$261	13:326\$784	—	—	—
		224:989\$425	274:524\$903	499:514\$328	—	215:557\$826	266:808\$958	482:456\$781			
Mão de obra, officina.....	—	997\$529	1:632\$281	2:629\$810	—	695\$171	1:127\$182	1:832\$353			
		225:986\$954	276:157\$184	502:144\$138	—	216:252\$997	268:036\$140	484:289\$137	17.855.001	—	3.5 %

Theophilo Ottoni, 27 de abril de 1908.— O engenheiro fiscal, A. A. O. Graça.

[203]

Estra

Movimento demonstrativo do peso dos

	Aguardente	Arroz	Aves	Amendoins	Assucar	Borracha	Batata	Milho	Cacau	Couros	Carne	Crystal	Cebolas
Caravellas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taquary.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juêrana.....	180	—	49	—	307	114	32	1.440	—	43	—	—	—
Peruhype.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Helvetia.....	—	—	—	—	—	—	—	184	—	—	—	—	—
Mucury.....	—	—	—	—	—	—	—	3.757	38.124	—	—	—	—
Aymorês.....	12.105	70	40	—	—	—	—	3.390	1.752	3	—	—	—
Mayrink.....	—	—	—	—	—	—	—	—	136	—	20	—	—
Urucu'.....	116	29	34	—	—	—	—	664	—	—	—	—	—
Presidente Penna.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francisco Sá.....	—	63	—	—	—	—	—	1.239	—	—	—	—	4
Bias Fortes.....	1.058	—	—	—	—	—	—	4.560	—	—	—	—	—
Pedro Versiani....	—	—	—	—	—	—	—	5.605	—	—	—	—	—
Theophilo Ottoni	6.899	4.451	—	—	69	2.546	39	27.853	—	718	238	2.883	21
	20.558	4.289	132	—	376	2.660	71	48.691	40.012	764	258	2.883	25

Theophilo Ottoni, 30 de abril de 1908.—O engenheiro fiscal, A. A. O. Graça.

Estrada de Ferro Bahia e Minas

Movimento demonstrativo do peso dos generos de produção exportados pelas estações durante o anno de 1907

Assucar	Borracha	Batata	Milho	Cacau	Ceuros	Carne	Crystal	Cebolas	Calçados	Cocos	Diversos	Embira	Farinha	Cafe	Fructos	Fumo	Feijão	Fubá	Linguigas	Leitões	Madeiras	Ovos	Oleo de copahyba	Pedras preciosas	Poaia	Pao	Queijo	Requeijao	Rapadura	Solla	Toucinho	Turmalina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	114	32	1.440	-	43	-	-	-	-	80	-	62	505.798	-	247	70	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221	117	-	204.184	9.020	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	8	-
-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	88	-	119.181	48.066	703	10	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.757	38.124	-	-	-	-	-	27	-	-	31.105	3.932	47	8	81	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.390	1.752	3	-	-	-	-	16	-	-	1.399	19.652	-	-	3.249	-	-	-	-	24	18	-	149	-	-	-	-	345	-	-
-	-	-	-	136	-	20	-	-	-	-	-	-	125	7.910	60	-	630	-	-	10	2.333.441	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	-
-	-	-	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.276	11.514	-	-	3.092	-	-	-	-	-	-	-	725	-	64	-	-	-	-	3.186
-	-	-	1.239	-	-	-	-	4	-	-	-	-	640	46.887	-	29	3.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	190
-	-	-	4.560	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	56.038	-	60	8.955	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	-	-	-	-	2.203
-	-	-	5.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	2.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	2.546	39	27.853	-	718	238	2.883	21	14	33	-	-	2.572	2.886.034	-	21.628	304.851	29	11	-	-	10	571	141	9.828	-	47	77	1.933	154	106.093	66
376	2.660	71	48.691	40.012	764	258	2.883	25	18	377	205	62	867.280	3.122.560	1.361	21.805	327.590	29	11	10	2.333.441	34	581	141	11.300	125	111	77	2.489	162	113.745	66

[205]

RELATORIO

DA

EMPRESA CAXAMBU' LAMABRY E CAMBUQUIRA

EM 1907

Relatorio da Empresa Caxambú, Lambary e Cambuquira, em 1907

A Empresa no seu ultimo relatorio já disse ao governo a feição que deve ser dada á exploração da industria das aguas, a qual apresenta-se sobre multiplas facos que, a par de interessarem a saude publica, concorrem tambem para a prosperidade e a grandeza moral e material do Estado.

Quizesse a Empresa precipitar a sua obra de construcção e o seu completo desenvolvimento com a installação dos serviços necessarios á sua marcha technica e economica, por certo não o poderia fazer desassombradamente, já porque envolveria, sem o necessario criterio, capitães — que precisam ser cuidadosamente empregados, já porque o conceito que com tanto esforço foi alcançado da opinião publica, se abalaria ao menor desanimo.

Não seria outro o resultado, dados os moldes do contracto defeituoso — que existe entre a Empresa e o governo do Estado.

Os termos contractuaes estão concebidos de forma a impedir a necessaria acção administrativa por parte da Empresa e desta arte vão sendo sacrificados os mais valiosos interesses do Estado, como de sobejo vae demonstrando o tempo inutilmente gasto e despesas que, bem aproveitadas, teriam concorrido para resultados mais praticos e de beneficios geraes.

E não são os prejuizos materiaes que mais se fazem sentir, são os moraes que trazem o amortecimento do enthusiasmo e da coragem, que mais energicos ao iniciarem-se tentamens como os de que cogita a Empresa já não encerram a mesma vitalidade quando retardados por qualquer forma, ou quando encarados sem grande interesse pelo poder publico.

E é assim que estando em inicio quasi todos os serviços — que constituem a exploração da Empresa e tendo surgido a sua constituição organica da reunião da antiga Empresa Caxambú, e da Lambary e Cambuquira, não podemos deixar de salientar aqui os enormes dispendios que estas fizeram desde as captações das aguas até as suas goraes installações de parques, estabelecimentos e hoteis — orçando taes sacrificios por milhares de contos de réis.

A aquisição das antigas Empresas por parte do governo do Estado por somma minima, comparada com a do custo das obras realizadas durante um longo periodo não teve certamente por intuito o emprego de capitães rendosos, porque a missão do governo é, e não deixar de ser, de uma objectiva mais elevada e de esphera completa outra — que não as em que gyram as explorações industriaes.

Relatorio da Empresa Caxambú, Lambary e Cambuquira, em 1907

A Empresa no seu ultimo relatorio já disse ao governo a feição que deve ser dada á exploração da industria das aguas, a qual apresenta-se sobre multiplas facas que, a par de interessarem a saúde publica, concorrem tambem para a prosperidade e a grandeza moral o material do Estado.

Quizesse a Empresa precipitar a sua obra de construcção e o seu completo desenvolvimento com a installação dos serviços necessarios á sua marcha technica e economica, por certo não o poderia fazer desassombradamente, já porque envolveria, sem o necessario criterio, capitães — que precisam ser cuidadosamente empregados, já porque o conceito que com tanto esforço foi alcançado da opinião publica, se abalaria ao menor desanimo.

Não seria outro o resultado, dados os moldes do contracto defeituoso — que existe entre a Empresa e o governo do Estado.

Os termos contractuaes estão concebidos de forma a impedir a necessaria acção administractiva por parte da Empresa e desta arte vão sendo sacrificados os mais valiosos interesses do Estado, como de sobejo vae demonstrando o tempo inutilmente gasto e despesas que, bem aproveitadas, teriam concorrido para resultados mais praticos e de beneficios geraes.

E não são os prejuizos materiaes que mais se fazem sentir, são os moraes que trazem o amortecimento do entusiasmo e da coragem, que mais energicos ao iniciarem-se tentamens como os de que cogita a Empresa já não encerram a mesma vitalidade quando retardados por qualquer forma, ou quando encarados sem grande interesse pelo poder publico.

E é assim que estando em inicio quasi todos os serviços — que constituem a exploração da Empresa e tendo surgido a sua constituição organica da reunião da antiga Empresa Caxambú, e da Lambary e Cambuquira, não podemos deixar de salientar aqui os enormes dispendios que estas fizeram desde as captações das aguas até as suas geraes installações de parques, estabelecimentos e hoteis — orçando taes sacrificios por milhares de contos de réis.

A aquisição das antigas Empresas por parte do governo do Estado por somma minima, comparada com a do custo das obras realizadas durante um longo periodo não teve certamente por intuito o emprego de capitães rendosos, porque a missão do governo é, e não deixar de ser, de uma objectiva mais elevada e de esphera completamente outra — que não as em que gyram as explorações industriaes.

Do modo de tratar do assumpto por um prisma acanhado, como aquelle que reflectisse somente o resultado directo da exploração das aguas, e quando mesmo bem succedido, ainda assim não preencheria, em todo caso os fins a que se destinam esses postos sanitarios, que reclamam installações as mais completas, como as do que a Empresa fez menção no seu relatorio transacto.

O governo só deve almejar — que as nossas bellas estancias de aguas, até aqui desprotegidas e abandonadas, se preparem para receber os que dellas precisarem por motivo de saúde, como os que em villegiatura as procurarem para descanso, quando fatigados da vida activa e pesada das cidades.

Já é fastidioso repetir-se a importancia que representam na Europa as estancias balnearias e os cuidados — que as nossas devem ser dispensados.

E, assim sendo, é preciso, que sejam evitados a todo transe embaraços, que possam determinar qualquer prejuizo do terreno já agora conquistado á custa de incalculaveis sacrificios.

E, para attingir a tão ambicionado resultado, a Empresa aguarda ansiosa as providencias que em tempo solicitou do governo, e sente dizer que essa inesperada delonga, tem-lho acarretado grandes prejuizos; uns decorrentes da exploração local antiquada e restricta como é hoje feita, quando está a reclamar modalidades technicas therapeuticas de grande custo pecuniario; outras oriundas da acção ás vezes refreada e contida na conquista de mercados novos, que só são obtidos a peso do dinheiro e de ininterrupta propaganda.

E sendo essa a historia geral das industrias, em relação á das aguas, e principalmente ás desta Empresa, que, excellentes, precisam manter uma explanação regular, para que não se confundam nem com as artificiaes — que surgem no mercado como naturaes e nem com as mal captadas e irregularmente exploradas, que só promovem uma completa anarchia, quando atiradas nos mercados consumidores, como, aliás, vae acontecendo.

A Empresa, onerada por todas as formas, não pode vencer as difficuldades que vae encontrando, si não collocar-se na altura de poder dar batalha franca ás suas competidoras.

O governo do Estado em agosto do anno passado, encarregou o illustre engenheiro dr. Clorindo Burnier Pessoa de Mello de estudar não só o movimento economico da Empresa, como as necessidades das suas estações com as adaptações e installações, insistentemente reclamadas para o seu completo desenvolvimento.

Assim, pois, a Empresa aguarda a deliberação do governo para agir de accordo com os seus interesses, os do Estado e os do publico, esperando alcançar o seu desideratum, com o programma já sujeito á apreciação do governo.

A Empresa fica certa de que a acção será garantida nos moldes largos indicados no seu relatorio transacto.

Pelos dados parciaes agora apresentados do movimento de cada uma das estações, o governo verá todo o esforço que a Empresa teve no intuito de engrandecel-as, com a criação de serviços novos e de novas construcções, com os melhoramentos dos parques, com a adaptação de predios e tantos outros serviços que, aliás, se reproduzem annualmente debaixo de mil formas, e que, pela natureza da exploração industrial das aguas, não podem ser evitados.

Minuciosamente fornecidos esses dados, o governo pode por elles distinguir o julgar com exactidão até onde podem chegar as despesas extraordinarias sempre crescentes e qual o deficit que a actual exploração deixará á Empresa arrendataria ainda por muito tempo.

E' assim que, detalhando-se o movimento mensal como se acha feito nos annexos, verifica-se na exploração local os seguintes deficits:

Em Caxambu.....	30:516\$410
Em Lambary.....	21:477\$869
Em Cambuquira.....	565\$979

52:560\$258

Em 1906 o deficit do 2.º semestre foi o seguinte:

Em Caxambu.....	8:182\$520
Em Lambary.....	8:753\$340
Em Cambuquira.....	3:826\$199

20:762\$059

Comparado com o anno de 1907 vê-se que o deficit cresceu na importancia de 11:036\$140, si para o primeiro semestre d'aquelle anno tomarmos um deficit igual ao do 2.º.

Do annexo do balanço de lucros e perdas, resalta o saldo devedor na importancia de 263:414\$536, mas, analysado egualmente o balancete geral e o respectivo inventario, vê-se á que a somma despendida em machinismos subiu a 41:285\$040 e a de obras novas em 37:812\$529, cu n'um total de valorização para as respectivas fontes de 78:107\$569.

O governo verá mais que a administração da Empresa tem-se limitado a vencimentos modestissimos, e não é possível que uma administração activa e zelosa do seu trabalho, continue a subordinar-se a taes vencimentos, quando é certo que ella precisa redobrar de esforços para o engrandecimento da Empresa, precisando, para isso, que os seus esforços sejam melhor compensados.

Com os dados apresentados ao governo o constantes dos annexos juntos, a Empresa pensa ter cumprido o seu dever, aguardando somente a acção official.

Rio de Janeiro, 31 janeiro de 1908. — Pela Empresa Caxambu, Lambary e Cambuquira, Antonio de Padua A. Rezende, Octavio Guimarães, Directores.

Balancete em 31 de dezembro de 1907.

	DEBITO	CREDITO
Capital.....	—	1.000:000\$000
Letras a pagar.....	—	360:975\$240
Liquidação.....	—	84:838\$505
Estação de Lambary.....	—	2:260\$417
Exploração das fontes.....	—	628:119\$441
Estação de Caxambu.....	—	5:720\$910
Concessões de construções.....	1.000:000\$000	
Móveis e utensílios.....	27:361\$000	
Vazilhame e acessórios.....	492:507\$441	
Letras a receber.....	94:752\$700	
Machinismos e utensílios.....	41:385\$040	
Arrendamentos.....	126:500\$000	
Honorários da directoria.....	19:500\$000	
Despesas do processo de liquidação....	5:111\$299	
Frete e carretos.....	98:583\$940	
Caução de arrendamento.....	60:000\$000	
Estação de Cambuquira.....	808\$629	
Despesas geraes.....	21:463\$851	
Commissões.....	8:807\$700	
Fontes novas.....	1:723\$000	
Despesas de propaganda.....	86:727\$175	
Juros e descontos.....	42:600\$640	
Ordenados.....	13:920\$000	
Caixa.....	4:773\$080	
Obras novas.....	37:812\$529	
Fundo de reserva.....	—	624\$757
Reconstituição do capital.....	—	5:116\$763
Estado de Minas Geraes.....	—	180:077\$000
Imposto de exportação.....	45:742\$000	
Contas correntes.....	1.352:609\$441	1.299:720\$852
Contas á pagar.....	—	51:286\$580
	3.582:749\$465	3.582:749\$465

Demonstração da conta de lucros e perdas em 31 de dezembro de 1907.

Lucros e perdas	Devo	
Vazilhame e acessórios.....	381:800\$671	
Arrendamento.....	126:500\$000	
Honorários da directoria.....	19:500\$000	
Frete e carretos.....	98:583\$940	
Despesas geraes.....	21:463\$851	
Commissões.....	8:807\$700	
Fontes novas.....	1:723\$000	
Despesas de propaganda.....	86:727\$175	
Juros e descontos.....	42:600\$640	
Ordenados.....	13:920\$000	
Imposto de exportação.....	45:742\$000	847:428\$977
Lucros e perdas		
Exploração das Fontes:	Haver	
Saldo desta conta.....		764:091\$441
		83:337\$536

Demonstração do prejuizo verificado no balanço encerrado em 31 de dezembro de 1907

Prejuizo verificado na conta de lucros e perdas.....	83:337\$536
Estado de Minas Geraes:	
Importancia a pagar-se a esse Estado pelos arrendamentos dos contractos das fontes e imposto de exportação de 1\$000 por caixa.....	180:077\$000
	263:414\$536

SELÇÃO DE CAXAMBU

Obras e melhoramentos feitos em 1907

Parque

Construiu-se um chalet rustico sobre a fonte «Tonle d'Eu».

Reformaram-se diversos drenos e construíam-se novos para do secamento do terreno e exgotto das aguas pluvias.

Ajardinou-se totalmente o parque comprehendido entre o Observatorio e o Estabelecimento Balneario sendo tambem aterrada essa parte.

Reformaram-se todos os canteiros sendo nos mesmos plantada grande variedade de roseiras de qualidades, craveiros, plantas de ornamentação e grande quantidade de outras flores importadas do Rio directamente da Europa.

Limparam-se por varias vezes o leito e margens do rio.

Abriram-se novas avenidas e praças na parte opposta do rio, onde foram plantadas arvores de sombra e dentre ellas 50 pés de grevilleas. Aterrou-se grande parte das avenidas; enfim, melhorou-se consideravelmente essa parte que será ajardinada em varios pontos.

Collocaram-se varios aparelhos de gymnastica, balanços etc. para exercicios e recreio.

Preparou-se o terreno para ser collocado o «Law Tonis» que será inaugurado em março de 1908.

Limparam-se constantemente as fontes.

Extinguiram-se varios formigueiros das proximidades e alguns novos que se formavam dentro do Parque.

Bosque

Conservaram-se sempre limpos os diversos caminhos a rua principal do bosque, tendo sido fiscalizado permanentemente por um guarda durante as estações.

Estabelecimento balneario

Conservou-se com o maximo asseio todo o edificio e bem assim o material.

Substituiu-se a antiga caixa d'agua quente, que tinha a capacidade de 1.474 litros, por uma nova que comporta 14.017 litros.

Augmentou-se a fornalha para aquecimento d'agua e bem assim o galpão para cobertura.

Construiu-se um commodo ao lado do mesmo para abrigo do servento, deposito de lenha e ferramenta.

Gabinete medico

Além da limpeza diaria conservou-se o material existente sempre com todo o asseio.

Engarrafamento

Adoptou-se o uso de mascaras de aluminio como medida de precaução para resguardar os rostos dos operarios.

Substituiu-se a bomba Alert, que traz agua das Fontes Mayrink para lavagem do vasilhame, por uma outra do mesmo auctor, porém de dupla força.

Fez-se uma completa installação á gaz acetyleno para os trabalhos nocturnos.

Augmentou-se o material do serviço com mais duas machinas nacionais para lavagem de garrafas.

Suspendeu-se uma parte da cobertura do mesmo para conquistar maior cubagem, facilitando a arrumação de caixas e augmento da quantidade nas pilhas.

Evidenciou-se uma parte, para augmento de luz.

Cimentou-se, sob base de concreto em substituição do assoalho existente, uma parte junta ás mesas de trabalho.

Conservou-se com o maximo zelo, escrupulo e rigor todo o machinismo e material de serviço.

Collocou-se uma nova caixa d'agua para o serviço da lavagem.

Concluiu-se o assentamento de latrinas, etc. para serventia dos operarios.

Augmentou-se a area coberta do engarrafamento, fazendo-se dois puchados a fim de facilitar o mais possivel o movimento exigido pelo trabalho.

Armazem

Terminou-se a construcção iniciada do armazem para deposito de caixaria cuja capacidade é approximadamente para 10 mil caixas.

Viação ferrea e material rodante

Conservou-se a linha do carris em toda sua extensão e bem assim, bondes, wagonetes etc. Quanto aos bondes, para maior commodidade dos passageiros, adoptaram-se almofadas sobre os bancos.

Pasto

Limçou-se em ólaca propria o mesmo onde também abriram-se valletas para escoamento das aguas das chuvas.

Agua potavel

Além da constante fiscalisação e limpeza das nascentes e reservatorios, substituiu-se em alguns trechos, o antigo encanamento de chumbo por canos de ferro. Fez-se também a substituição de torneiras e registros, e diversas soldas nos predios a cargo da Empreza e no Estabelecimento Balneario e Engarrafamento.

Matta

Fiscalizou-se quanto possivel no sentido de evitar que se cortassem arvores etc.

De accordo com o mappa existente, o exmo. sr. dr. Americo de Macedo prefeito municipal, graciosamente prestou-se a demarcar os terrenos da Empreza limitrophos com os do patrimonio da Igreja de Santa Isabel e com os da Chacara Mayrick, hoje pertencentes ao Banco Nacional Brasileiro.

Obras em predios

Reconstruíram-se totalmente dois predios a cargo da Empreza. Nos mesmos fizeram-se puchados que augmentaram o numero de commodos; fizeram-se drenos para dessecar o terreno; calçaram-se á pedra os quintaes; assentaram-se aparelhos sanitarios aperfeiçoados; construíram-se tanques para lavar; collocaram-se conductores para as aguas pluvias e ralos para exgotto; cercou-se a muro o terreno dos mesmos; ficando os mesmos dotados de todas as commodidades e com todas as exigencias da hygiene taes como: commodos espaçosos, distribuição de luz, ventilação, drenados, latrinas fora do corpo principal da casa e distante dos aposentos, etc. etc.

Construíram-se na frente da rua Conselheiro Mayrink um muro em seguimento ao primeiro grupo de 2 casas, isto é, entre o primeiro e o segundo grupo de 2 casas.

Conservaram-se os demais predios e barracas.

Além desses trabalhos de maior vulto, fizeram-se outros pequenos por varias vezes, taes como: tomar gottairas, concertos e remendos em assoalhos, etc. etc.

Reclamações

Durante o decurso de 1907 esta Superintendencia só teve conhecimento de pequenas reclamações quanto a banhos e essas motivadas pelos trabalhos da substituição da caixa d'agua quente e por arreben-tamento de canos, tendo concordado todos os reclamantes com as razões apresentadas.

Carambú, 31 de dezembro de 1907.

CAXAMBU'

Despesa		Receita	
1907			
Janeiro :			
Despesas geraes.....		Bonds.....	58\$500
Bonds.....	67\$360	Alugueis.....	28\$000
Estabelecimento balneario.....	368\$600	Venda de aguas.....	282\$100
Obras novas.....	215\$600	Estabelecimento balneario.....	121\$500
Parque.....	770\$700	Parque.....	92\$400
Superintendencia.....	636\$000	Renda eventual.....	12\$000
Medico.....	500\$000		597\$500
	250\$000		
	2:823\$260	Deficit	2:230\$760
Fevereiro :			
Despesas geraes.....		Bonds.....	153\$000
Bonds.....	122\$500	Alugueis.....	114\$900
Estabelecimento balneario.....	451\$700	Vendas de agua.....	200\$500
Obras novas.....	245\$150	Estabelecimento balneario.....	119\$500
Conservação do estabelecimento.....	756\$320	Parque.....	132\$000
Parque.....	593\$900	Renda eventual.....	1\$000
Superintendencia.....	591\$000		720\$900
Medico.....	500\$000		
	250\$000	Deficit	2:792\$670
	3:513\$570		

214

Despesa	1907	Receita	
Março :			
Despesas geraes.....			
Bonds.....	61\$567	Bonds.....	326\$000
Estabelecimento balneario.....	421\$000	Alugueis.....	180\$000
Obras novas.....	205\$000	Venda de aguas.....	142\$800
Parque.....	1:518\$860	Estabelecimento balneario.....	1:208\$750
Superintendencia.....	800\$000	Parque.....	1:133\$100
Medico.....	500\$000	Renda eventual.....	13\$000
Vasilhame.....	250\$000		
	30\$000	Deficit.....	3:003\$650
	3:846\$420		842\$770
Abril :			
Despesas geraes.....			
Bonds.....	107\$000	Bonds.....	305\$500
Estabelecimento balneario.....	397\$700	Alugueis.....	141\$000
Obras novas.....	295\$000	Venda de aguas.....	152\$230
Parque.....	1:993\$560	Estabelecimento balneario.....	1:027\$500
Superintendencia.....	813\$700	Parque.....	453\$100
Medico.....	500\$000	Renda eventual.....	101\$000
Vasilhame.....	250\$000		
Serviços extraordinarios.....	78\$000		
	781\$400	Deficit.....	2:186\$330
	5:221\$360		3:035\$030

215

Despesa	Receita
Maio :	
Despesas geraes.....	Bonds.....
Bonds.....	Alugueis.....
Estabelecimento balneario.....	Venda de aguas.....
Obras novas.....	Estabelecimento balneario.....
Parque.....	Parque.....
Superintendencia.....	Renda eventual.....
Medico.....	
Vasilhame.....	Deficit.....
Junho	
Despesas.....	Bonds.....
Bonds.....	Alugueis.....
Estabelecimento balneario.....	Venda de aguas.....
Obras novas.....	Estabelecimento balneario.....
Parque.....	Parque.....
Superintendencia.....	Renda eventual.....
Medico.....	
Vasilhame.....	Deficit.....

705\$320	86\$500
397\$100	78\$000
206\$000	146\$900
805\$200	141\$250
638\$800	58\$400
500\$000	14\$000
250\$000	525\$050
12\$000	
2:909\$720	2:384\$670
170\$250	27\$000
306\$500	227\$000
205\$000	87\$800
925\$050	11\$000
789\$500	13\$000
500\$000	49\$000
250\$000	
24\$000	413\$800
3:170\$300	3:170\$300

Despesa		Receita	
1907			
Julho			
Despesas geraes.....	365\$400	Bonds.....	35\$000
Bonds.....	374\$300	Alugueis.....	167\$000
Estabelecimento balneario.....	295\$000	Venda de aguas.....	3\$600
Obras novas.....	847\$500	Estabelecimento balneario.....	15\$500
Parque.....	808\$500	Parque.....	19\$600
Superintendencia.....	500\$000		240\$700
Medico.....	250\$000	Deficit.....	2:781\$000
Agosto :	3:021\$700		
Despesas geraes.....	300\$350	Bonds.....	31\$000
Bonds.....	357\$000	Alugueis.....	38\$000
Estabelecimento balneario.....	297\$000	Venda de aguas.....	90\$100
Obras novas.....	893\$500	Estabelecimento balneario.....	14\$000
Parque.....	804\$800	Parque.....	43\$400
Superintendencia.....	500\$000		216\$500
Medico.....	250\$000	Deficit.....	3:186\$150
	3:402\$650		

Despesa		Receita	
1907			
Setembro			
Despesas geraes.....	71\$800	Bonds.....	79\$500
Bonds.....	319\$100	Aluguéis.....	220\$000
Estabelecimento balneario.....	206\$000	Estabelecimento balneario.....	618\$500
Obras novas.....	1:410\$600	Venda de agua.....	444\$200
Parque.....	788\$000	Parque.....	281\$000
Superintendencia.....	500\$000		
Medico.....	250\$000	Deficit.....	1:663\$200
	3:545\$500		1:880\$300
Outubro			
Despesas geraes.....	191\$660	Bonds.....	161\$000
Bonds.....	327\$000	Aluguéis.....	174\$000
Estabelecimento balneario.....	207\$000	Venda de aguas.....	57\$600
Obras novas.....	834\$800	Estabelecimento balneario.....	560\$000
Parque.....	746\$800	Parque.....	173\$600
Superintendencia.....	500\$000	Renda eventual.....	2\$700
Medico.....	250\$000		1:128\$900
	3:077\$360	Deficit.....	1:948\$360

Despesa		Receita	
1907			
Novembro			
Despesas geraes.....	335\$850	Bonds.....	125\$000
Bonds.....	356\$200	Aluguéis.....	382\$680
Estabelecimento balneario.....	205\$000	Venda de aguas.....	149\$400
Obras novas.....	1:168\$500	Estabelecimento balneario.....	246\$500
Parque.....	773\$200	Parque.....	34\$000
Superintendencia.....	500\$000	Renda eventual.....	21\$000
Medico.....	250\$000		958\$580
	3:593\$750	Deficit.....	2:635\$170
Dezembro:			
Despesas geraes.....	113\$200	Bonds.....	29\$500
Bonds.....	385\$500	Aluguéis.....	196\$000
Estabelecimento balneario.....	205\$000	Venda de aguas.....	340\$300
Obras novas.....	407\$700	Estabelecimento balneario.....	203\$000
Parque.....	835\$500	Parque.....	81\$800
Superintendencia.....	500\$000	Renda eventual.....	22\$600
Medico.....	250\$000		873\$200
Vasilhamé.....	30\$000	Deficit.....	4:079\$030
Fornecedores.....	2:215\$330		
	4:952\$230		

Deficit total no anno de 1907, 30:516\$410

SECCÃO DE LAMBARY

Relatorio das despesas feitas nesta secção em construcções, reformas
e ajardinamento no anno de 1907

Estabelecimento balneario

Reforma da sala de duchas, comprehendendo plantaforma nova, ligação e concerto dos encanamentos, reparação na grade do assoalho, caixilhos, mudança do chuveiro, encanamentos para o mesmo, cobertura de madeira para os mesmos, mudança das portas para isolamento do chuveiro, instalação das banheiras novas e seus encanamentos, grades para o apoio dos pés, pintura e caiação dos quartos, sala de duchas, pintura a óleo do roda pe da varanda na altura de 1 metro, trabalho de pedreiro para diversos reparos, collocação das caixas automaticas e do 5 registros novos no encanamento das caixas d'agua, pequena reparação no assoalho, 1 mesa pequena nova, collocação de fechaduras, pintura do cofre, balança etc., collocação de diversos vidros novos nos caixilhos, escarradeiras novas de madeira, divisão de tabique do chuveiro e forração de ladrilho com valvula para esgoto, assentamento do burrinho ou pedra lavrada, ligação e augmento do encanamento para o mesmo, substituição do burrinho da machina electrica e conceito no mesmo, ligação do encanamento do vapor, revestimento da caldeira que fornece agua quente a caixa e concerto na fornalha.....

12:090\$131

Parque

Aterro geral com a altura maxima de 65 centimetros e minima de 20, rasgamento de um dreño do centro do parque atravessando toda a rua, cimentação do lado do barracão, sargetas, ralos, encanamento de um dos boeiros para o ralo central, passeio cimentado novo, ligando um portão ao outro, derivação deste para o Casino e outra para o estabelecimento balneario, parte cimentada e parte calçada, passeio de pedra de S. Thomé levantado, da escada central da varanda ao portão que dá para a rua de S. Paulo, passeio cimentado ao redor da fonte, coreto rustico para a musica, ladrilhado em baixo com pedra miuda, systema Avenida, repucho com tanque cimentado) centrado por um grande vaso com figuras Indianas e flores, trabalho em cimento, assentamento de encanamento para o mesmo, concerto e mudança do balanço, ajardinamento novo em frente e ao lado do estabelecimento balneario e partes lateraes do parque, arborização deste, concerto geral nos alicerces do gradil, concerto no gradil de ferro e no de madeira, idem nas columnas, 6 columnas novas cimentadas para os portões, 1 portão novo de madeira em duas folhas, em frente ao Estabelecimento, concerto nos portões de ferro lateraes, pintura geral dos alicerces do gradil e do mesmo, pintura e concerto dos pavilhões das fontes ferreas e pintura do gradil que as cerca, concerto nos pilares do portão de ferro do fundo do parque e elevação do mesmo para attingir a altura do aterro.....

Construção e assentamento de um pavilhão todo de ferro, que serve de cobertura à fonte do parque.....

12:812\$168

10:288\$700

23:100\$868

Engarraamento

Construção do puchado para collocação da serra circular e deposito de lenha, montagem da mesma, chumbada em pedra lavrada, portão novo do estabelecimento com corrediças de ferro, grade com porta no mesmo, cimentação, collocação interna e externa de trilhos, parte de nivelamento do solo, gradé e portão nos fundos, augmento da grade para dar claridade á lavagem das garrafas, construção de 1 latrina no interior e mudança da mesma para fora em casa de tijolos com 2 portas e augmento do encanamento, montagem da machina de aparelhar e respectiva transmissão intermediaria, construção das mesas para rotular, estrado para collocação das tinas e menores para o pessoal do engarraamento, 1 mesa para o administrador, 1 banco para o carpinteiro, collocação da caixa d'agua da machina de saturar e varias reformas, cimentação do gazometro, assentamento da bomba e do encanamento de 1/2 polegada em grande extensão para agua doce e mineral, 6 novos tanques cimentados para lavagem de garrafas, 6 grades de madeira para os lavadores, um balcão com rodas para collocação das caixas com garrafas lavadas, 1 cabide grande para o pessoal e pintura geral.....

4:150\$000

Lambary

Despesa		Receita	
1907		222	
Janeiro :			
Despesas geraes.....	20\$600	Uso de aguas e banhos.....	127\$800
Pessoal fixo.....	1:323\$000	Venda de aguas.....	237\$600
		Renda eventual.....	18\$000
	1:343\$500		383\$400
Fevereiro :		Deficit.....	960\$200
Despesas geraes.....	20\$600		
Pessoal fixo.....	1:314\$000	Uso de aguas e banhos.....	608\$600
Obras novas.....	3:088\$000	Venda de aguas.....	316\$800
		Renda eventual.....	37\$600
	4:423\$500		1:053\$000
		Deficit.....	3:370\$500

R. V. - 12

Despesa		Receita	
1907		223	
Março :			
Despesas geraes.....	61\$100	Uso de aguas e banhos.....	2:123\$600
Pessoal fixo.....	1:380\$000	Venda de aguas.....	574\$200
Obras novas.....	1:032\$570	Renda eventual.....	4\$000
	2:473\$670		2:701\$800
		Saldo.....	228\$130
Abril :			
Despesas geraes.....	16\$700	Uso de aguas e banhos.....	1:242\$000
Pessoal fixo.....	1:267\$000	Venda de aguas.....	840\$000
Obras novas.....	1:818\$180	Renda eventual.....	7\$500
	3:101\$880		2:089\$500
		Deficit.....	1:012\$380

Despesa	Receita
1907	
Maio :	
Despesas geraes.....	10\$800
Pessoal fixo.....	1:215\$000
Obras novas.....	2:014\$425
	3:270\$225
Junho :	
Despesas geraes.....	7\$800
Pessoal fixo.....	1:134\$000
Obras novas.....	786\$010
	1:927\$810
	1:819\$100
	787\$300
	25\$300
	1:631\$900
	1:638\$325
	Deficit.....
	76\$000
	257\$400
	333\$400
	1:504\$410
	Deficit.....

Despesa	Receita
1907	
Julho :	
Despesas geraes.....	67\$800
Pessoal fixo.....	1:030\$000
Obras novas.....	1:471\$975
	2:619\$775
Agosto :	
Despesas geraes.....	49\$800
Pessoal fixo.....	1:030\$000
Obras novas.....	1:758\$188
	2:887\$938
	77\$000
	392\$000
	- 4\$000
	473\$000
	2:146\$775
	Deficit.....
	85\$300
	343\$000
	428\$300
	2:459\$638
	Deficit.....

Despesa		Recelta	
1907			
Setembro :			
Despesas geraes.....	363\$000	Uso de aguas e banhos.....	820\$400
Pessoal fixo.....	1:146\$000	Venda de aguas.....	465\$500
Obras novas.....	2:733\$547	Renda eventual.....	6\$500
	3:916\$447		1:292\$400
		Deficit.....	2:624\$047
Outubro :			
Despesas geraes.....	124\$800	Uso de aguas e banhos.....	709\$000
Pessoal fixo.....	1:173\$000	Venda de aguas.....	943\$250
Obras novas.....	2:517\$800	Renda eventual.....	11\$000
	3:815\$690		1:063\$250
		Deficit.....	2:152\$440

Despesa		Recelta	
1907			
Novembro :			
Despesas geraes.....	34\$000	Uso de aguas e banhos.....	336\$400
Pessoal fixo.....	908\$000	Venda de aguas.....	343\$000
Obras novas.....	2:217\$369		
	3:159\$269		679\$400
		Deficit.....	2:479\$869
Dezembro :			
Despesas geraes.....	106\$380	Uso de aguas e banhos.....	159\$100
Pessoal fixo.....	896\$000	Venda de aguas.....	833\$000
Obras novas.....	1:261\$135	Renda eventual.....	4\$000
	2:263\$515		996\$100
		Deficit.....	1:267\$415
		Deficit total do anno de 1907.....	21:477\$869

Empresa Caxambu', Lambary e Cambuquira

SECÇÃO CAMBUQUIRA

Relatorio do que se fez durante o anno de 1907, em reformas,
ajardinamento e concertos etc.

PARQUE

Janeiro:		
Reparação.....	15\$000	
Fevereiro:		
Reconstrucção do canal adjacente ao parque e mais melhoramentos no mesmo.....	309\$875	
Março a setembro:		
Pinturas e reparações das fontes e jardim....	339\$250	
Novembro a dezembro:		
Reconstrucção dos esgotos adjacentes ás fontes.....	461\$250	1:125\$375

BOSQUE

Conservação e melhoramentos do mesmo du- rante o anno findo.....	—	106\$349
---	---	----------

ESTABELECIMENTO BALNEARIO

Fevereiro:	
Feitio de um cinzeiro.....	12\$000
Agosto:	
Solda de registros etc.....	15\$000
Um cinzeiro para a caldeira.....	25\$000
Solda no aparelho de duchas para espinhas.	3\$000
Concerto de latrina.....	5\$000
Reforma de um quarto do tanque.....	2\$000
Reforma das cadeiras.....	30\$500
2 fechaduras com trincos.....	9\$000
Collocação das mesmas.....	2\$500
Concertos das portas e registro.....	5\$500

BARRACÃO DO ENGARRAFAMENTO

Melhoramentos feitos durante o anno findo...	—	62\$200
Somma.....	—	1:403\$424

S. E.

Cambuquira, 11 de Janeiro de 1908.

Clóvis de Andrade Ribeiro.

Observação

Continuam em andamento os serviços começados no anno passado, de pin-
turas e melhoramentos, do engarraçamento, pavilhão, casa do tanque e a
grade do estabelecimento balneario e mais serviços etc., motivo porque não
remetto a vv ss. o quantum das despesas.

Cambuquira

Despesa		Receita	
1907		230	
Janeiro :			
Despesas geraes.....	62400	Uso de aguas e banhos.....	239\$500
Pessoal fixo.....	865\$000	Venda de aguas.....	90\$500
Obras novas.....	354\$225		
	1:225\$625		330\$400
		Deficit.....	895\$225
Fevereiro :			
Despesas geraes.....	13\$500	Uso de aguas e banhos.....	1:221\$500
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	163\$400
Obras novas.....	384\$375		
	1:277\$875		1:384\$900
		Saldo.....	107\$025

Despesa		Receita	
1907		231	
Março :			
Despesas geraes.....	18\$660	Uso de aguas e banhos.....	1:805\$000
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	38\$500
Obras novas.....	513\$808		
	1:409\$158		2:194\$500
		Saldo.....	785\$342
Abril :			
Despesas geraes.....	17\$500	Uso de aguas e banhos.....	1:242\$000
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	840\$000
Obras novas.....	133\$375	Renda eventual.....	7\$500
	1:025\$875		2:089\$500
		Saldo.....	1:063\$625

Despesa		Receita	
1907			
Maio :			
Despesas geraes.....	11\$200	Uso de aguas e banhos.....	301\$500
Pessoal fixo.....	882\$646	Venda de aguas.....	640\$000
Obras novas.....	102\$970	Renda eventual.....	38\$100
	996\$816	Deficit.....	979\$600
			17\$216
Junho :			
Despesas geraes.....	8\$200	Uso de aguas e banhos.....	102\$100
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	76\$500
Obras novas.....	62\$500		
	945\$700	Deficit.....	210\$700
			735\$000

232

Despesa		Receita	
1907			
Julho :			
Despesas geraes.....	48\$100	Uso de aguas e banhos.....	102\$100
Pessoal fixo.....	854\$170	Venda de aguas.....	220\$500
Obras novas.....	67\$500	Renda eventual.....	198\$000
	969\$770	Deficit.....	575\$600
			304\$170
Agosto :			
Despesas geraes.....	13\$500	Uso de aguas e banhos.....	429\$700
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	367\$500
Obras novas.....	65\$000		
	953\$500	Deficit.....	707\$200
			156\$300

233

Despesa		Receita	
1907			
Setembro :			
Despesas geraes	10\$400	Uso de aguas e banhos.....	903\$100
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	530\$000
Obras novas.....	68\$750	Renda eventual.....	10\$800
	954\$150		1:452\$900
Outubro :		Saldo.....	498\$750
Despesas geraes.....	7\$300	Uso de aguas e banhos.....	517\$000
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	666\$700
Obras novas.....	81\$250	Renda eventual.....	10\$200
	963\$550		1:193\$900
		Saldo.....	230\$350

Despesa		Receita	
1907			
Novembro :			
Despesas geraes.....	5\$200	Uso de aguas e banhos.....	271\$000
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	245\$000
Obras novas.....	583\$300	Renda eventual.....	13\$200
	1:463\$500		529\$200
Dezembro :		Deficit.....	934\$300
Despesas geraes.....	16\$800	Uso de aguas e banhos.....	454\$800
Pessoal fixo.....	875\$000	Venda de aguas.....	417\$500
Obras novas.....	115\$000	Renda eventual.....	15\$700
	1:006\$800		888\$000
		Deficit.....	118\$860
		Deficit total no anno de 1907.....	565\$979

Exportação das Aguas de Caxambu' durante o anno de 1907

Janeiro.....	2.546 caixas
Fevereiro.....	1.618 »
Março.....	3.005 »
Abril.....	4.348 »
Maió.....	3.769 »
Junho.....	1.833 »
Julho.....	858 »
Agosto.....	548 »
Setembro.....	2.422 »
Outubro.....	2.474 »
Novembro.....	1.952 »
Dezembro.....	4.171 »
Total.....	29.544 caixas

Exportação das aguas de Lambary durante o anno de 1907

Janeiro.....	1.348 caixas
Fevereiro.....	1.036 »
Março.....	1.188 »
Abril.....	841 »
Maió.....	570 »
Junho.....	342 »
Julho.....	641 »
Agosto.....	541 »
Setembro.....	748 »
Outubro.....	756 »
Novembro.....	394 »
Dezembro.....	894 »
	9.299 caixas

Exportação das aguas de Cambuquira durante o anno de 1907

Janeiro.....	51 caixas
Fevereiro.....	77 »
Março.....	270 »
Abril.....	35 »
Maió.....	44 »
Junho.....	3 »
Julho.....	9 »
Agosto.....	18 »
Setembro.....	127 »
Outubro.....	84 »
Novembro.....	14 »
Dezembro.....	69 »
	801 caixas

Resumo da exportação das tres fontes durante o anno de 1907

Fonte de Caxambu.....	29.544 caixas
» » Lambary.....	9.299 »
» » Cambuquira.....	801 »
	39.644 caixas

Exportação para os Estados de Norte e Sul durante o anno de 1907

Manãos.....	1.420 caixas
Itacoatiara.....	15 »
Para.....	990 »
Maranhão.....	120 »
Tutoya.....	60 »
Ceara.....	102 »
Cabedello.....	120 »
Aracaju.....	40 »
Pernambuco.....	600 »
Maceio.....	80 »
Bahia.....	1.857 »
Victoria.....	300 »
Paranaguá.....	157 »
Antonina.....	55 »
Desterro.....	100 »
Rio Grande do Sul.....	570 »
Pelotas.....	170 »
Porto Alegre.....	140 »
	6.896 caixas

Analyse das aguas de Caxambu', Lambary e Cambuquira feita pelo eminente chimico francez H. Pellet Chimiste-Conseil--148, Boulevard Magenta, Paris.

Rotulo Caxambu — Fonte D. Pedro

Um litro desta agua encerra:

Acido carbonico livre.....	600—c. c.
Acido carbonico em dissolução.....	692—c. c.

Um litro desta agua deu:

Residuo secco directo.....	0,250—gr.
Idem após calcinação.....	0,205— »
Grau hydrotimetrico.....	11.º
Idem permanente.....	3.º
Materias organicas em oxygeneo despendido.....	0,0008— »

O residuo secco feitos os calculos das bases em bi-carbonatos:

Bicarbonato de cal.....	0,128—gr.
Bicarbonato de magnesia.....	0,037— »

Bicarbonato de potassa.....	0,043— »
Sulfato de cal.....	0,049— »
Chlorureto de sodio.....	0,012— »
Ferro e alluminio.....	0,011— »
Silicio.....	0,026— »
Biphosphato de potassa.....	0,012— »

Esta agua é muito gazosa-limpida.

Paris, 18 de setembro de 1907.—H. Pellet.

Rotulo Lambary — fonte do Parque

Um litro desta agua encerra:

Acido carbonico livre.....	844—c. c.
Acido carbonica que fica em dissolução.....	750—c. c.

Um litro desta agua deu:

Residuo secco directo.....	0,058—gr.
Idem após calcinação.....	0,042— »
Grau hydrotimetrico.....	2,5
Materias organicas por litro em oxygeno despendido.....	0,0008— »

O residuo secco cntem, feitos os calculos das bases em bi-carbonatos:

Bicarbonato de cal.....	0,0215—gr.
Bicarbonato de magnesia.....	0,0080— »
Bicarbonato de potassa.....	0,0052— »
Sulfato de cal.....	traços
Chlorureto de sodio.....	0,0058—gr.
Ferro e alluminio.....	0,0041— »
Silicio.....	0,0160— »
Biphosphato de potassa.....	0,0022— »

Esta Agua e' extra-gazosa, limpida, incolor e não ennegrece as rolhas.

Paris, 18 de setembro de 1907.—H. Pellet.

Rotulo Cambuquira — Fonte Regina Werneck

Um litro desta agua encerra:

Acido carbonico livre.....	40—c. c.
Acido carbonico em dissolução.....	465—c. c.
Residuo secco por litro directo.....	0,036—gr.
Idem após calcinação.....	0,018— »
Grau hydrotimetrico.....	1,5
Materias organicas por litro em oxygeno despendido.....	0,0008—gr.

O residuo secco, feitos os calculos das bases em bi-carbonatos:

Bicarbonato de cal.....	0,0060— »
Bicarbonato de magnesia.....	0,0030— »
Bicarbonato de potassa.....	0,0012— »
Sulfato de cal.....	0,0013— »
Chlorureto de sodio.....	0,0087— »
Ferro e alluminio.....	0,0045— »
Biphosphato de potassa.....	traços

Esta agua é gazosa, limpida, incolor e não ennegrece as rolhas.

Paris, 18 de setembro de 1907.—H. Pellet.

OBSERVAÇÕES SOBRE AS AGUAS DO BRAZIL POR NÓS ANALYSADAS EM SETEMBRO DE 1907

Existem tres fontes :

A fonte — Regina Werneck — de *Cambuquira*.

A fonte — do Parque — de *Lambary*.

A fonte — D. Pedro — de *Caxambu*.

Estas tres aguas são diferentes sob o ponto de vista da quantidade de acido carbonico livre o de acido carbonico que fica em dissolução.

Pódo-se classificar-as assim:

1.º Agua gazosa — Fonte «Werneck».

2.º Agua muito gazosa — Fonte «D. Pedro».

3.º Agua extra-gazosa — Fonte do «Parque».

Contêm effectivamente:

	Fontes		
	Werneck	D. Pedro	Parque
Acido carbonico.....	40.cc	600.cc	847.cc
Acido carbonico em dissolução...	405.cc	692.cc	750.cc

Verifica-se que existem diferenças notaveis.

No entanto, como o acido carbonico fica em dissolução as diferenças são menos sensiveis.

Pódo-se dizer que as aguas têm as propriedades geraes de todas as aguas gazosas pelo acido carbonico que provém das fontes *naturaes*, porém que se póde á vontade escolher a fonte que se prefero ou a indicada pelo medico para o uso de uma agua mais ou menos gazosa.

Reconheceu-se que, conforme os individuos, não era indifferente recomendar uma agua pouco carregada em gaz carbonico ou uma agua super-saturada de acido carbonico.

Sob o ponto de vista das materias mineraes contidas nas tres amostras de aguas tem se tambem variações importantes.

E' assim que se pode traçar o seguinte quadro:

	Cambuquira	Lambary	Caxambu'
	Fonte R. Werneck	F. do Parque	F. D. Pedro
Materias seccas por litro..	0,036	0,058	0,250
Materias mineraes fixas por litro.....	0,018	0,046	0,205

As aguas de *Cambuquira* e *Lambary* são particularmente puras no ponto de vista das substancias *mineraes*.

Existem poucas aguas *mineraes naturaes* que tenham uma dosagem em principios *mineraes* como a destas duas aguas.

Assignalamos propositalmente as *aguas mineraes naturaes* porque poudo-se fabricar aguas mineraes gazosas com aguas muito puras, porém, que não têm absolutamente as propriedades curativas das *aguas mineraes naturaes*.

São factos bem conhecidos.

Por outro lado uma agua absolutamente desprovida de substancias mineraes e gazosas está longe de possuir effectos tão salutaes ao estomago, como as aguas que encerram uma certa dose de principios assimilaveis *mineralizadores*.

A agua de *Caxambu* da fonte D. Pedro é muito mais *mineralizada* do que as duas outras, todavia, esta é ainda relativamente pouco pesada se a comparar com certas aguas que contêm no minimo 0,40 a 0,50 de residuo secco,

R. V. — 12

Esta composição variável das águas do *Parque o D. Pedro* no ponto de vista das matérias *mineraes*, por uma riqueza em gaz carbonico em solução quasi semelhante, permite ainda aos medicos escolher qual deva ser a preferida para o tratamento de certas affecções do estomago, conforme se deva fazer actuar sómente o acido carbonico, ou completar esta acção com o concurso de principios *mineraes* muito assimilaveis.

«Finalmente todos essas águas devem ser consideradas como muito puras quanto á presença das matérias organicas cuja quantidade é extremamente fraca mas tres amostras.»

Em resumo: todas as águas que analysamos sob a denominação *Lamlay* (fonte do Parque) do *Caxambu* (fonte D. Pedro) do *Oambuquira* (fonte R. Werneck) são águas cujo uso deve ser recomendado para facilitar a digestão e activar a nutrição até certo ponto.

Elas são indicadas igualmente no tratamento das molestias do intestinos, para combater as *gastralgias* e *preciosas* para as pessoas que soffrem do *figado* e dos *rins*.

Emfim a presença de certa dose de ferro, sobretudo na água do *Caxambu* (fonte D. Pedro) indica que as águas podem ter um effeito salutar no tratamento da *anemia*.

Do mesmo modo que todas as águas mineraes das fontes *Vichy* não podem ser empregadas no tratamento das mesmas molestias e que é necessario escolher, conforme as affecções, a fonte *Celestin Grande Grille* ou qualquer outra, assim também somos de parecer que se deve fazer uma classificação das águas *mineraes naturaes* do Brasil, provindas das fontes acima designadas, a fim de bem especificar lhes o uso para determinado tratamento, conforme o temperamento dos individuos aos quaes as águas forem receitadas.

Paris, 18 de setembro de 1907. — H. Pell et.

COMPANHIA THERMAL DE POÇOS DE CALDAS

Exm. sr. dr. director do Viação Obras Publicas e Industria. — Conforme tive occasião de scientificar a v. exc. por meu ultimo relatório, haviam-se paralyzados, no inicio do anno passado, as obras de melhoramentos da Villa a cargo da Companhia Thermal de Poços de Caldas.

Tal paralyzação se seguiu, como em tempo a v. exc. informei, á cessação dos trabalhos de construcção do Cassino, a que, aliás, então o desde mezos se achava circumscripção a actividade dessa companhia.

Quanto aos serviços realizados em periodo anterior, reporto-me ao que a respeito tive oportunidade de relatar com minuciosidade e franqueza no relatório alludido.

Aqui chegando na qualidade do engenheiro do Estado junto a esta Prefeitura, encontrei em plena execução os referidos serviços que consistiam nesse momento — na construcção da represa de água potavel, no assentamento da canalização para exgottos e na edificação do Casino.

Regulando-se este por plano approvedo pelo governo que ao contractante concedia a margem correspondente á deficiencia de precificação do plano, dependiam aquelles de approvação do Prefeito.

Fiz quanto me era facultado, no sentido da regularização dos serviços que dizem respeito ao saneamento da villa, fazendo ver ao exm. sr. dr. Prefeito a anomalia de — a elles não haver precedido a apresentação e approvação dos respectivos projectos.

Não me competia até então auctoridade directa no assumpto que se revelaria por — ordem de suspensão dos serviços, até definitiva approvação dos planos correspondentes.

Já haviam elles cessado quando do governo recebi o encargo de fiscalização directa.

A paralyzação desses e dos demais serviços da companhia persistiu, como a v. exc. communiquei verbalmente este anno e ao exm. sr. dr. Presidente do Estado fiz sciente, até fins de dezembro ultimo, por occasião da transferencia da companhia a novas mãos — ás actuaes — cuja interferencia no assumpto se traduz por obras já executadas mas — de execução ultimada em principios do anno vigente — e por serviços em andamento e decorrentes das clausulas do contracto de 21 de abril de 1906.

Até 30 de abril do anno corrente procedeu a Companhia Thermal — em sua nova phase aos serviços de — regularização para oportuno calçamento — das ruas Itororó, Poços, Riachuelo, Junqueiras e da Estação, aos trabalhos de construcção de — sargetas — e —

collocação de meios-fios —, além da macadamização da ultima rua citada que da estação-ferrea dá ingresso á villa — São taes obras representadas por:

Movimento de aterro.....	m ³	9.383
Sargetas.....	m ³	3.039
Meios-fios.....	m ³	365
Mac-adam.....	m ³	1.968

A taes serviços seguiu-se a macadamização, como disse, da rua da Estação.

Além do proseguimento em taes trabalhos procede ella neste momento á rectificação dos ribeirões da Serra e de Caldas serviços que apresentam já algum desenvolvimento.

Procedeu já demais a companhia a trabalhos diversos de necessidade urgente ou de utilidade manifesta na — Repreza de agua potavel.

Está iniciando a construção do reservatorio e em extensão do quinhentos metros já assentou na principal rua da Villa a canalização destinada ao abastecimento publico.

Conforme communiquei a v. exc. tive occasião de acompanhar os trabalhos preliminares do projecto que — sobre aguas — deve a Companhia apresentar ao meu juizo, de sorte que o que —a respeito tem sido feito — obedece a um plano assente, convenientemente discutido e capaz de proporcionar ao logar a provisão abundante daquello elemento, de influencia capital na hygiene publica.

Estou neste momento occupado com o exame do projecto de ex-gottos — cuja analyse é urgente para o devido aproveitamento da quadra secca que já vae adiantada.

A v. exc. peço relevar-me da demora do presente trabalho, devida — de um lado á ausencia deste local até 13 de abril passado — em serviço publico e de outra á intercurrência de serviços da Companhia Thermal, de character inadiavel e de que me cumpria tomar immediato conhecimento — além da resposta que me foi pedida pelo exm. sr. dr. Secretario das Finanças sobre assumpto delicado — de explanação difficil —, resposta que, por isso, só ha dias me foi possível formular. O tom resumido deste relatorio corresponde a ausencia por completo — no anno passado — de obras a cargo da Companhia Thermal.

Saúde e fraternidade.

Poços de Caldas, 20 de junho de 1908.— *Clorindo Burnier Pessoa de Mello*, fiscal do governo junto á Companhia Thermal.

RELATORIO

SOBRE

TERRENOS DIAMANTINOS EM 1907

RELATORIO

Estado actual da exploração

Continua esta zona diamantífera a attrahir a attenção do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos da America do Norte.

Além das empresas já mencionadas no meu ultimo relatorio, diversas outras têm-se organizado para a exploração do diamante.

No trecho do Jequitinhonha denominado Volta da Lagoa Secca, está funcionando uma draga, movida a vapor, pertencente à empresa americana Pittsburgh Brazilian Dredging Company, concessionaria do referido trecho.

Os resultados de ensaios obtidos são animadores, e de natureza a attrahir a attenção para uma exploração em larga escala, no leito do referido Jequitinhonha, em outros rios e ribeirões diamantíferos desta zona.

Brevemente funcionará mais uma outra draga, movida a electricidade, no trecho do mesmo rio, comprehendido entre a ponte do Mendanha e a barra do correjo Carrapato, do qual é concessionaria a The Diamond King Mining Company, também americana.

A companhia franceza que explora a chapada da Boa Vista, continua a funcionar regularmente, e, segundo me informa o seu actual director, o sr. Visconde de Tourinho, pretende introduzir grandes melhoramentos no actual systema, de sorte a permittir o tratamento diario de maior cubagem do minerio diamantífero.

Além destas empresas, muitas outras, já organizadas, têm recebido parte de machinismos aperfeiçoados destinados a exploração, estando outra parte em caminho.

Já os nossos mineiros comprehendendo, pela exemplificação, a vantagem do serviço mechanico sobre o puramente braçal, que era o unico usado na nossa antiga mineração, começam a introduzir aperfeiçoamentos no antigo systema.

Insisto em dizer que o desenvolvimento da industria extractiva está dependendo de medidas legislativas que dirimam as constantes questões entre os que se dizem proprietarios do sólo e os arrendatarios de lavras.

O actual estado de incerteza, além de ter concorrido poderosamente para retardar o funcionamento de muitas empresas estrangeiras, tem impossibilitado diversos serviços nacionaes.

Muitas explorações parciaes foram feitas durante o anno, sendo a de maior importancia a que fez o coronel Justiniano Fernandes de Azevedo, em seu lote sito no rio Jequitinhonha, no lugar denominado Santo Antonio, que produziu cerca de cento e quarenta oitavas de diamantes de primeira qualidade.

Invasões

Durante o anno deram-se diversos factos de invasões de lavras arrendadas; mas, provido pelos interessados, tomei providencias, que, felizmente, evitaram conflictos sanguinolentos.

Facto lastimavel foi o que se deu na lavra da Boa Vista, onde, na noite de 10 para 11 de dezembro, os invasores assassinaram barbara e traiçoeiramente um dos vigias e feriram gravemente a dois outros.

Si em tempo eu tivesse sido prevenido que a lavra estava sendo invadida, teria mandado intimações aos invasores que, certamente, sabedores que como tais eram conhecidos pelas auctoridades, não se animariam a pratica de tão revoltante crime.

Tres dos assassinos estão recolhidos á cadeia, estando um foragido.

E' necessario que os invasores encontrem repressão severa por parte da auctoridade.

Remedições de lotes

Durante o anno foram remedidos e demarcados 23 lotes pequenos e 2 por companhia, sendo levantadas as suas plantas.

A remedição accusou uma área total para os 23 lotes pequenos de 5.688.968 metros quadrados, da qual descontados, para terrenos inúteis e já lavrados, 1.663.520. ficaram com a área arrendavel de 3.391.000.m2, que paga annualmente, fóra o imposto fixo de \$5000, 740\$042, sendo que os mesmos lotes pelas medições antigas eram descriptos com uma área arrendavel de 1.663.520.m2, que só pagava 342\$216.

Este facto, accusando um acrescimo para as taxas devidas ao Estado de mais de 100 %. além de mostrar o pouco escrupulo das antigas administrações, demonstra a necessidade que ha na remedição dos antigos lotes existentes.

As antigas descrições e medições dos lotes têm dado logar a frequentes disputas entre confinantes.

Para regularizar o serviço e zelar os interesses do Estado, sempre que um lote tem de ser transferido, concedo a transferencia com a condição de ser o lote remedido, quando esta Delegacia julgar conveniente.

Deu-se durante o anno um facto que bem caracteriza o modo imperfecto e muitas vezes absurdo porque eram as descrições e demarcações dos lotes.

O sr. Francelino Alves da Silva, arrendatario de um lote no ribeirão do Ponso Alto, o transferiu, em 1901, ao cidadão norte americano Nelson Humphrey, que por sua vez o transferiu á Brazilian Diamond Company of Boston Mass.

Mais tarde o sr. Francelino, para reaver o lote, intentou uma acção que foi terminada no Tribunal da Relação.

Enquanto corria a acção um terceiro, o sr. Adolino Torquato dos Reis requereu e arrematou um lote no dito ribeirão, contiguo ao lote em demanda.

Lido eu medir o novo lote, com surpresa, verifiquei que os litigantes, na suppção de que estavam trabalhando no lote em demanda, estavam no lote requerido, até então devoluto,

O sr. Francelino que venceu a demanda, abandonou o lote e teve de comprar o que foi arrematado por Adolino, para continuar com o serviço iniciado.

Felizmente, graças ás medidas que tenho posto em pratica, vae-se regularizando o serviço.

Movimento da repartição

O movimento desta repartição tem crescido, e, devido á fiscalização que vou exercendo, tem-se augmentado o numero de novos arrendamentos.

Foram arrendados 58 lotes durante o anno, contra 15 no anterior.

Dos 58 lotes arrendados 29 foram arrematados em hasta publica, alguns por preço muito superior ao commum, e os outros foram dados, independentemente de hasta publica e pelo preço minimo, conforme permite a lei, por terem sido requeridos por occupantes do sólo.

Foram rectificados 17 contractos dos antigos; foram feitas 37 transferencias e duas habilitações, sendo rectificados os respectivos contractos. Ao todo foram postos de conformidade com a lei e os interesses do Estado 56 contractos que, com os 48 do anno passado, sobo a 104 o numero de contractos rectificados.

Entraram 131 requerimentos, sendo que no anno anterior só entraram 58.

Conforme as anotações nos livros desta repartição, o numero de arrendamentos em vigor devia ser de 324, mas devido á apresentação de talões de pagamento de alguns e aos novamente arrendados, este numero elevou-se a muito mais, sendo que devem passar para o actual exercicio 391, dos quaes 325 são lotes pequenos e 66 grandes lotes por companhia.

Os 391 lotes representam uma área em hectares de 264.164,83, na qual os 325 pequenos entram com 2.872,83 e os 66 por companhia com 261.292,00.

A renda normal, não incluídas as multas e nem os exercicios faltosos, devia ser a seguinte:

Taxa de 325 lotes pequenos.....	7:487\$535
Taxa de 66 lotes por companhia.....	10:772\$920
Total.....	18:260\$455

No entanto, segundo os dados fornecidos pela collectoria, esta renda normal foi de 12:745\$290, o que mostra terem muitos concessionarios deixado de pagar as taxas de diversos lotes, que ficaram onerados com a multa de 50 % o 100 %.

Renda

A renda arrecadada durante o exercicio foi a seguinte:

Taxas de arrendamento:			
de 1906.....	2:274\$514		
de 1907.....	12:745\$290		
multas dos dois exercicios.....	2:239\$151	17:258\$956	
Taxas de Novos e Velhos Direitos:			
pagos por transferencias, contractos, rectificações de contractos e prorogações de prazos.....	—	4:090\$467	
Sellos para titulos, certidões, petições, etc...	—	1:369\$400	
Total.....	—	22:718\$823	

No exercício de 1906 a renda proveniente de Novos e Velhos Direitos, sendo muito augmentada, attingiu a 608\$338, verificando-se para a do anno passado um augmento de 3:482\$129, devido ao interesse que emprega esta Delegacia em cobrar as taxas sobre os preços reaes das transferencias, e não, como faziam as antigas administrações, sómente sobre o valor do contracto, calculado pelo preço das taxas de arrendamento.

Nenhum dos arrendatarios de lotes aproveitou o favor que fez o governo, prorogando o prazo para pagamento de lotes que cahiram em commisso.

A experiencia tem mostrado que estas prorogações só servem para impossibilitar novos arrendamentos, visto della se aproveitarem os arrendatarios retardatarios para manterem os lotes com fins especulativos.

Com a auctorização que tive de despendor 400\$000 para aquisição de mobília, reformei algumas cadeiras velhas, adquiri uma duzia de novas, dois bons armarios para o archivo e uma mesa grande envernizada. Ficou a repartição muito melhorada, mas ainda resento-se de outros melhoramentos, que orço em 300\$000.

Em 24 de agosto, auctorizado por esta Directoria, nomeei para me auxiliar no serviço, o cidadão Samuel Guerra Alves Pereira.

Foi uma escolha feliz, graças ao seu zelo, probidade e aptidão para o serviço.

E' de inteira justiça que se augmente o ordenado deste optimo empregado, pois, auxiliado por elle, estou convencido que esta Delegacia não precisa, para o seu bom funcionamento, de mais empregados, salvo, um procurador fiscal, para resolver as continuas questões de character contencioso.

Diamantina, 31 de janeiro de 1908.

Catão Gomes Jardim Junior,

Delegado interino.

INDICE

	PAGINAS
Apresentação do relatório.....	3
Obras Publicas.....	5
Cadeias.....	10
Pontes.....	14
Estradas.....	18
Estabelecimentos de instrucção.....	20
Construcções diversas.....	22
Quadro demonstrativo do movimento geral de obras publicas.....	25
Quadro demonstrativo do compromisso de obras publicas auctorizadas em exercicios anteriores.....	37
Contractos celebrados em 1907.....	45
Idem liquidados em 1907.....	48
Secção de obras.....	49
Viação ferrea.....	53
Agua minerais.....	63
Industria extractiva.....	64
Terrenos diamantinos.....	64
Feiras de gado.....	65
Reforma da repartição.....	65
Pessoal da Directoria.....	67
Relatório do engenheiro H. Barbosa sobre a experiencia feita com as machinas de preparar estradas de rodagem.....	69
Estrada de Ferro Sabará a Sant'Anna de Ferros.....	71
Estrada de Ferro Leopoldina.....	95
Estrada de Ferro Juiz de Fora e Piau.....	113
Estrada de Ferro Muzambinho.....	119
Estrada de Ferro Sapucahy.....	133
Estrada de Ferro Bahia e Minas.....	175
Empresa Caxambu, Lambary e Cambuquira.....	205
Companhia Thermal de Poços de Caldas.....	241
Terrenos diamantinos.....	243